CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa N° 10/2019
PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO - CALLE AQUIDABÁN, BARRIO MARÍA AUXILIADORA DE ATYRÁ" – ID N° 368.366

1. **Aníbal Ignacio Rivas – Construcciones – Servicios Personales**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO – CALLE AQUIDABÁN, BARRIO MARÍA AUXILIADORA DE ATYRÁ					
N°	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Monto Total**
1	**Construcción de cuneta a cielo abierto**				
1.1	Marcación y replanteo para la construcción de cuneta a cielo abierto con piedra bruta colocada	ml	100.00	1.584	158.400
1.2	Excavación de 1.50 de ancho por 0.70 de profundidad, 100 ml de largo	m3	105.00	50.280	5.279.400
1.3	Retiro de tierra de excavación	m3	105.00	47.640	5.002.200
1.4	Construcción de muro con piedra bruta colocada 100 ml x 0.80 de ancho x 0.70 de profundidad	m3	56.00	520.000	29.120.000
1.5	Pisos de H° de 0.8 cm de espesor	ml	100.00	125.640	12.564.000
1.6	Pontillón cruce de empedrado para paso de agua con muro de piedra bruta colocada y piso de de H° y H°A°, 1.60 x 0.15 x 8m x 2	gl	1.00	22.491.000	22.491.000
1.7	Entrada vehicular 3m x 3m	uni	5.00	3.307.500	16.537.500
1.8	Arreglo detrás de muro y limpieza final	gl	1.00	1.584.000	1.584.000
2	**Construcción de pavimento tipo empedrado**				
2.1	Marcación y replanteo	ml	100.00	1.584	158.400
2.2	Preparación de terreno para empedrado	m2	700.00	7.680	5.376.000
2.3	Cordón pre fabricado	ml	100.00	33.000	3.300.000
2.4	Colchón de arena 0.15 de espesor	m2	700.00	7.000	4.900.000
2.5	Empedrado con piedra blanca	m2	700.00	30.000	21.000.000
2.6	Compactación con plancha compactadora	m2	700.00	4.620	3.234.000
2.7	Ripiado con triturada 6ta	m2	700.00	5.280	3.696.000
2.8	Arreglo detrás de los cordones	uni	100.00	2.640	264.000
2.9	Cartel de obra	gl	1.00	1.852.200	1.852.200
2.10	Limpieza final	gl	1.00	396.900	396.900
			TOTAL		**136.914.000**

El precio total es de guaraníes: ciento treinta y seis millones novecientos catorce mil, IVA INCLUIDO. ----------

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

Rodrigo Javier Bernal Velázquez
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Atyrá