MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Jardín de la República – Paraguay

Mcal. Estigarribia c/ Cap. Aguilera
Telefax: (0518) 20 010
Email: municipalidaditacurubi2021@gmail.com

Oñondive ikatu

Municipalidad de Itacurubi de las Cordilleras
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 001/2022.
Bien/Servicio: REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO YHAGUY - COMPAÑÍA TACUARA
ANEXO II: PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

				T&A CONSTRUCCIONES		
1	72102802-007	Puente sobre ARROYO YHAGUY	Unidad Medida Global	1		
1.1		Reparación completa de puente sobre el arroyo Yhaguy de 45 m de longitud				
1.2		Cartel de Obra	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
1.3		Preparación de terreno limpieza y tala de arboles	m2	240	10.400	2.496.000
1.4		Desmonte de puente existente macanizado	m2	189	127.640	24.123.960
1.5		Reposición de pilares rolliso de 0.50cm Ø madera	unidad	12	2.700.000	32.400.000
1.6		Ataguia metalico de 0.70cm Ø x 1.5m, para refuerzo de pilares chapa N°. 12 2.5mm	Unidad	12	1.410.000	16.920.000
1.7		H°A° para base de pilares	m3	4	2.850.000	11.400.000
1.8		Reposición de vigas deterioradas de 16"x9" x 5.5m	unidad	4	2.200.000	8.800.000
1.9		Montaje mecanizado, reposición de guarda rueda, tablero superior, contra huella y baranda	m2	189	365.980	69.170.220
1.10		refuerzo de parte dañada con laminas matalicas, provision de bulones y clavos y pinturas de baranda	GL	1	8.000.000	8.000.000
1.11		limpieza final	GL	1	1.500.000	1.500.000
		Precio Total IVA incluido				175.910.180

LIC. GUSTAVO AMARILLA.
COMITÉ DE EVALUACION

ING. RUBEN SEGOVIA.
COMITÉ DE EVALUACION

ABOG. KAREN ROMAN
COMITÉ DE EVALUACION

Escaneado con CamScanner