MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Dirección de Contrataciones

GOBIERNO NACIONAL

Misión: Regir la política sectorial e impulsar el desarrollo agrario sustentable y sostenible contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 34/2014

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DINCAP Y DEPOSITO DE LA D.C. "

						PROVEEDORA YPOA			
Item	Codigo de Catalogo	Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas	Unidad	Presetnacion	Cantidad	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72101601-001	Reparación de techo del tercer nivel (sector de Dirección General, espera etc..), (incluye el desmonte de las tejas desde la cumbrera hasta el alero, colocación de membrana de 3 mm de espesor y volver a colocar las tejas en falda y caballete, con mezcla de cemento, cal y arena)	m2	M2	25	M2	m2	98.000	2.450.000
2	72101601-001	Reparación de techo de escalera (acceso al último nivel), incluye el desmonte de teja, colocación de membrana de 3mm de espesor y colocación de tejas con reposición de tejas rotas, asentadas con mezcla, impermeabilización de tejas que irán colocadas como canales.	m2	M2	6	M2	m2	165.000	990.000
3	72101601-001	Recubrimiento de pared y unión con tejas, con membrana multilaminar de asfalto y polietileno con recubrimiento de aluminio de 40 micrones (espesor: 4mm). En la cobertura sobre la caja de escalera. Desarrollo= 50 cm	ml	Ml	3,15	Ml	ml	165.000	519.750
4	76111501-001	Limpieza de balcones en planta baja, fachada sobre pte. Franco (incluye la extracción de raiz de malezas) y colocación de desague de PVC de 50 mm	un	Un	3	Un	un	400.000	1.200.000
5	72131601-011	Desmonte y bajada de tanque de fibra de vidrio de 5000 lts	un	Un	1	Un	un	650.000	650.000
6	76111501-001	Limpieza de canaletas de techo de tejas	ml	Ml	32,1	Ml	ml	10.000	321.000
7	72102601-001	Reparación de marco de madera del acceso principal (incluye el desmonte del parante de madera de 2" x 12" y la provisión y colocación de un nuevo parante de lapacho de 2" x 12"2,20m)	un	Un	1	Un	un	2.200.000	2.200.000
8	73141704-005	Desmonte, Provisión y colocacion de alfombra en espera	m2	M2	22	M2	m2	82.000	1.804.000
9	72102508-001	Provisión y colocación de piso vinílico, incluye zocalos	m2	M2	22	M2	m2	82.000	1.804.000
10	72101607-007	Nivelar y asegurar compresor de aire sobre la calle Alberdi	un	Un	1	Un	un	450.000	450.000
11	72102402-001	Pintura de paredes área secretaría de Dirección, espera, acceso y sector de escalera	m2	M2	200	M2	m2	12.200	2.440.000
		Fachada (Sobre Pte. Franco y Alberdi)							-
12	72101607-001	Reparación de revoques	gl	Gl	1	Gl	gl	800.000	800.000
13	72102402-001	Provisión de Pinturas al agua y pintar las paredes (Fachada)	m2	M2	727	M2	m2	12.680	9.218.360
14	72102402-001	Provisión de Pinturas al óleo y pintar las paredes (Fachada)	m2	M2	107	M2	m2	14.600	1.562.200
15	72102402-003	Provisión de Pintura para aberturas de madera al sintético (fachada)	m2	M2	16	M2	m2	14.400	230.400
16	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de cisternas plásticas de 12 lts	un	Un	8	Un	un	100.000	800.000
17	72131601-011	Provisión y colocación de tapas para inodoro en SSHH de damas y caballeros	un	Un	4	Un	un	38.000	152.000
18	72102508-001	Reparación y reposición de piso de vereda (incluye el desmonte del area a ser reparada)	m2	M2	25	M2	m2	25.000	625.000
19	72101607-007	Construcción de canteros, previo desmonte de lo existente	un	Un	4	Un	un	350.000	1.400.000
20	76111501-001	Poda de árboles con retiro.	un	Un	2	Un	un	180.000	360.000
21	72103003-001	Desmonte de chapas deterioradas de 12 pies	un	Un	8	Un	un	20.000	160.000
22	72101601-001	Provisión y colocación de chapas nuevas N° 26 de 12 pies	un	Un	8	Un	un	160.000	1.280.000
23	72101601-001	Reposición de membrana asfáltica con aluminio de 3,5mm de espesor en canaleta embutida que cubra por completo el desarrollo del mismo.	ml	Ml	20	Ml	ml	70.000	1.400.000

Lic. Blanca Ruiz Diaz — Sr. Axel Vera

Abog. Hugo Lafuente — Arq. Luis Alberto Luque

Abog. Norma Solis — Arq. Eligio Benitez

Lic. Petrona Molinas — Lic. Idalina Jara

Sra. Ilz Ramirez

Ecom. Esdras Gallagher

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Dirección de Contrataciones

GOBIERNO NACIONAL

Misión: Regir la política sectorial e impulsar el desarrollo agrario sustentable y sostenible contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 34/2014

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DINCAP Y DEPOSITO DE LA D.C. "

						PROVEEDORA YPOA			
		Baño 1 (Direc. Adm. Finan.)							-
24	72131601-011	Desmonte de artefactos sanitarios	un	Un	2	Un	un	100.000	200.000
25	72102508-002	Desmonte de piso, contra piso y azulejos	gl	Gl	1	Gl	gl	300.000	300.000
26	72102304-003	Desmonte de cañerías de desagüe y agua ctte	un	Un	1	Un	un	100.000	100.000
27	72102304-007	Verificación del funcionamiento del Desague cloacal y reparación si fuese necesario.	un	Un	1	Un	un	80.000	80.000
28	72102304-002	Instalación de agua corriente, incluye la acometida desde la cañerìa principal de entrada	un	Un	1	Un	un	550.000	550.000
29	72102508-001	Elaboración de Contra piso de cascotes	m2	M2	1,6	M2	m2	35.000	56.000
30	72102508-001	Provisión y colocación de Piso cerámico PEI IV, con carpeta para asiento	m2	M2	1,7	M2	m2	91.000	154.700
31	72102508-003	Desmonte, provisión, Revestimiento de azulejos color, previa corrección de base revocada. h= 2,10m	m2	M2	9,5	M2	m2	85.000	807.500
		Artefactos Sanitarios							-
32	72131601-001	Desmonte, Provisión y colocación de inodoro de color, con cisterna alta de 12 lts y sentadera acolchada con tapa.	un	Un	1	Un	un	780.000	780.000
33	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de Lavatorio mediano de color con grifería y accesorios	un	Un	1	Un	un	760.000	760.000
		Accesorios de baño							-
34	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de portarrollo	un	Un	1	Un	un	70.000	70.000
35	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de jabonera	un	Un	1	Un	un	60.000	60.000
36	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de Tohallero de 60cm con soporte de losa	un	Un	1	Un	un	60.000	60.000
37	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de perchero	un	Un	1	Un	un	60.000	60.000
38	72131601-001	Desmonte, lprovisión y colocación de Espejo de 4 mm, de 0,60m x 0,60m	un	Un	1	Un	un	480.000	480.000
39	72102601-001	Reparación de puerta y cambio de cerradura	un	Un	1	Un	un	150.000	150.000
		Baño 2							-
40	72131601-011	Desmonte, provisión y colocación de artefactos sanitarios	un	Un	2	Un	un	800.000	1.600.000
41	72102508-002	Desmonte, provisión y colocación de piso, contrapiso y azulejos	gl	Gl	1	Gl	gl	1.800.000	1.800.000
42	72102304-003	Desmonte, provisión y colocación de cañerías de desague y agua ctte	un	Un	1	Un	un	480.000	480.000
43	72102304-007	Desague cloacal	un	Un	1	Un	un	300.000	300.000
44	72102304-002	Instalación de agua corriente, incluye la acometida desde la cañería principal de entrada	un	Un	1	Un	un	500.000	500.000
45	72101607-003	Reparación de revoque de paredes	m2	M2	14,2	M2	m2	17.000	241.400
46	72101607-001	Revoque de cielorraso con hidrófugo, previo tratamiento de perfiles de hierro con antióxido	m2	M2	3	M2	m2	25.000	75.000
47	72102508-001	Contrapiso de cascotes	m2	M2	3,1	M2	m2	25.000	77.500
48	72102508-001	Provisión y colocación de Piso cerámico PEI IV	m2	M2	3,2	M2	m2	91.000	291.200
49	72102508-003	Desmonte, provisión y Revestimiento de azulejos color, previa corrección de base revocada. h= 2,10m	m2	M2	14	M2	m2	85.000	1.190.000
		Artefactos Sanitarios							-
50	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de inodoro de color, con cisterna alta de 12 lts y sentadera acolchada con tapa.	un	Un	1	Un	un	1.200.000	1.200.000
51	72131601-011	Desmonte, provisión y colocación de Lavatorio mediano de color con grifería y accesorios	un	Un	1	Un	un	650.000	650.000

Lic. Blanca Ruiz Diaz — Sr. Axel Vera

Abog. Hugo Lafuente — Arq. Luis Alberto Luque

Abog. Norma Solis — Arq. Eligio Benitez

Lic. Petrona Molinas — Lic. Idalina Jara

Sra. Liz Ramirez

Ecom. Esdras Gallagher

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Dirección de Contrataciones

GOBIERNO NACIONAL

Misión: Regir la política sectorial e impulsar el desarrollo agrario sustentable y sostenible contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 34/2014

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DINCAP Y DEPOSITO DE LA D.C. "

						PROVEEDORA YPOA			
		Accesorios de baño							-
52	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de portarrollo	un	Un	1	Un	un	60.000	60.000
53	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de jabonera	un	Un	1	Un	un	60.000	60.000
54	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de Tohallero de 60cm con soporte de losa	un	Un	1	Un	un	60.000	60.000
55	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de perchero	un	Un	1	Un	un	60.000	60.000
56	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de Espejo de 4 mm, de 0,60m x 0,60m	un	Un	1	Un	un	190.000	190.000
57	72102601-001	Reparación de puerta y cambio de cerradura	un	Un	1	Un	un	180.000	180.000
		Servicios Higiénicos Sector Recursos Humanos							-
58	72101607-003	Tratamiento de humedad en paredes y techo-área de RRHH y Baños,	m2	M2	14	M2	m2	14.000	196.000
59	72102508-002	Desmonte, provisión y colocación de Azulejos (baño cab. y damas).	m2	M2	38,6	M2	m2	98.000	3.782.800
60	72102508-001	Desmonte, provisión y colocación de piso	m2	M2	10,3	M2	m2	91.000	937.300
61	72102304-001	Verificación de funcionamiento del sistema de desagüe cloacal y agua corriente de los baños, con reposición, provisión y colocación de materiales deteriorados.	un	Un	2	Un	un	400.000	800.000
62	72102508-002	Desmonte, Provisión y colocación de azulejos (Baño cab. y damas), previa reparación de la base revocada	m2	M2	42,9	M2	m2	85.000	3.646.500
63	72102508-001	Provisión y colocación de piso cerámico PEI IV	m2	M2	10,3	M2	m2	91.000	937.300
64	72131601-011	Desmonte, provisión y colocación tapas de inodoro	un	Un	4	Un	un	28.000	112.000
65	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de cisternas plásticas de 12 lts	un	Un	4	Un	un	85.000	340.000
66	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de conexiones flexibles de plástico para lavatorios y mingitorios	un	Un	3	Un	un	35.000	105.000
67	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de espejo de 4mm de 0,6 x0,40	un	Un	2	Un	un	180.000	360.000
68	72101607-001	Reparación de revoque en cielorraso, con hidrófugo	m2	M2	3	M2	m2	25.000	75.000
69	72102304-002	Desmonte, Provisión y colocación de canilla móvil cromada	un	Un	1	Un	un	110.000	110.000
70	72102601-001	Reparación y ajuste de puertas de madera de boxes de baños, con pasadores internos	un	Un	4	Un	un	150.000	600.000
		Baños 3er Nivel							-
71	72101607-003	Demolición de revoque del baño de Secretaría General	m2	M2	4,2	M2	m2	10.000	42.000
72	72101607-003	Verificación de la procedencia de la humedad en pared	gl	Gl	1	Gl	gl	260.000	260.000
73	72101607-006	Revoque de pared del baño a dos capas. Primera capa con cerecita y segunda capa con hidrófugo.	m2	M2	4,2	M2	m2	25.000	105.000
74	72131601-011	Desmonte, provisión y colocación de artefactos sanitarios	un	Un	4	Un	un	800.000	3.200.000
75	72102508-001	Desmonte, provisión y colocación de piso cerámico en baño de secretaría.	m2	M2	1,9	M2	m2	91.000	172.900
76	72102508-002	Desmonte, provisión y colocación de azulejos en baño de Secretaría Gral.	m2	M2	9,5	M2	m2	98.000	931.000
77	72131601-011	Desmonte, provisión y Colocación de artefactos sanitarios, incluye accesorios y griferías	un	Un	2	Un	un	1.300.000	2.600.000
78	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de tapa con sentadera acolchada para inodoro	un	Un	2	Un	un	42.000	84.000
79	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de cisternas plásticas de 12 lts (Dirección)	un	Un	1	Un	un	410.000	410.000
		Baños del ultimo nivel							-
80	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de tapas para inodoro en SSHH de damas y caballeros	un	Un	4	Un	un	42.000	168.000

Lic. Blanca Ruiz Diaz — Sr. Axel Vera

Abog. Hugo Lafuente — Arq. Luis Alberto Luque

Abog. Norma Solis — Arq. Eligio Benitez

Lic. Petrona Molinas — Lic. Idalina Jara

Sra. Liz Ramirez

Ecom. Esdras Gallagher

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Dirección de Contrataciones

Misión: Regir la política sectorial e impulsar el desarrollo agrario sustentable y sostenible contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 34/2014

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DINCAP Y DEPOSITO DE LA D.C. "

						PROVEEDORA YPOA			
81	72131601-011	Ajustar y asegurar lavatorio y masillar rendijas (baño de damas)	un	Un	1	Un	un	60.000	60.000
82	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de cisternas de 12 lts	un	Un	2	Un	un	400.000	800.000
83	72103003-001	Desmonte, provisión y colocación de machimbres y listones deteriorados, previo desmonte de alfombras y/o piso de goma (áreas de Kitchenette y Sub UOC)	m2	M2	15	M2	m2	158.000	2.370.000
84	72101601-001	Desmonte, Provisión y colocación de machimbres nuevos de ybyrapytá, con listones nuevos de apoyo, con una separación no mayor a 40 cm., con reposición de alfombra o piso de goma	m2	M2	15	M2	m2	175.000	2.625.000
85	76111501-001	Limpieza y retiro de escombros del sector correspondiente a los techos de losa de H°A°.	gl	Gl	1	Gl	gl	600.000	600.000
86	76111501-001	Limpieza de registros pluviales en losas	un	Un	3	Un	un	60.000	180.000
								Sub-Total	***73.109.810***

		LOTE 2 DEPOSITO DE LA D.C.							-
ITEM	DIGO DE CATALO	DESCRIPCION							-
1	72101601-001	Desmonte de Techo, tejas y tejuelas con recuperación	m2	m2	76	m2	m2	10.000	760.000
2	72101607-003	Desmonte de revoque en paredes interiores y exteriores 1,00 m sobre el nivel del piso	m2	m2	82	m2	m2	10.000	820.000
3	72102601-001	Tratamiento anti termitas en maderamen completo	m2	m2	76	m2	m2	10.000	760.000
4	72101601-001	Provisión y colocación de tejas españolas prensadas nuevas con membrana de 3 mm.	m2	m2	76	m2	m2	95.000	7.220.000
5	72101607-003	Reparación de fisura en la pared	ml	Ml	10	Ml	ml	12.000	120.000
6	72101607-003	Cerrar hueco de pared.	un	Un	1	Un	un	400.000	400.000
7	72101607-003	Revoque de paredes a dos capas filtrado, previa azotada con hidrófugo	m2	m2	82	m2	m2	21.000	1.722.000
8	72102508-001	Regularización de contra piso de cascotes	m2	m2	16,45	m2	m2	30.000	493.500
9	72102508-001	Provisión y colocación de piso calcáreo.	m2	m2	16,45	m2	m2	82.000	1.348.900
10	72101601-001	Desmonte de canaleta exis. y colocación del nuevo.	ml	Ml	20	Ml	ml	95.000	1.900.000
11	72101601-001	Desmonte de bajada existente y colocación del nuevo	ml	Ml	15	Ml	ml	95.000	1.425.000
12	72102402-001	Provisión de Pinturas para Paredes interiores y exteriores al látex 2 manos, previa mano con sellador.	m2	m2	246	m2	m2	12.900	3.173.400
13	72102402-003	Desmonte, provisión y colocación de Tejuelas y maderamen al sintético	m2	m2	76	m2	m2	110.000	8.360.000
14	72102402-003	Desmonte, provisión y colocación de Canaletas y caños de bajada al sintético	ml	Ml	35	Ml	ml	65.000	2.275.000
15	72131601-010	Desmonte, provisión y colocación de Vidrios Rotos	m2	m2	1,2	m2	m2	380.000	456.000
16	76111501-001	Limpieza total de la obra y retiro de escombros	m2	m2	125	m2	m2	8.000	1.000.000
								Sub-Total	***32.233.800***

		LOTE 3 EX FACCHADA CENTRAL DEL MAG Y EX SINDICATO DEL MAG							
ITEM	DIGO DE CATALO	DESCRIPCION							
		MANTENIMIENTO DE FACHADA EX EDIFICIO CENTRAL DEL MAG							
1	72101607-003	Desmonte de revoque con humedad en paredes interior y exterior	m2	m2	25	m2	m2	10.000	250.000
2	72101607-003	Reparación de Fisura en las Paredes	ml	Ml	3	Ml	ml	10.000	30.000
3	72101607-001	Reposición de revoques en paredes a dos capas filtrado, previa azotada con Hidrófugo	m2	m2	25	m2	m2	22.000	550.000
4	72102503-001	Reposición y colocación de plancha de mármol (1,85x0,40)	un.	un.	1	un.	un.	650.000	650.000
5	72131601-009	Reposición de vereda igual al existente	Gl	Gl	15	Gl	Gl	100.000	1.500.000

Lic. Blanca Ruiz Díaz — Sr. Axel Vera — Abog. Norma Solis — Arq. Eligio Benítez — Sra. Liz Ramirez

Abog. Hugo Lafuente — Arq. Luis Alberto Luque — Lic. Petrona Molinas — Lic. Idalina Jara — Ecom. Esdras Gallagher

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Dirección de Contrataciones

GOBIERNO NACIONAL

Misión: Regir la política sectorial e impulsar el desarrollo agrario sustentable y sostenible contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 34/2014

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DINCAP Y DEPOSITO DE LA D.C. "

						PROVEEDORA YPOA			
6	72131601-009	Reparación de Cantero en Vereda	Gl	Gl	1	Gl	Gl	450.000	450.000
7	72101607-003	Reposición de tapa de Registro tapa doble (45x45)	un.	un.	1	un.	un.	380.000	380.000
8	72102401-001	Pintura a Látex en paredes	m2	m2	368	m2	m2	12.900	4.747.200
9	72102402-002	Pintura a Látex de cielo raso, en acceso	m2	m2	44	m2	m2	12.000	528.000
10	72102401-001	Pintura al Sintético en Reja acceso Principal	m2	m2	34	m2	m2	13.800	469.200
11	72102401-001	Pintura al Sintético de Balancín de Ventana	m2	m2	24	m2	m2	13.800	331.200
12	72102402-001	Pintura al sintético de cortinas de ventanas	m2	m2	24	m2	m2	14.000	336.000
13	72102601-001	Rampa desmontable de madera	gl	Gl	1	Gl	gl	800.000	800.000
14	72102201-002	Limpieza y mantenimiento de artefactos eléctricos	un.	un.	10	un.	un.	40.000	400.000
15	76111501-001	Limpieza total de la obra y retiro de escombros	m2	m2	1	m2	m2	600.000	600.000
		MANTENIMIENTO DE FACHADA EX SINDICATO DEL MAG							-
16	72102401-001	Pintura a Látex en paredes	m2	m2	36	m2	m2	13.000	468.000
17	72102402-001	Pintura al sintético de Puerta de madera de acceso	m2	m2	7	m2	m2	13.000	91.000
18	72102402-001	Pintura al sintético de Puerta metálica de acceso	m2	m2	3,8	m2	m2	13.000	49.400
19	72102602-004	Desmonte, provisión e instalación de vidrios rotos	m2	m2	1,5	m2	m2	450.000	675.000
20	76111501-001	Limpieza total de la obra y retiro de escombros	gl	Gl	1	GL	gl	400.000	400.000
								Sub-Total	*13.705.000*

MONTO TOTAL	*119.048.610*

Lic. Blanca Ruiz Diaz Ab. Axel Vera

Abog. Hugo Lafuente Arq. Luis Alberto Luque

Abog. Norma Solis Arq. Eligio Benitez

Lic. Petrona Molinas Lic. Idalina Jara

Sra. Liz Ramirez

Ecom. Esdras Gallagher

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Poder Ejecutivo
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección de Contrataciones

GOBIERNO NACIONAL

Entidad: PROVEEDORA YPOA
Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 34/2014
Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DINCAP Y DEPOSITO DE LA D.C
ID Llamado: 280.513

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

LOTE 1 OFICINAS DE LA DINCAP

Item	Código Catalogo	Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Relacion de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72101601-001	Reparación de techo del tercer nivel (sector de Dirección General, espera etc..), (incluye el	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	25	98.000	2.450.000
2	72101601-001	Reparación de techo de escalera (acceso al último nivel), incluye el desmonte de teja, colocación de membrana de 3mm de espesor y colocación de tejas con reposición de tejas rotas, asentadas con mezcla, impermeabilización de tejas que irán colocadas como canales.	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	6	165.000	990.000
3	72101601-001	Recubrimiento de pared y unión con tejas, con membrana multilaminar de asfalto y polietileno con	Idalgo Alvarenga	Nacional	ml	Ml	1	3,15	165.000	519.750
4	76111501-001	Limpieza de balcones en planta baja, fachada sobre pte. Franco (incluye la extracción de raiz de malezas) y colocación de desague de PVC de 50 mm	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	3	400.000	1.200.000
5	72131601-011	Desmonte y bajada de tanque de fibra de vidrio de 5000 lts	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	650.000	650.000
6	76111501-001	Limpieza de canaletas de techo de tejas	Idalgo Alvarenga	Nacional	ml	Ml	1	32,1	10.000	321.000
7	72102601-001	Reparación de marco de madera del acceso principal (incluye el desmonte del parante de madera de 2" x 12" y la provisión y colocación de un nuevo parante de lapacho de 2" x 12"2,20m)	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	2.200.000	2.200.000
8	73141704-005	Desmonte, Provisión y colocacion de alfombra en espera	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	22	82.000	1.804.000
9	72102508-001	Provisión y colocación de piso vinílico, incluye zocalos	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	22	82.000	1.804.000
10	72101607-007	Nivelar y asegurar compresor de aire sobre la calle Alberdi	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	450.000	450.000
11	72102402-001	Pintura de paredes área secretaría de Dirección, espera, acceso y sector de escalera	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	200	12.200	2.440.000
		Fachada (Sobre Pte. Franco y Alberdi)								
12	72101607-001	Reparación de revoques	Idalgo Alvarenga	Nacional	gl	Gl	1	1	800.000	800.000
13	72102402-001	Provisión de Pinturas al agua y pintar las paredes (Fachada)	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	727	12.680	9.218.360
14	72102402-001	Provisión de Pinturas al óleo y pintar las paredes (Fachada)	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	107	14.600	1.562.200
15	72102402-003	Provisión de Pintura para aberturas de madera al sintético (fachada)	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	16	14.400	230.400
16	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de cisternas plásticas de 12 lts	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	8	100.000	800.000
17	72131601-011	Provisión y colocación de tapas para inodoro en SSHH de damas y caballeros	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	4	38.000	152.000
18	72102508-001	Reparación y reposición de piso de vereda (incluye el desmonte del area a ser reparada)	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	25	25.000	625.000
19	72101607-007	Construcción de canteros, previo desmonte de lo existente	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	4	350.000	1.400.000
20	76111501-001	Poda de árboles con retiro.	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	2	180.000	360.000
21	72103003-001	Desmonte de chapas deterioradas de 12 pies	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	8	20.000	160.000
22	72101601-001	Provisión y colocación de chapas nuevas N° 26 de 12 pies	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	8	160.000	1.280.000

Lic. Blanca Ruiz Diaz — Sr. Axel Vera — Abog. Norma Solis — Arq. Eligio Benitez — Sra. Liz Ramirez

Abog. Hugo Lafuente — Arq. Luis Alberto Luque — Lic. Petrona Molinas — Lic. Idalina Jara — Ecom. Esdras Gallagher

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

23	72101601-001	Reposición de membrana asfáltica con aluminio de 3,5mm de espesor en canaleta embutida que cubra por completo el desarrollo del mismo.	Idalgo Alvarenga	Nacional	ml	Ml	1	20	70.000	1.400.000
		Baño 1 (Direc. Adm. Finan.)								
24	72131601-011	Desmonte de artefactos sanitarios	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	2	100.000	200.000
25	72102508-002	Desmonte de piso, contra piso y azulejos	Idalgo Alvarenga	Nacional	gl	Gl	1	1	300.000	300.000
26	72102304-003	Desmonte de cañerías de desagüe y agua ctte	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	100.000	100.000
27	72102304-007	Verificación del funcionamiento del Desague cloacal y reparación si fuese necesario.	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	80.000	80.000
28	72102304-002	Instalación de agua corriente, incluye la acometida desde la cañerìa principal de entrada	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	550.000	550.000
29	72102508-001	Elaboración de Contra piso de cascotes	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	1,6	35.000	56.000
30	72102508-001	Provisión y colocación de Piso cerámico PEI IV, con carpeta para asiento	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	1,7	91.000	154.700
31	72102508-003	Desmonte, provisión, Revestimiento de azulejos color, previa corrección de base revocada. h= 2,10m	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	9,5	85.000	807.500
		Artefactos Sanitarios								
32	72131601-001	Desmonte, Provisión y colocación de inodoro de color, con cisterna alta de 12 lts y sentadera acolchada con tapa.	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	780.000	780.000
33	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de Lavatorio mediano de color con grifería y accesorios	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	760.000	760.000
		Accesorios de baño								
34	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de portarrollo	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	70.000	70.000
35	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de jabonera	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	60.000	60.000
36	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de Tohallero de 60cm con soporte de losa	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	60.000	60.000
37	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de perchero	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	60.000	60.000
38	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de Espejo de 4 mm, de 0,60m x 0,60m	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	480.000	480.000
39	72102601-001	Reparación de puerta y cambio de cerradura	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	150.000	150.000
		Baño 2								
40	72131601-011	Desmonte, provisión y colocación de artefactos sanitarios	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	2	800.000	1.600.000
41	72102508-002	Desmonte, provisión y colocación de piso, contrapiso y azulejos	Idalgo Alvarenga	Nacional	gl	Gl	1	1	1.800.000	1.800.000
42	72102304-003	Desmonte, provisión y colocación de cañerías de desague y agua ctte	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	480.000	480.000
43	72102304-007	Desague cloacal	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	300.000	300.000
44	72102304-002	Instalación de agua corriente, incluye la acometida desde la cañería principal de entrada	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	500.000	500.000

Lic. Blanca Ruiz Diaz — Sr. Axel Vera — Abog. Norma Solis — Arq. Eligio Benitez — Sra. Liz Ramirez

Abog. Hugo Lafuente — Arq. Luis Alberto Luque — Lic. Perrona Molinas — Lic. Idalina Jara — Ecom. Esdras Gallagher

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

45	72101607-003	Reparación de revoque de paredes	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	14,2	17.000	241.400
46	72101607-001	Revoque de cielorraso con hidrófugo, previo tratamiento de perfiles de hierro con antióxido	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	3	25.000	75.000
47	72102508-001	Contrapiso de cascotes	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	3,1	25.000	77.500
48	72102508-001	Provisión y colocación de Piso cerámico PEI IV	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	3,2	91.000	291.200
49	72102508-003	Desmonte, provisión y Revestimiento de azulejos color, previa corrección de base revocada. h= 2,10m	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	14	85.000	1.190.000
		Artefactos Sanitarios								
50	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de inodoro de color, con cisterna alta de 12 lts y sentadera acolchada con tapa.	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	1.200.000	1.200.000
51	72131601-011	Desmonte, provisión y colocación de Lavatorio mediano de color con grifería y accesorios	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	650.000	650.000
		Accesorios de baño								
52	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de portarrollo	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	60.000	60.000
53	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de jabonera	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	60.000	60.000
54	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de Tohallero de 60cm con soporte de losa	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	60.000	60.000
55	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de perchero	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	60.000	60.000
56	72131601-001	Desmonte, provisión y colocación de Espejo de 4 mm, de 0,60m x 0,60m	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	190.000	190.000
57	72102601-001	Reparación de puerta y cambio de cerradura	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	180.000	180.000
		Servicios Higiénicos Sector Recursos Humanos								
58	72101607-003	Tratamiento de humedad en paredes y techo-área de RRHH y Baños,	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	14	14.000	196.000
59	72102508-002	Desmonte, provisión y colocación de Azulejos (baño cab. y damas).	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	38,6	98.000	3.782.800
60	72102508-001	Desmonte, provisión y colocación de piso	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	10,3	91.000	937.300
61	72102304-001	Verificación de funcionamiento del sistema de desagüe cloacal y agua corriente de los baños, con reposición, provisión y colocación de materiales deteriorados.	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	2	400.000	800.000
62	72102508-002	Desmonte, Provisión y colocación de azulejos (Baño cab. y damas), previa reparación de la base revocada	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	42,9	85.000	3.646.500
63	72102508-001	Provisión y colocación de piso cerámico PEI IV	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	10,3	91.000	937.300
64	72131601-011	Desmonte, provisión y colocación tapas de inodoro	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	4	28.000	112.000
65	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de cisternas plásticas de 12 lts	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	4	85.000	340.000
66	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de conexiones flexibles de plástico para lavatorios y mingitorios	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	3	35.000	105.000

Lic. Blanca Ruiz Diaz
Sr. Axel Vera
Abog. Norma Solis
Arq. Eligio Benitez
Sra. Liz Ramirez
Abog. Hugo Lafuente
Arq. Luis Alberto Luque
Lic. Patrona Molinas
Lic. Idalina Jara
Ecom. Esdras Gallagher

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

67	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de espejo de 4mm de 0,6 x0,40	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	2	180.000	360.000
68	72101607-001	Reparación de revoque en cielorraso, con hidrófugo	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	3	25.000	75.000
69	72102304-002	Desmonte, Provisión y colocación de canilla móvil cromada	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	110.000	110.000
70	72102601-001	Reparación y ajuste de puertas de madera de boxes de baños, con pasadores internos	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	4	150.000	600.000
		Baños 3er Nivel								
71	72101607-003	Demolición de revoque del baño de Secretaría General	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	4,2	10.000	42.000
72	72101607-003	Verificación de la procedencia de la humedad en pared	Idalgo Alvarenga	Nacional	gl	Gl	1	1	260.000	260.000
73	72101607-006	Revoque de pared del baño a dos capas. Primera capa con cerecita y segunda capa con hidrófugo.	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	4,2	25.000	105.000
74	72131601-011	Desmonte, provisión y colocación de artefactos sanitarios	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	4	800.000	3.200.000
75	72102508-001	Desmonte, provisión y colocación de piso cerámico en baño de secretaría.	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	1,9	91.000	172.900
76	72102508-002	Desmonte, provisión y colocación de azulejos en baño de Secretaría Gral.	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	9,5	98.000	931.000
77	72131601-011	Desmonte, provisión y Colocación de artefactos sanitarios, incluye accesorios y griferías	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	2	1.300.000	2.600.000
78	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de tapa con sentadera acolchada para inodoro	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	2	42.000	84.000
79	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de cisternas plásticas de 12 lts (Dirección)	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	410.000	410.000
		Baños del ultimo nivel								
80	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de tapas para inodoro en SSHH de damas y caballeros	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	4	42.000	168.000
81	72131601-011	Ajustar y asegurar lavatorio y masillar rendijas (baño de damas)	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	1	60.000	60.000
82	72131601-011	Desmonte, Provisión y colocación de cisternas de 12 lts	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	2	400.000	800.000
83	72103003-001	Desmonte, provisión y colocación de machimbres y listones deteriorados, previo desmonte de alfombras y/o piso de goma (áreas de Kitchenette y Sub UOC)	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	15	158.000	2.370.000
84	72101601-001	Desmonte, Provisión y colocación de machimbres nuevos de ybyrapytá, con listones nuevos de apoyo, con una separación no mayor a 40 cm., con reposición de alfombra o piso de goma	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	M2	1	15	175.000	2.625.000
85	76111501-001	Limpieza y retiro de escombros del sector correspondiente a los techos de losa de HºAº,	Idalgo Alvarenga	Nacional	gl	Gl	1	1	600.000	600.000
86	76111501-001	Limpieza de registros pluviales en losas	Idalgo Alvarenga	Nacional	un	Un	1	3	60.000	180.000
		MONTO TOTAL								**73.109.810**

LOTE 3 EX FACCHADA CENTRAL DEL MAG Y EX SINDICATO DEL MAG

Lic. Blanca Ruiz Diaz — Sr. Axel Vera — Abog. Norma Solis — Arq. Eligio Benitez — Sra. Liz Ramirez

Abog. Hugo Lafuente — Arq. Luis Alberto Luque — Lic. Petrona Molinas — Lic. Idalina Jara — Ecom. Esdras Gallagher

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Poder Ejecutivo
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección de Contrataciones

GOBIERNO NACIONAL

Entidad: PROVEEDORA YPOA
Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 34/2014
Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DINCAP Y DEPOSITO DE LA D.C
ID Llamado: 280.513

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

Item	Código Catalogo	Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Relacion de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		MANTENIMIENTO DE FACHADA EX EDIFICIO CENTRAL DEL MAG								
1	72101607-003	Desmonte de revoque con humedad en paredes interior y exterior	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	m2	1	25	10.000	250.000
2	72101607-003	Reparación de Fisura en las Paredes	Idalgo Alvarenga	Nacional	ml	Ml	1	3	10.000	30.000
3	72101607-001	Reposición de revoques en paredes a dos capas filtrado, previa azotada con Hidrófugo	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	m2	1	25	22.000	550.000
4	72102503-001	Reposición y colocación de plancha de mármol (1,85x0,40)	Idalgo Alvarenga	Nacional	un.	un.	1	1	650.000	650.000
5	72131601-009	Reposición de vereda igual al existente	Idalgo Alvarenga	Nacional	Gl	Gl	1	15	100.000	1.500.000
6	72131601-009	Reparación de Cantero en Vereda	Idalgo Alvarenga	Nacional	Gl	Gl	1	1	450.000	450.000
7	72101607-003	Reposición de tapa de Registro tapa doble (45x45)	Idalgo Alvarenga	Nacional	un.	un.	1	1	380.000	380.000
8	72102401-001	Pintura a Látex en paredes	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	m2	1	368	12.900	4.747.200
9	72102402-002	Pintura a Látex de cielo raso, en acceso	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	m2	1	44	12.000	528.000
10	72102401-001	Pintura al Sintético en Reja acceso Principal	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	m2	1	34	13.800	469.200
11	72102401-001	Pintura al Sintético de Balancín de Ventana	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	m2	1	24	13.800	331.200
12	72102402-001	Pintura al sintético de cortinas de ventanas	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	m2	1	24	14.000	336.000
13	72102601-001	Rampa desmontable de madera	Idalgo Alvarenga	Nacional	gl	Gl	1	1	800.000	800.000
14	72102201-002	Limpieza y mantenimiento de artefactos eléctricos	Idalgo Alvarenga	Nacional	un.	un.	1	10	40.000	400.000
15	76111501-001	Limpieza total de la obra y retiro de escombros	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	m2	1	1	600.000	600.000
		MANTENIMIENTO DE FACHADA EX SINDICATO DEL MAG								
16	72102401-001	Pintura a Látex en paredes	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	m2	1	36	13.000	468.000
17	72102402-001	Pintura al sintético de Puerta de madera de acceso	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	m2	1	7	13.000	91.000
18	72102402-001	Pintura al sintético de Puerta metálica de acceso	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	m2	1	3,8	13.000	49.400
19	72102602-004	Desmonte, provisión e instalación de vidrios rotos	Idalgo Alvarenga	Nacional	m2	m2	1	1,5	450.000	675.000
20	76111501-001	Limpieza total de la obra y retiro de escombros	Idalgo Alvarenga	Nacional	gl	Gl	1	1	400.000	400.000
		MONTO TOTAL								**13.705.000**

MONTO TOTAL	**86.814.810**

Lic. Blanca Ruiz Diaz — Sr. Axel Vera

Abog. Hugo Lafuente — Arq. Luis Alberto Luque

Abog. Norma Solis — Arq. Eligio Benitez

Lic. Petrona Molinas — Lic. Idalina Jara

Sra. Liz Ramirez

Ecom. Esdras Gallagher