CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS						
Items del llamado CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA con ID: 385898						
			OFERENTE N° 1 EDGAR ATILIO MEZA ENCISO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DE CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA SANTA MARIA	Unidad	1	167.173.210	167.173.210
1.1		Preparación de la obra				
1.1.1		a- Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	941.091	941.091
1.1.2		b- Replanteo	Metros cuadrados	123,86	6.931	858.474
1.1.3		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	7,71	384.814	2.966.916
1.2		Estructura de H° A° :				
1.2.1		a- Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	2,55	1.925.755	4.910.675
1.2.2		b- Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	4,98	2.200.959	10.960.776
1.2.3		c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.269.760	2.746.410
1.2.4		d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	2.200.959	6.734.935
1.3		Muros de nivelación :				
1.3.1		a- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	20,78	167.315	3.476.806
1.3.2		Relleno y apisonado de interiores, incluye el acarreo	Metros cúbicos	23,44	78.447	1.838.798
1.4		Aislación asfáltica :				
1.4.1		a- De paredes	Metros cuadrados	7,63	91.398	697.367
1.5		Muros de elevación :				
1.5.1		a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	45,04	96.552	4.348.702
1.5.2		b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	96,23	127.242	12.244.498
1.5.3		c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	22.046	485.012
1.6		Pilares :				
1.6.1		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	8,64	216.251	1.868.409
1.7		Techo :				
1.7.1		a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	120,12	281.525	33.816.783
1.8		Revoques :				
1.8.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	301,32	28.761	8.666.265
1.8.2		b- De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	59.368	2.222.738
1.8.3		c- De pilares de H° A°	Metro lineal	7	57.205	400.435
1.8.4		d- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	23.627	838.759
1.8.5		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	34.345	2.997.632
1.8.6		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	87,28	172.340	15.041.835
1.8.7		Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	53,9	58.494	3.152.827
1.9		Aberturas de madera :				
1.9.1		a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	805.512	1.611.024
1.10		Aberturas metálicas :				
1.10.1		a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.347.253	1.347.253
1.10.2		b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	316.013	5.574.469
1.11		Alfeizar de ventanas :				
1.11.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	15.019	672.851
1.12		Pinturas :				
1.12.1		a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	301,32	16.771	5.053.438
1.12.2		b- De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	301,32	28.649	8.632.517
1.12.3		c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con material organico)	Metros cuadrados	13,03	24.179	315.052
1.12.4		d- De viga cumbrera,galería,encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	24.432	914.734
1.12.5		e- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	24.432	430.980
1.12.6		f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico)	Metros cuadrados	21,5	24.179	519.849
1.12.7		g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	17.838	1.834.995
1.12.8		h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,16	35.545	183.412
1.12.9		i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	20.054	1.600.309
1.12.10		j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	37,8	23.937	904.819
1.12.11		Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	14,1	77.772	1.096.585
1.12.12		Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	148.818	2.625.150
1.12.13		Rampa	Unidad Medida Global	1	1.009.487	1.009.487
1.13		Desague Pluvial				
1.13.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	76.895	2.906.631
1.13.2		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	73.297	1.715.150
1.14		Instalación eléctrica				
1.14.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	8	104.540	836.320
1.14.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	2	104.540	209.080
1.14.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	109.820	878.560
1.14.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	109.820	439.280
1.14.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	109.820	219.640
1.15		Artefactos electricos				
1.15.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	3	287.947	863.841
1.15.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	2	221.468	442.936
1.15.3		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	131.439	525.756
1.15.4		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	453.615	453.615
1.15.5		Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	Unidad	1	130.182	130.182
1.15.6		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	2	504.576	1.009.152
					Precio Total	167.173.210

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO ★ MISIONES ★
REPÚBLICA DEL PARAGUAY