GOBERNACION IX DPTO. PARAGUARI
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE PARAGUARI

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	H2F S.A.		CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
1	72131601-007	Construcción de tinglado	Unidad			**121.115.000**		**134.841.000**
1.1		Preparación de obra	gl	1,00	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
1.2		Cartel de obra	un	1,00	1.200.000	1.200.000	130.000	130.000
1.3		Replanteo y marcación	m2	150,00	5.000	750.000	6.000	900.000
1.4		Cimiento de PB	m3	16,00	370.000	5.920.000	378.000	6.048.000
1.5		Nivelación de 0.30	m2	15,00	130.000	1.950.000	155.000	2.325.000
1.6		Relleno para nivelación h: 0.40	m3	54,00	55.000	2.970.000	115.000	6.210.000
1.7		Aislación horizontal	ml	51,00	20.000	1.020.000	20.000	1.020.000
1.8		Elevación de 0.20- con ladrillos huecos	m2	180,00	90.000	16.200.000	120.000	21.600.000
1.9		Ladrillos convoco en paredes frontal y posterior	m2	9,60	150.000	1.440.000	145.000	1.392.000
1.10		Hormigón ciclopeo	m3	3,50	700.000	2.450.000	650.000	2.275.000
1.11		Columna de H° A°	m3	2,40	1.600.000	3.840.000	2.230.000	5.352.000
1.12		Encadenado inferior 13 x30	ml	51,00	150.000	7.650.000	100.000	5.100.000
1.13		Contrapiso de cascotes	m2	137,00	30.000	4.110.000	38.000	5.206.000
1.14		Carpeta para piso cerámico	m2	137,00	25.000	3.425.000	26.000	3.562.000
1.15		Techo de chapa galvanizada con estructura metálica	m2	150,00	180.000	27.000.000	172.500	25.875.000
1.16		Lucernario con chapa de fibra de vidrio	un	4,00	400.000	1.600.000	250.000	1.000.000
1.17		Extractor eolico	un	2,00	500.000	1.000.000	550.000	1.100.000
1.18		Desague pluvial, comprende canaletas laterales y 4 registros y cañerias de salida	gl	1,00	2.900.000	2.900.000	6.700.000	6.700.000
1.19		Revoque de paredes exterior con hidrófugo	m2	242,00	35.000	8.470.000	35.000	8.470.000
1.20		Barnizado de ladrillos vistos	m2	242,00	20.000	4.840.000	22.000	5.324.000
1.21		Pintura latex extérior	m2	242,00	15.000	3.630.000	26.000	6.292.000
1.22		Pintura con esmalte sintetico de portones y estructura metálica de techo	gl	1,00	4.250.000	4.250.000	4.550.000	4.550.000
1.23		Instalación electrica tomas, iluminación y tablero seccional	gl	1,00	7.000.000	7.000.000	7.800.000	7.800.000
1.24		Portón corredizo de chapa doblada. Incluye cerradura y porta candado	un	2,00	3.000.000	6.000.000	2.355.000	4.710.000
1.25		Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000
TOTALES						**121.115.000**		**134.841.000**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO * PARAGUARI * Unidad Operativa de Contrataciones

Miguel D. Cabonga
Jefe U.O.C.