CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS						ARQ. RAMON A. GAONA	
CONSTRUCCION DE UN AULA PRE ESCOLAR 5,80 X 6,80 CON BAÑO ESC. BAS. N°42 DOMINGO M. IRALA CD N° 10/2019 - ID N° 372.753							
Ítem	Descripción del Bien	Un	Cantidad	Precio unitari	Precio total	Precio unitari	Precio total
1	limpieza y preparacion de terreno	m2	93,74	10000	937400	10000	937400
2	c- Replanteo	m2	93,74	5000	468700	5000	468700
3	vallado de obra	gl	1	2500000	2500000	2500000	2500000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	13	500000	6500000	500000	6500000
5	zapata pilares de Hº Aº	m3	1,2	2500000	3000000	2500000	3000000
6	Vigas de galeria de Hº Aº	m3	0,42	2500000	1050000	2500000	1050000
7	viga cumbrera	m3	1,04	2500000	2600000	2500000	2600000
8	d- Encadenados de Hº Aº inferior	m3	1,68	2500000	4200000	2500000	4200000
9	d- Encadenados de Hº Aº superior	m3	1,89	2500000	4725000	2500000	4725000
10	nivelacion 0,30 armada	m2	16,04	120000	1924800	120000	1924800
11	Relleno y compactacion	m3	46,87	100000	4687000	100000	4687000
12	aislacion horizontal 0,15 horizontal	m2	8,43	25000	210750	25000	210750
13	aislacion horizontal de 0,30 horizontal	m2	4,2	25000	105000	25000	105000
14	aislacion de cantero	m2	5,25	45000	236250	45000	236250
15	muro de elevacion de 0,30 para revocar	m2	19,52	180000	3513600	180000	3513600
16	muro de elevacion de 0,15 para revocar	m2	69,46	150000	10419000	150000	10419000
17	muro de elev 0,30 vista una cara de ladrillos comunes	m2	25,62	120000	3074400	120000	3074400
18	muro de elev 0,15 vista una cara de ladrillos comunes	m2	20,4	100000	2040000	100000	2040000
19	f- Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 0,8 mm	ml	40,25	40000	1610000	40000	1610000
20	pilar de 0.30x0,45 visto para revocar	ml	9	300000	2700000	300000	2700000
21	c- De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de hormigon	m2	98,55	350000	34492500	350000	34492500
22	revoque de paredes interior y exterior a una cara	m2	154	39000	6006000	39000	6006000
23	revoque de pilares de mamposteria	ml	9	30000	270000	30000	270000
24	revoque de viga cumbrera y voladizo encadenado de H° A°	m2	15,46	40000	618400	40000	618400
25	revoque de nivelación	m2	16,7	30000	501000	30000	501000
26	Contrpiso de H° de cascotes	m2	65,75	45000	2958750	45000	2958750
27	piso baldosa calcarea en aula, galeria y SS.HH	m2	60,47	100000	6047000	100000	6047000
28	zocalo calcareo	ml	37,05	30000	1111500	30000	1111500
29	marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 placa	un	1	600000	600000	600000	600000

MUNICIPALIDAD DE ALTOS
U.O.C.

30	marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	un	2	400000	800000	400000	800000
31	Instalacion electrica	gl	1	2000000	2000000	2000000	2000000
32	Instalacion Sanitaria	gl	1	1500000	1500000	1500000	1500000
33	alfeizar de ventana : De ladrillos comunes curvos a sardilel en cantero	ml	2,5	50000	125000	50000	125000
34	b- Mocheta de revoque	ml	49,6	10000	496000	10000	496000
35	pintura de paredes revocadas interio a la cal - blanco o color	m2	131,14	30000	3934200	30000	3934200
36	pintura de aberturas de madera c/ barniz	m2	3,36	30000	100800	30000	100800
37	pintura de viga cumbrera y galeria al latex	m2	15,46	30000	463800	30000	463800
38	Pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	98,55	30000	2956500	30000	2956500
39	pintura de mamposteria comun al Latex	m2	48,89	20000	977800	20000	977800
40	pintura exterior	m2	52,36	30000	1570800	30000	1570800
41	a- Balancines	m2	16,8	400000	6720000	400000	6720000
42	b- Puerta metalica de acceso	m2	5,06	500000	2530000	500000	2530000
43	a- azuelejo	m2	19,5	100000	1950000	100000	1950000
44	Colocacion de vidrios en aberturas	m2	16,77	150000	2515500	150000	2515500
45	Pastillones de patio en rampa	m2	5,28	150000	792000	150000	792000
46	Construccion de mesada de granito de 2,00 x 0,50 x 0,60 con 3 bachas	gl	1	2000000	2000000	2000000	2000000
47	Colocacion de planchuelas de hierro en techo	un	34	30000	1020000	30000	1020000
48	Camara septica	gl	1	1800000	1800000	1800000	1800000
49	Poso absorbente	gl	1	4700000	4700000	4700000	4700000
50	Limpieza	m2	150,99	10000	1509900	10000	1509900
				Precio Total	149569350		149569350

MUNICIPALIDAD DE ALTOS
U.O.C.

JUAN ANDRES ORTEGA
RESPONSABLE UOC