MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
X DPTO - ALTO PARANA
TELEF. 0983-314.384 – Email municipalsancristobal@gmail.com RUC 80044343-0

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 12/2021 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO AL PALACETE MUNICIPAL" - CON ID Nº 395648

					METALURGICA CRISTO REY		CONSTRUCCIONES GOMEZ HERMANOS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Construcción de cercado perimetral y portico	Unidad Medida Global	1				
1.1		Movilización Construcción de Obrador, Cartel de Obras.	Unidad Medida Global	1	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
1.2		Limpieza y preparación del terreno, Replanteo	Metros lineal	84	5.700	478.800	5.700	478.800
2		"Cercado Perimetral: -POSTES DE TUBO 60 X 60 pared de 1,5 mm C/ 3,00 m. y ZAPATAS DE H°A° DE 0,40 x 0,40. Con Rejas - Con Tubos de 30 x 30 pared de 1,2 mm -Con Caños de 3/4"" pared de 1,2 mm. Con punta de lanza con pintura sintética	Metros cuadrados	107,5	293.333	31.533.298	254.000	27.305.000
3		Base del Cercado Perimetral: MAMPOSTERIA LAD.H. DE 0.18 cm C/ 2 Varillas de 8mm C/ 5 Hiladas Revocada y Pintada al látex. -MAMPOSTERIA N/V. DE 0,30 LAD. COMUN	Metro lineal	84	100.333	8.427.972	100.333	8.427.972
4		Portico de Acceso Vehicular, según detalles, terminación Pintura al sintético. Incluye funación de H°A°	Metros lineal	44,6	327.667	14.613.948	320.000	14.272.000
5		Portón Vehicular, según detalles: terminación Pintura al sintético	Metros Cuadrados	28,8	403.333	11.615.990	400.000	11.520.000
6		Portón Peatonal, terminación con pintura sintético y estructura con pintura al latex: Incluye Pilares y Viga de H°A°	Metros Cuadrados	7,2	568.333	4.091.998	568.333	4.091.998
7		Letras Corporeas: Letras de metal, espesor 10 cm y 20 [cm] de alto y altura proporcional a su ancho, de chapa galvanizada #22, con luces LED de alta potencia. Denominación "MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL" sobre portón de acceso. INCLUYE ADEMAS EL TABLERO DE COMANDO DE LAS LUCES LED	Unidad	27	273.333	7.379.991	273.333	7.379.991
8		Letras Corporeas: Letras de metal, espesor 10 cm y 39 cm de alto y altura proporcional a su ancho, de chapa galvanizada #22 con luces led de alta potencia. Conforme Denominación en ETT y Plano	Unidad	49	364.000	17.836.000	355.000	17.395.000
9		CASETA PARA GUARDIA, de Entrada. Con mampostería de ladrillo visto (tipo tobatí), losa de H°A°, revocado y pintado interior a látex, puerta tablero. Incluye Instalación Eléctrica, con acometias correspondientes	Metros Cuadrados	4	2.100.000	8.400.000	2.100.000	8.400.000
10		S.HH PARA CASETA de guardia de Entrada. Con mampostería de ladrillo visto (tipo tobatí), losa de H°A°, revocado y pintado interior a látex, puerta tablero. Incluye Instalación Eléctrica y Sanitaria, con acometias correspondientes	Metros Cuadrados	3,7	3.550.000	13.135.000	3.550.000	13.135.000
11		Limpieza final de obra	Unidad de Medida Global	1	1.116.667	1.116.667	1.116.667	1.116.667
Precio Total						118.909.664		114.796.428

SANDRA ROCIO MENDEZ JARA
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL • ENCARGADA UOC •