Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday, 18 Monday, 19 Acaray, 20 Monday, 21 Monday y Acaray, 22 Acaray " Ad – Referendum" ID Nº 373.531.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				María Ana Construcciones de Ana Maria Alfonso con RUC 945999-5				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)			Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado KM 14 MONDAY-Barrio Campo Verde**	**Unidad Medida Global**	**1**		**38.436.922**	**Unidad Medida Global**	**1**		**37.832.771**				**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Unidad	2	498.845	997.690	Unidad	2	495.000	990.000				0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	751,43	2.633	1.978.515	Metros cuadrados	751,43	2.600	1.953.718				0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	751,43	3.000	2.254.290	Metros cuadrados	751,43	2.900	2.179.147				0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	150,29	2.605	391.505	Metros cúbicos	150,29	2.600	390.754				0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	751,43	27.929	20.986.688	Metros cuadrados	751,43	27.800	20.889.754				0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	751,43	2.932	2.203.193	Metros cuadrados	751,43	2.900	2.179.147				
1.3		Cordón Ho.												
1.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	191	26.959	5.149.169	Metro lineal	191	26.000	4.966.000				
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	751,43	2.894	2.174.638	Metros cuadrados	751,43	2.800	2.104.004				
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	751,43	3.061	2.300.127	Metros cuadrados	751,43	2.900	2.179.147				0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Imprevistos	Metros cuadrados	1	1.105	1.105	Metros cuadrados	1	1.100	1.100				0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado KM 18 MONDAY-Tajy Poty - Frente al CIDE**	**Unidad Medida Global**	**1**		**42.954.118**	**Unidad Medida Global**	**1**		**42.231.504**				**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Unidad	2	498.845	997.690	Unidad	2	495.000	990.000				0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	767,7	2.633	2.021.354	Metros cuadrados	767,7	2.600	1.996.020				0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	767,7	3.000	2.303.100	Metros cuadrados	767,7	2.900	2.226.330				0
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	153,54	2.605	399.972	Metros cúbicos	153,54	2.600	399.204				0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	767,7	27.929	21.441.093	Metros cuadrados	767,7	27.800	21.342.060				0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	767,7	2.932	2.250.896	Metros cuadrados	767,7	2.900	2.226.330				0
2.3		Cordón Ho.												
2.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	301,2	26.959	8.120.051	Metro lineal	301,2	26.000	7.831.200				0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	767,7	2.894	2.221.724	Metros cuadrados	767,7	2.800	2.149.560				0
2.4.2		Compactación Final	Mmmetros cuadrados	767,7	3.061	2.349.930	Mmmetros cuadrados	767,7	2.900	2.226.330				0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Imprevistos	Metros cuadrados	767,7	1.105	848.309	Metros cuadrados	767,7	1.100	844.470				0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday, 18 Monday, 19 Acaray, 20 Monday, 21 Monday y Acaray, 22 Acaray " Ad – Referendum" ID Nº 373.531.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				María Ana Construcciones de Ana Maria Alfonso con RUC 945999-5				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)			Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado KM 18 MONDAY-Tajy Poty-Tramo I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**50.713.822**	**Unidad Medida Global**	**1**		**49.798.520**				**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Unidad	2	498.845	997.690	Unidad	2	495.000	990.000				0
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	876	2.633	2.306.508	Metros cuadrados	876	2.600	2.277.600				0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	876	3.000	2.628.000	Metros cuadrados	876	2.900	2.540.400				0
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	175,2	2.605	456.396	Metros cúbicos	175,2	2.600	455.520				0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	876	27.929	24.465.804	Metros cuadrados	876	27.800	24.352.800				0
3.2.3		Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	876	2.932	2.568.432	Metros cuadrados	876	2.900	2.540.400				0
3.3		Cordón Ho.												
3.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	298	26.959	8.033.782	Metro lineal	298	26.000	7.748.000				0
3.4		Construcción de Badén de H°A° de Espesor 12cm												
3.4.1		? del 12	Metros cúbicos	1,65	1.862.212	3.072.650	Metros cúbicos	1,65	1.780.000	2.937.000				0
3.5		Compactación												0
3.5.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	876	2.894	2.535.144	Metros cuadrados	876	2.800	2.452.800				
3.5.2		Compactación Final	Metros cuadrados	876	3.061	2.681.436	Metros cuadrados	876	2.900	2.540.400				0
3.6		Limpieza												0
3.6.1		Imprevistos	Metros cuadrados	876	1.105	967.980	Metros cuadrados	876	1.100	963.600				
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado KM 19 ACARAY-Hijazi**	**Unidad Medida Global**	**1**		**90.359.856**	**Unidad Medida Global**	**1**		**88.539.300**				**0**
4.1		Trabajos Preliminares												0
4.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	495.000	990.000				0
4.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.560	2.633	4.107.480	Metros cuadrados	1.560	2.600	4.056.000				
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.560	3.000	4.680.000	Metros cuadrados	1.560	2.900	4.524.000				0
4.2		colorada												0
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	312	2.605	812.760	Metros cúbicos	312	2.600	811.200				0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.560	27.929	43.569.240	Metros cuadrados	1.560	27.800	43.368.000				
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.560	2.932	4.573.920	Metros cuadrados	1.560	2.900	4.524.000				0
4.3		Cordón Ho.												
4.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	390	26.959	10.514.010	Metro lineal	390	26.000	10.140.000				0
4.4		Desagüe Pluvial												0
4.4.1		1,30m)	Metros cúbicos	6,57	347.485	2.282.976	Metros cúbicos	6,57	330.000	2.168.100				
4.4.2		Tubo de H°A° de 1m	Unidad	10	780.818	7.808.180	Unidad	10	735.000	7.350.000				0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday, 18 Monday, 19 Acaray, 20 Monday, 21 Monday y Acaray, 22 Acaray " Ad – Referendum" ID Nº 373.531.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				María Ana Construcciones de Ana Maria Alfonso con RUC 945999-5				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**			**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
4.5		Compactación												0
4.5.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.560	2.894	4.514.640	Metros cuadrados	1.560	2.800	4.368.000				
4.5.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.560	3.061	4.775.160	Metros cuadrados	1.560	2.900	4.524.000				0
4.6		Limpieza												0
4.6.1		Imprevistos	Metros cuadrados	1.560	1.105	1.723.800	Metros cuadrados	1.560	1.100	1.716.000				0
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado KM 20 MONDAY-Fracción Maria Auxiliadora II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**70.345.811**	**Unidad Medida Global**	**1**		**69.251.760**				
5.1		Trabajos Preliminares												0
5.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Unidad	2	498.845	997.690	Unidad	2	495.000	990.000				0
5.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.363	2.633	3.588.779	Metros cuadrados	1.363	2.600	3.543.800				0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		1.363	3.000	4.089.000		1.363	2.900	3.952.700				
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												0
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	272,6	2.605	710.123	Metros cúbicos	272,6	2.600	708.760				
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.363	27.929	38.067.227	Metros cuadrados	1.363	27.800	37.891.400				0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		1.363	2.932	3.996.316		1.363	2.900	3.952.700				0
5.3		Cordón Ho.												
5.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	344	26.959	9.273.896	Metro lineal	344	26.000	8.944.000				0
5.4		Compactación												0
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.363	2.894	3.944.522	Metros cuadrados	1.363	2.800	3.816.400				
5.4.2		Compactación Final		1.363	3.061	4.172.143		1.363	2.900	3.952.700				0
5.5		Limpieza												0
5.5.1		Imprevistos	Metros cuadrados	1.363	1.105	1.506.115	Metros cuadrados	1.363	1.100	1.499.300				0
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado KM 21 ACARAY - Fracción Morenita**	**Unidad Medida Global**	**1**		**26.360.763**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.958.572**				
6.1		Trabajos Preliminares												0
6.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Unidad	2	498.845	997.690	Unidad	2	495.000	990.000				0
6.1.2		Marcación	Metros cuadrados	496	2.633	1.305.968	Metros cuadrados	496	2.600	1.289.600				0
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		496	3.000	1.488.000		496	2.900	1.438.400				
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												0
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	160,22	2.605	417.373	Metros cúbicos	160,22	2.600	416.572				
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	496	27.929	13.852.784	Metros cuadrados	496	27.800	13.788.800				0
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		496	2.932	1.454.272		496	2.900	1.438.400				0
6.3		Cordón Ho.												
6.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	124	26.959	3.342.916	Metro lineal	124	26.000	3.224.000				

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday, 18 Monday, 19 Acaray, 20 Monday, 21 Monday y Acaray, 22 Acaray " Ad – Referendum" ID Nº 373.531.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				María Ana Construcciones de Ana Maria Alfonso con RUC 945999-5				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**			**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
6.4		Compactación												0
6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	496	2.894	1.435.424	Metros cuadrados	496	2.800	1.388.800				
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	496	3.061	1.518.256	Metros cuadrados	496	2.900	1.438.400				0
6.5		Limpieza												0
6.5.1		Imprevistos	Metros cuadrados	496	1.105	548.080	Metros cuadrados	496	1.100	545.600				0
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado KM 21 MONDAY-Fracción Javy´aha**	**Unidad Medida Global**	**1**		**30.128.943**	**Unidad Medida Global**	**1**		**29.663.728**				
7.1		Trabajos Preliminares												0
7.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Unidad	2	498.845	997.690	Unidad	2	495.000	990.000				0
7.1.2		Marcación	Metros cuadrados	571,4	2.633	1.504.496	Metros cuadrados	571,4	2.600	1.485.640				0
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	571,4	3.000	1.714.200	Metros cuadrados	571,4	2.900	1.657.060				
7.2		colorada												0
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	114,28	2.605	297.699	Metros cúbicos	114,28	2.600	297.128				
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	571,4	27.929	15.958.631	Metros cuadrados	571,4	27.800	15.884.920				0
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	571,4	2.932	1.675.345	Metros cuadrados	571,4	2.900	1.657.060				0
7.3		Cordón Ho.												
7.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	146,4	26.959	3.946.798	Metro lineal	146,4	26.000	3.806.400				0
7.4		Compactación												0
7.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	571,4	2.894	1.653.632	Metros cuadrados	571,4	2.800	1.599.920				
7.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	571,4	3.061	1.749.055	Metros cuadrados	571,4	2.900	1.657.060				0
7.5		Limpieza												0
7.5.1		Imprevistos	Metros cuadrados	571,4	1.105	631.397	Metros cuadrados	571,4	1.100	628.540				0
8	**72131701-002**	**Construcción de empedrado KM 22 ACARAY-Tramo 1 Karai ´Ito**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.730.152**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.162.640**				
8.1		Trabajos Preliminares												0
8.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Unidad	2	498.845	997.690	Unidad	2	495.000	990.000				0
8.1.2		Marcación	Metros cuadrados	632	2.633	1.664.056	Metros cuadrados	632	2.600	1.643.200				0
8.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	632	3.000	1.896.000	Metros cuadrados	632	2.900	1.832.800				
8.2		colorada												0
8.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	126,4	2.605	329.272	Metros cúbicos	126,4	2.600	328.640				
8.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	632	27.929	17.651.128	Metros cuadrados	632	27.800	17.569.600				0
8.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	632	2.932	1.853.024	Metros cuadrados	632	2.900	1.832.800				0
8.3		Cordón Ho.												
8.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	218	26.959	5.877.062	Metro lineal	218	26.000	5.668.000				0
8.4		Compactación												

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday, 18 Monday, 19 Acaray, 20 Monday, 21 Monday y Acaray, 22 Acaray " Ad – Referendum" ID Nº 373.531.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				María Ana Construcciones de Ana Maria Alfonso con RUC 945999-5				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**			**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
8.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	632	2.894	1.829.008	Metros cuadrados	632	2.800	1.769.600				
8.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	632	3.061	1.934.552	Metros cuadrados	632	2.900	1.832.800				0
8.5		Limpieza												0
8.5.1		Imprevistos	Metros cuadrados	632	1.105	698.360	Metros cuadrados	632	1.100	695.200				0
9	**72131701-002**	**Construcción de empedrado KM 22 ACARAY-Tramo 2 Karai´Ito**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.210.658**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.659.600**				
9.1		Trabajos Preliminares												0
9.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Unidad	2	498.845	997.690	Unidad	2	495.000	990.000				0
9.1.2		Marcación	Metros cuadrados	630	2.633	1.658.790	Metros cuadrados	630	2.600	1.638.000				0
9.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		630	3.000	1.890.000		630	2.900	1.827.000				
9.2		colorada												0
9.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	126	2.605	328.230	Metros cúbicos	126	2.600	327.600				
9.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	630	27.929	17.595.270	Metros cuadrados	630	27.800	17.514.000				0
9.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		630	2.932	1.847.160		630	2.900	1.827.000				0
9.3		Cordón Ho.												0
9.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	202	26.959	5.445.718	Metro lineal	202	26.000	5.252.000				0
9.4		Compactación												
9.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	630	2.894	1.823.220	Metros cuadrados	630	2.800	1.764.000				
9.4.2		Compactación Final		630	3.061	1.928.430		630	2.900	1.827.000				
9.5		Limpieza												
9.5.1		Imprevistos	Metros cuadrados	630	1.105	696.150	Metros cuadrados	630	1.100	693.000				
		TOTAL GENERAL				**418.241.045**				**411.098.395**				**#¡REF!**

José Francisco Mercado Martínez
Responsable de la U.O.C.