Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

"CUADRO DE OFERTA DEL RUBRO 521 CONTRATACION DIRECTA 11/2023 "CONSTRUCCION DE VEREDA PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO EN EL BARRIO FATIMA" I.D 428.063.

			PEREZ & AGUAYO S.R.L		
LÍNEA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A	**TRABAJO PRELIMINARES**				
1	Provisión y Colocación de Cartel de Obra	un	1,00	1.700.000	1.700.000
2	Retiro de cordones de hormigon existentes.	ml	212,00	6.400	1.356.800
3	Remoción de vereda de hormigón y muro de piedra existente	m2	480,00	21.600	10.368.000
4	Retiro de escombros de demolición y residuos existentes, con disposición de residuos	m2	480,00	4.770	2.289.600
B	**Construcción de Pavimento tipo Adoquín y Piso de hormigon para estacionamientos**				
5	Preparacion y desbroce de caja a=3.30, h=0.15	m³	45,00	34.000	1.530.000
6	Preparación de colchón de triturada 6ta h=0.02 m., provisión y colocación de pavimento tipo adoquin **DORMIDO** de Hº tipo loseta **20x10x4 cm COLOR NATURAL**, compactación de adoquinado con Rodillo liso, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquin para terminacion.	m²	375,00	142.000	53.250.000
7	Cordón prefabricado de Hº 0.80x0.20x0.10 con relleno	ml	300,00	38.500	11.550.000
8	Relleno para soporte de cordones	m²	36,00	32.000	1.152.000
9	Piso de hormigon armado. Espesor= 10 cm.	m³	29,00	2.200.000	63.800.000
10	Construcción de rampas peatonales: base piso de Hormigon, espesor= 12cm.	m²	11,50	157.000	1.805.500
11	Pintura de rampas: diseño acceso a personas discapacitadas	un.	6,00	62.000	372.000
12	Provisión y colocación de pisos podotáctiles direccionales de 40 x 40 cm.	m²	48,00	140.600	6.748.800
C	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
13	Instalación de ducto eléctrico subterráneo caño liso de 2"	ml	150,00	16.000	2.400.000
14	Registro eléctrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa.	un	10,00	110.960	1.109.600
15	Provisión y colocación de Alumbrado de estructura metálica adozado con doble Proyector ind. 100x1 emb 3030/SS D300 100W 6500K 60°	un	10,00	2.600.000	26.000.000
16	Inst. eléct línea subt 3X6 mm² NYY	ml	150,00	12.510	1.876.500
17	Inst.eléct.gabinete p/ medidor, materiales y accesorios.	un	1,00	1.870.000	1.870.000
18	Inst.eléct. jabalina cobre 3m. Ø19mm	un	3,00	70.800	212.400
19	Inst.eléct.disyuntor termo magnético monofásico 15ª	un	10,00	94.500	945.000
20	Instalaciones eléctricas	bc	20,00	71.900	1.438.000
D	**TRABAJOS DE PAISAJISMO**				
21	Provision de Pasto siempre verde	m²	25,00	16.000	400.000
22	Limpieza final	m²	400,00	2.000	800.000
	TOTAL, IVA INCLUIDO				192.974.200

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADOR DE LA UOC