MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
"TRECIENTOS TRES AÑOS DE VILLA CURUGUATY"
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

PIRIS CONSTRUCCIONES

EMPRESAS	PIRIS CONSTRUCCIONES	OFERENTE 2	OFERENTE 3	OFERENTE 4
TOTAL GENERAL	94.557.404			

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Obra: **PAVIMENTO PETREO CALLE CURUZU PAI - PRIMERA ETAPA**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ubicación: Calle Curuzú Paí TRAMO 1

1 **1109,22 m2**

2 **15,26 m3 de Cuneta**

3 **4,86 m3 de Baden**

Nº	DESCRIPCION			UNITARIO	TOTAL
1	Marcación y replanteo	m2	1.109,22	700	776.454
2	Cartel de Obra 1,50x1,50 m c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1,00	800.000	800.000
3	Excavación para caja hasta esp. 50 cm	m2	1.109,22	5.500	6.100.710
4	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	m2	942,21	6.000	5.653.260
5	Pavimento tipo empedrado	m2	942,21	48.000	45.226.080
6	Triturada de 6º	m2	942,21	5.500	5.182.155
7	Compactación mecánica	m2	942,21	4.500	4.239.945
8	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	15,26	800.000	12.208.000
9	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 15 cm	m3	4,86	1.100.000	5.346.000
10	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,40	ml	272,89	26.000	7.095.140
11	Relleno para soporte de cordones	m3	20,46	21.000	429.660
12	Limpieza final	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000
	Total General				**94.557.404**

Lic. Luis Rojas
Encargdo de la UOC

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY U.O.C