MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2022 PARA EL "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO COMUNIDAD ARROYO GUAZÚ." ID 417105				MENTOGI EMPRENDIMIENTOS con RUC N° 3225026-6		AGUIRRE MCF con RUC N° 6572328-7	
N°	Descripción	Unid	Cant.	Precio unitario Presentada	Precio Total Presentada	Precio unitario Presentada	Precio Total Presentada
1	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Comunidad Arroyo Guazú**	GL	1				
	Trabajos Preliminares						
1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	2,00	599.520	**1.199.040**	600.000	**1.200.000**
1.2	Rèplanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.400,00	3.493	**8.383.200**	3.500	**8.400.000**
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.400,00	3.493	**8.383.200**	3.500	**8.400.000**
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada						
1.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	480,00	3.493	**1.676.640**	3.500	**1.680.000**
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2.400,00	34.930	**83.832.000**	35.000	**84.000.000**
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2.400,00	3.493	**8.383.200**	3.500	**8.400.000**
	Cordón de Ho.						
1.7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	620,00	31.936	**19.800.320**	32.000	**19.840.000**
	Compactación						
1.8	Compactación preliminar	m2	2.400,00	3.493	**8.383.200**	3.500	**8.400.000**
1.9	Compactación Final	m2	2.400,00	3.493	**8.383.200**	3.500	**8.400.000**

Elsy Mabarrura R

	Limpieza						
1.10	Limpieza final de obra	m2	2.400,00	1.520	**3.696.000**	1.500	**3.600.000**
Monto total							
152.120.000						**152.320.000**	

ELIZA MARIBEL CABRERA ROTELA
ENCARGADO DE LA UOC

U.O.C. CAAGUAZÚ - PARAGUAY