MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCTORA SALTO.

Ítems del llamado Construcción de cantina en la Escuela Basica Nº1578-Gral Fulgencio Yegros con ID: 384961

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	Unidad Medida Gl	1	2.920.000	2.920.000
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	Unidad Medida Gl	1	-	-
2.1		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,60	Metros cúbicos	2,43	1.670.000	4.058.100
2.2		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	Metros cúbicos	0,45	1.700.000	765.000
2.3		Vigas encadenado inferior 20x40	Metros cúbicos	3,86	1.800.000	6.948.000
2.4		VigaEncadenado Superior 15 x 30	Metros cúbicos	1,35	1.800.000	2.430.000
2.5		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	Metros cúbicos	1,31	1.800.000	2.358.000
3	72131601-005	MamposteriaS	Unidad Medida Gl	1	-	-
3.1		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	9,6	110.000	1.056.000
3.2		De elevación: de ladrillo comun de 0,15 m visto una cara	Metros cuadrados	120,4	92.000	11.076.800
3.3		Pilar de Mamposteria de ladrillos comunes	Unidad	5	760.000	3.800.000
3.4		Envarillado doble en muros doble de 8mm	Metro lineal	74,3	42.000	3.120.600
4	72131601-006	Aislacion:Aislación horizontal de paredes	Metros cuadrados	12	28.000	336.000
5	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	Metros cuadrados	88	240.000	21.120.000
6	72131601-008	REVOQUE DE: Pared: a dos capas, filtrado	Metros cuadrados	60,2	22.000	1.324.400
7	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	Metros cuadrados	69,75	36.000	2.511.000
8	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS	Unidad Medida Gl	1	-	-
8.1		Piso ceramico	Metros cuadrados	69,75	85.000	5.928.750
8.2		Zocalo ceram ico	Metro lineal	46	33.000	1.518.000
8.3		revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	25,11	45.000	1.129.950
9	72131601-009	GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso	Metros cuadrados	33,6	55.000	1.848.000
10	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	Unidad	2	150.000	300.000
11	72131601-010	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	Unidad	2	800.000	1.600.000
12	72131601-010	CARPINTERIA METALICA Ventana tipo balancin incluye colocacion	Metros cuadrados	4,77	320.000	1.526.400
13	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL	Unidad Medida Gl	1	-	-

CUADRO COMPARATIVO

11.1		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	Metro lineal	27	102.000	2.754.000
11.2		Registro con tapa, 40 x 40 cm	Unidad	4	350.000	1.400.000
11.3		Cañería de desague, diametro = 150 mm	Metro lineal	42	52.000	2.184.000
14	72131601-001	instalaciones electricas	Unidad Medida Gl	1	-	-
14.1		Tablero General	Unidad	1	3.449.000	3.449.000
14.2		Boca de luz	Unidad	9	70.000	630.000
14.3		Toma corriente	Unidad	8	70.000	560.000
14.4		Ventilador de techo	Unidad	3	597.933	1.793.799
14.5		Línea para ventilador	Unidad	3	80.000	240.000
14.6		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	Unidad	7	150.000	1.050.000
14.7		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	Unidad	2	100.000	200.000
15	72131601-010	VIDRIOS Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	Metros cuadrados	4,77	340.000	1.621.800
16	72131601-011	MESADA COCINA Incluye: mesada, insatalcion sanitaria completo, camara septica y pozo absorvent	Unidad Medida Gl	1	7.600.000	7.600.000
17	72131601-012	PINTURA DE:	Unidad Medida Gl	1	-	-
17.1		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	Metros cuadrados	88	24.000	2.112.000
17.2		Pared vista (protector anti moho)	Metros cuadrados	60	28.000	1.680.000
17.3		Pared, al crilico con enduido	Metros cuadrados	61	20.000	1.220.000
17.4		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	Metros cuadrados	4,77	17.000	81.090
18	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
19	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Gl	1	700.000	700.000
					Precio Total	108.450.689

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C

P A

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C