MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 89/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TOMAS SANCHEZ, TRAMO: AREA NO CENSADA EN CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN ANTONIO - ID Nº 385414

OFERENTES		EMPRENDIMIENTOS S & S - RUC 3225026-6				CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A. - RUC 80062276-6			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**162.342.054**	**162.342.054**	**Unidad Medida Global**	**1**	**163.156.750**	**163.156.750**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.102	995	2.091.490	Metros cuadrados	2.102	1.000	2.102.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO METALICO DE (25x25), BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS 100X100 MM., ALTURA 3,20M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	597.000	597.000	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE	Metros cuadrados	600	9.950	5.970.000	Metros cuadrados	600	10.000	6.000.000
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS (TERMINACION RECTO) DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM., DOSAJE 1:3:5 (COLOCACION CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	28	29.850	835.800	Metro lineal	28	30.000	840.000
1.5	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS (TERMINACION CONCAVA) DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM., DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	290	29.850	8.656.500	Metro lineal	290	30.000	8.700.000
1.6	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	2.102	46.765	98.300.030	Metros cuadrados	2.102	47.000	98.794.000
1.7	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	2.102	2.488	5.229.776	Metros cuadrados	2.102	2.500	5.255.000
1.8	HORMIGONADO ENTRE PIEDRAS	Metros cuadrados	318	29.850	9.492.300	Metros cuadrados	318	30.000	9.540.000
1.9	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	72,5	7.463	541.068	Metros cuadrados	72,5	7.500	543.750
1.10	TAPA PARA CANAL DE HORMIGON ARMADO, ESPESOR 12 CM., 2 M. DE ANCHO POR 35 M. DE LARGO, PARA TRANSITO VEHICULAR	Metros cúbicos	8,4	2.189.000	18.387.600	Metros cúbicos	8,4	2.200.000	18.480.000
1.11	BADEN DE HORMIGON ARMADO 12 CM. DE ESPESOR POR 2 M. DE ANCHO POR 10 M. DE LARGO	Metros cuadrados	20	159.200	3.184.000	Metros cuadrados	20	160.000	3.200.000
1.12	REJILLA PLUVIAL DE ESTRUCTURA METALICA, CON PERFIL INP	Unidad	1	6.965.000	6.965.000	Unidad	1	7.000.000	7.000.000
1.13	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	2.102	995	2.091.490	Metros cuadrados	2.102	1.000	2.102.000
Precio Total					**162.342.054**				**163.156.750**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones