**ICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ**

*ARACIÓN DE UN (1) AULA 5.8 X 6.8 EN LA ESCUELA BASICA N° 2.322 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ*

| | | | | MMD CONSTRUCTORA | | PIERCE & PIERCE S.A. | | CHACO SUR S.R.L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO |
| | DEMOLICIONES | | | | | | | | |
| 72131601-013 | Desmonte de techo de tejas con reutilización | m2 | 60 | 50.000 | 3.000.000 | 55.000 | 3.300.000 | 65.000 | 3.900.000 |
| 72131601-013 | Provisión y colocación de techo. Reutilizacion de tirante de madera, tejas, tejuelones existente 60% sustitucion 40%. Tratamiento de madera con cupiina | m2 | 60 | 250.000 | 15.000.000 | 270.000 | 16.200.000 | 250.000 | 15.000.000 |
| 72131601-013 | Demolición de revoque en paredes exteriores, interiores y pilares en mal estado. | m2 | 20 | 20.000 | 400.000 | 20.000 | 400.000 | 35.000 | 700.000 |
| 72131601-013 | Desmonte de viga cumbrera de madera en mal estado, incluye pilar de apuntalamiento | gl | 1 | 800.000 | 800.000 | 830.000 | 830.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 72131601-013 | Demolición de pared intermedia 0,15 | m2 | 23 | 60.000 | 1.380.000 | 60.000 | 1.380.000 | 60.000 | 1.380.000 |
| | ESTRUCTURA H°A° | | | | - | | - | | - |
| 72131601-998 | Excavación y carga de Zapata H°A° | m3 | 0,6 | 2.400.000 | 1.440.000 | 2.400.000 | 1.440.000 | 2.400.000 | 1.440.000 |
| 72131601-998 | Pilar H°A° de 20x30 | ml | 11 | 220.000 | 2.420.000 | 220.000 | 2.420.000 | 240.000 | 2.640.000 |
| 72131601-998 | Viga Cumbrera H°A° 20x45 | gl | 1 | 5.650.000 | 5.650.000 | 5.650.000 | 5.650.000 | 5.650.000 | 5.650.000 |
| | REVOQUES | | | | - | | - | - | - |
| 72131601-008 | De paredes interior y exterior a una capa, con tratamineto de Hidrófugo. (arena, cemento, hidrofugo) 3x1 | m2 | 20 | 35.000 | 700.000 | 38.000 | 760.000 | 45.000 | 900.000 |
| 72131601-008 | De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugo, filtrado. | m2 | 2 | 40.000 | 80.000 | 45.000 | 90.000 | 40.000 | 80.000 |
| | VIDRIOS | | | | - | | - | | - |
| 72131601-012 | Reposición de Vidrios faltantes para ventana balancín | m2 | 4 | 180.000 | 720.000 | 220.000 | 880.000 | 180.000 | 720.000 |
| | ABERTURAS | | | | - | | - | - | - |
| 72131601-010 | Reparación y pintura de Balancín | un | 4 | 120.000 | 480.000 | 120.000 | 480.000 | 120.000 | 480.000 |
| 72131601-010 | Provisión y Colocación Puerta Tablero | un | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| | PINTURAS | | | | - | | - | | - |
| 72131601-012 | De Techo con barniz | m2 | 60 | 35.000 | 2.100.000 | 35.000 | 2.100.000 | 35.000 | 2.100.000 |
| 72131601-012 | De paredes interior y exterior al latex color a definir | m2 | 190 | 35.000 | 6.650.000 | 35.000 | 6.650.000 | 35.000 | 6.650.000 |
| 72131601-001 | De pizarrón | m2 | 2 | 40.000 | 80.000 | 40.000 | 80.000 | 40.000 | 80.000 |
| 72131601-010 | De aberturas puerta tablero | m2 | 2 | 40.000 | 80.000 | 40.000 | 80.000 | 40.000 | 80.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INSTALACIÓN ELECTRICA | | | | - | | - | - | - |
| 31601-001 | Instalación eléctrica completa, incluye, cableado, tuberias para su correcto funcionamiento provisión e instalación de 4 artefactos florescentes de 2x40w, 2 ventiladores motor pesado, 1 llave de 2 puntos y 4 tomas. En galeria 2 artefactos florescentes de 1x40w. | gl | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.560.000 | 4.560.000 |
| | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | - | | - | - | - |
| 31601-013 | Cartel de Obra | un | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 31601-013 | Limpieza periódica y final | gl | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | Total | | | | 50.000.000 | | 53.140.000 | | 52.060.000 |

**Pablo Páez Acosta**
mbro

**Ricardo Centurión**
Miembro

**Marcelina Suárez Arce**
Miembro