Cuadro Comparativo

Arq. Luz Bethenia Benítez Vda. De Rojas, Tel. 0981-431081, Ruc. 280722-0

Nº	RUBROS	UN	CANT.	PRECIO UN.	TOTAL
1	Retiro de ventanas existentes y cerrar vanos, con terminacion de revoques y pinturas	gl	1	300.000	300.000
2	Retiro de canaletas y bajadas existentes	gl	1	100.000	100.000
3	Cortes de "puntas" de vigas de Ho. Existentes en el techo	gl	1	80.000	80.000
4	Excavacion y carga de cimientos de piedra bruta	m3	20	150.000	3.000.000
5	Mamposteria de nivelacion de 0.30	m2	23	100.000	2.300.000
6	Aislacion horizontal	m2	25	20.000	500.000
7	Viga cadena a nivel de cimiento	ml	28	80.000	2.240.000
8	Mamposteria de elevacion de 0.15 armada con 2 varillas de 8 mm. Cada 1m de alt	m2	97	60.000	5.820.000
9	Mamposteria de elevacion de 0.10	m2	17	48.000	816.000
10	Envarillado de Ho. Ao. altura de dintel	ml	28	26.000	728.000
11	Techo de tejas y tejuelones, con tiranteria de Ho. Ao.	m2	128	158.000	20.224.000
12	Revoque de paredes a 2 capas interior	m2	189	18.000	3.402.000
13	Revoque de paredes exteriores con hidrofugo	m2	51	20.000	1.020.000
14	Revestido de azulejos en baño	m2	50	50.000	2.500.000
15	Contrapiso	m2	86	21.200	1.823.200
16	Provision y colocacion de pisos ceramicos con carpeta impermeable	m2	86	60.000	5.160.000
17	Provision y colocacion de zocalos ceramicos	ml	48	15.000	720.000
18	Provision y colocacion de puerta de madera tipo placa de 2 hojas batiente para entrada sala	un	2	600.000	1.200.000
19	Provision y colocacion de puertas de madera tipo placa para baño	un	4	450.000	1.800.000
20	Reparacion y colocacion de ventanas existentes	un	2	150.000	300.000
21	Provision y colocacion de vent. De hierro tipo balancin	un	1	220.000	220.000
22	Provision y colocacion de puerta tipo plegadiza de plastico para duchas	un	1	400.000	400.000
23	Instalacion de agua fria y caliente en baño	gl	1	1.000.000	1.000.000
24	Instalacion de desagues cloacales hasta el 1er. Registro cloacal existente	gl	1	700.000	700.000
25	Instalacion electrica	bocas	44	55.000	2.420.000
26	Reparacion y colocacion de canaletas y bajadas existentes	gl	1	100.000	100.000
	TOTAL				**58.873.200**

Son guaraníes cincuenta y ocho millones ochocientos setenta y tres mil doscientos.-

EMTEC Empresa Técnica, Tel. 021-673251, Ruc. 863679-6

Nº	RUBROS	UN	CANT.	PRECIO UN.	TOTAL
1	Retiro de ventanas existentes y cerrar vanos, con terminacion de revoques y pinturas	gl	1	250.000	250.000
2	Retiro de canaletas y bajadas existentes	gl	1	230.000	230.000
3	Cortes de "puntas" de vigas de Ho. Existentes en el techo	gl	1	150.000	150.000
4	Excavacion y carga de cimientos de piedra bruta	m3	20	180.000	3.600.000
5	Mamposteria de nivelacion de 0.30	m2	23	95.000	2.185.000
6	Aislacion horizontal	m2	25	12.500	312.500
7	Viga cadena a nivel de cimiento	ml	28	90.000	2.520.000
8	Mamposteria de elevacion de 0.15 armada con 2 varillas de 8 mm. Cada 1m de alt	m2	97	55.000	5.335.000
9	Mamposteria de elevacion de 0.10	m2	17	48.000	816.000
10	Envarillado de Ho. Ao. altura de dintel	ml	28	24.500	686.000
11	Techo de tejas y tejuelones, con tiranteria de Ho. Ao.	m2	128	160.000	20.480.000
12	Revoque de paredes a 2 capas interior	m2	189	18.500	3.496.500
13	Revoque de paredes exteriores con hidrofugo	m2	51	16.500	841.500
14	Revestido de azulejos en baño	m2	50	55.000	2.750.000
15	Contrapiso	m2	86	8.000	688.000
16	Provision y colocacion de pisos ceramicos con carpeta impermeable	m2	86	65.000	5.590.000
17	Provision y colocacion de zocalos ceramicos	ml	48	15.000	720.000
18	Provision y colocacion de puerta de madera tipo placa de 2 hojas batiente para entrada sala	un	2	650.000	1.300.000
19	Provision y colocacion de puertas de madera tipo placa para baño	un	4	250.000	1.000.000
20	Reparacion y colocacion de ventanas existentes	un	2	400.000	800.000
21	Provision y colocacion de vent. De hierro tipo balancin	un	1	850.000	850.000
22	Provision y colocacion de puerta tipo plegadiza de plastico para duchas	un	1	350.000	350.000
23	Instalacion de agua fria y caliente en baño	gl	1	600.000	600.000
24	Instalacion de desagues cloacales hasta el 1er. Registro cloacal existente	gl	1	850.000	850.000
25	Instalacion electrica	bocas	44	50.000	2.200.000
26	Reparacion y colocacion de canaletas y bajadas existentes	gl	1	1.399.500	1.399.500
	TOTAL				**60.000.000**

Son guaraníes sesenta millones.-

Ing. Roberto José Sánchez Báez , Tel. 021-673765, Ruc. 279029-7

Nº	RUBROS	UN	CANT.	PRECIO UN.	TOTAL

1	Retiro de ventanas existentes y cerrar vanos, con terminacion de revoques y pinturas	gl	1	1.300.000	1.300.000
2	Retiro de canaletas y bajadas existentes	gl	1	222.750	222.750
3	Cortes de "puntas" de vigas de Ho. Existentes en el techo	gl	1	445.500	445.500
4	Excavacion y carga de cimientos de piedra bruta	m3	20	267.647	5.352.930
5	Mamposteria de nivelacion de 0.30	m2	23	138.600	3.187.800
6	Aislacion horizontal	m2	25	24.750	618.750
7	Viga cadena a nivel de cimiento	ml	28	222.750	6.237.000
8	Mamposteria de elevacion de 0.15 armada con 2 varillas de 8 mm. Cada 1m de alt	m2	97	79.200	7.682.400
9	Mamposteria de elevacion de 0.10	m2	17	59.400	1.009.800
10	Envarillado de Ho. Ao. altura de dintel	ml	28	32.670	914.760
11	Techo de tejas y tejuelones, con tiranteria de Ho. Ao.	m2	128	260.000	33.280.000
12	Revoque de paredes a 2 capas interior	m2	189	24.750	4.677.750
13	Revoque de paredes exteriores con hidrofugo	m2	51	31.482	1.605.582
14	Revestido de azulejos en baño	m2	50	74.250	3.712.500
15	Contrapiso	m2	86	26.730	2.298.780
16	Provision y colocacion de pisos ceramicos con carpeta impermeable	m2	86	99.000	8.514.000
17	Provision y colocacion de zocalos ceramicos	ml	48	24.750	1.188.000
18	Provision y colocacion de puerta de madera tipo placa de 2 hojas batiente para entrada sala	un	2	800.000	1.600.000
19	Provision y colocacion de puertas de madera tipo placa para baño	un	4	630.000	2.520.000
20	Reparacion y colocacion de ventanas existentes	un	2	297.000	594.000
21	Provision y colocacion de vent. De hierro tipo balancin	un	1	277.200	277.200
22	Provision y colocacion de puerta tipo plegadiza de plastico para duchas	un	1	600.000	600.000
23	Instalacion de agua fria y caliente en baño	gl	1	2.100.000	2.100.000
24	Instalacion de desagues cloacales hasta el 1er. Registro cloacal existente	gl	1	1.534.500	1.534.500
25	Instalacion electrica	bocas	44	79.200	3.484.800
26	Reparacion y colocacion de canaletas y bajadas existentes	gl	1	312.000	312.000
	TOTAL				**95.270.802**

Son guaraníes noventa y cinco millones doscientos setenta mil ohcocientos dos.-

TDA Taller de Arquitectura, Tel. 021-623673, Ruc. 3300533-8

Nº	RUBROS	UN	CANT.	PRECIO UN.	TOTAL
1	Retiro de ventanas existentes y cerrar vanos, con terminacion de revoques y pinturas	gl	1	1.250.000	1.250.000

2	Retiro de canaletas y bajadas existentes	gl	1	233.900	233.900
3	Cortes de "puntas" de vigas de Ho. Existentes en el techo	gl	1	467.800	467.800
4	Excavacion y carga de cimientos de piedra bruta	m3	20	281.000	5.620.000
5	Mamposteria de nivelacion de 0.30	m2	23	145.500	3.346.500
6	Aislacion horizontal	m2	25	26.000	650.000
7	Viga cadena a nivel de cimiento	ml	28	233.800	6.546.400
8	Mamposteria de elevacion de 0.15 armada con 2 varillas de 8 mm. Cada 1m de alt	m2	97	83.000	8.051.000
9	Mamposteria de elevacion de 0.10	m2	17	62.400	1.060.800
10	Envarillado de Ho. Ao. altura de dintel	ml	28	34.000	952.000
11	Techo de tejas y tejuelones, con tiranteria de Ho. Ao.	m2	128	273.000	34.944.000
12	Revoque de paredes a 2 capas interior	m2	189	26.000	4.914.000
13	Revoque de paredes exteriores con hidrofugo	m2	51	33.000	1.683.000
14	Revestido de azulejos en baño	m2	50	78.000	3.900.000
15	Contrapiso	m2	86	28.000	2.408.000
16	Provision y colocacion de pisos ceramicos con carpeta impermeable	m2	86	104.000	8.944.000
17	Provision y colocacion de zocalos ceramicos	ml	48	26.000	1.248.000
18	Provision y colocacion de puerta de madera tipo placa de 2 hojas batiente para entrada sala	un	2	830.000	1.660.000
19	Provision y colocacion de puertas de madera tipo placa para baño	un	4	662.000	2.648.000
20	Reparacion y colocacion de ventanas existentes	un	2	311.800	623.600
21	Provision y colocacion de vent. De hierro tipo balancin	un	1	292.000	292.000
22	Provision y colocacion de puerta tipo plegadiza de plastico para duchas	un	1	620.000	620.000
23	Instalacion de agua fria y caliente en baño	gl	1	2.200.000	2.200.000
24	Instalacion de desagues cloacales hasta el 1er. Registro cloacal existente	gl	1	1.600.000	1.600.000
25	Instalacion electrica	bocas	44	83.000	3.652.000
26	Reparacion y colocacion de canaletas y bajadas existentes	gl	1	325.000	325.000
	TOTAL				**99.840.000**

Son guaraníes noventa y nueve millones ochocientos cuarenta mil.-