GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY
Adm. Ronald Enrique Acevedo Quevedo

Vamos para adelante

GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institucion: **GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**

Llamado: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD DE PEDRO J. CABALLERO**

Licitacion: **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2.019**

TAPERA CONSTRUCCIONES						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	**Construcción de Empedrado, sobre la calle Capitan Fermin Casco casi Luis Victorino Gonzalez - PJC**	Unidad Medida Global	1		
1.1		Relleno y Marcacion	m2	1.984	1.300	2.579.200
1.2		Preparacion de caja y perfilado de terreno	m2	1.984	4.500	8.928.000
1.3		Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80cm	ml	496	34.000	16.864.000
1.4		Refuerzo de Cordones c/ tierra apizonada	m3	186	64.000	11.904.000
1.5		Colchon de Polvo de piedra	m3	396,8	78.500	31.148.800
1.6		Empedrado piedra tipo basalto	m2	1.984	41.000	81.344.000
1.7		Apisonado con medios mecanicos	m2	1.984	13.000	25.792.000
1.8		Pintura de cordones a la cal	ml	496	4.000	1.984.000
1.9		Alcantarillado de H° de 0,80 m de diametro	ml	10	2.200.000	22.000.000
1.10		Muro de piedra bruta y aleros	m3	2,7	515.500	1.391.850
1.11		Cartel de Obra de 2m x 1m (chapa)	un	2	2.000.000	4.000.000
1.12		Limpieza Final	um	1	1.367.664	1.367.664
					PRECIO TOTAL	**209.303.514**
2	72131701-002	**Construcción de Empedrado, Calle Juan de Ayolas**	Unidad Medida Global	1		
1.1		Replanteo y Marcacion	m2	844	1.300	1.097.200
1.2		Prepracion de Caja y perfilado de terreno	m2	844	4.500	3.798.000
1.3		Cordones de H° pre- fabricado 10x30x80 cm	ml	211	34.000	7.174.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	25	64.000	1.600.000
1.5		Colchon de Arena	m3	101	51.000	5.151.000
1.6		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	844	41.000	34.604.000
1.7		Apisonado con medios mecanicos	m2	844	13.000	10.972.000
1.8		Pintura de Cordones a la cal	ml	211	4.500	949.500
1.9		Cartel de Obra de 2m x 1m	un	1	1.000.000	1.000.000
1.10		Limpieza Final	un	1	1.367.663	1.367.663
					PRECIO TOTAL	**67.713.363**
3	72131701-002	**Construcción de Empedrado, Calle Cedro entre Yvyra Pyta e Urundey**	Unidad Medida Global	1		
1.1		Replanteo y Marcacion	m2	1.148	1.300	1.492.400
1.2		Preparacion de caja y perfilado de terreno	m2	1.148	4.500	5.166.000
1.3		Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80cm	ml	278	34.000	9.452.000
1.4		Refuerzo de Cornones c/ tierra apizonada	m3	34	64.000	2.176.000
1.5		Colchon de Arena	m3	138	51.000	7.038.000
1.6		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	1.148	41.000	47.068.000
1.7		Apisonado con medios mecanicos	m2	1.148	13.000	14.924.000
1.8		Pintura de cordones a la cal	ml	278	4.500	1.251.000
1.9		Cartel de Obra de 2m x 1m	un	1	1.000.000	1.000.000
1.10		Limpieza Final	un	1	1.367.663	1.367.663
					PRECIO TOTAL	**90.935.063**
4	72131701-002	**Construcción de Empedrado, Calle Agustin Pio Barrios**	Unidad Medida Global	1		
1.1		Replanteo y Marcacion	m2	5.747	1.300	7.471.100
1.2		Preparacion de caja y perfilado de terreno	m2	5.747	4.500	25.861.500
1.3		Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80cm	ml	1.420	34.000	48.280.000
1.4		Refuerzo de Cordones c/ tierra apizonada	m3	172	64.000	11.008.000
1.5		Colchon de Arena	m3	690	51.000	35.190.000
1.6		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	5.747	41.000	235.627.000
1.7		Apisonado con medios mecanicos	m2	5.747	13.000	74.711.000
1.8		Pintura de cordones a la cal	ml	1.420	4.500	6.390.000
1.9		Cartel de Obra de 2m x 1m	un	1	1.000.000	1.000.000
1.10		Limpieza Final	un	1	1.567.664	1.567.664
					PRECIO TOTAL	**447.106.264**

GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PARAGUAY

Lic. Claudia R. Gaona de Espinola
Directora UOC
XIII Dpto. Amambay