MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS Y TODAS | Hospital General Pediátrico

Direccion Administrativa - Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 335

CCO - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFCIO

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNID.	CANTID.	P/UNIT.	TOTAL
1	**Fachada Bloque Urgencias**				
a	Unión entre Bloque (Urg./Consult.) Pergolado estr. Metalica	m2	5,10	254.000	1.295.400
b	Unión entre Bloque (Urg./Admin.) Pergolado estr. Metalica	m2	6,60	254.000	1.676.400
c	Guarda obras: mosaico canto rodado 30x30 c/ franja 15x30	m2	54,50	63.500	3.460.750
d	Piso H°.A°. Esp/0,16 con armadura cuadric. 20x25 varilla 10mm	m2	34,00	121.920	4.145.280
e	Contrapiso compactado para coloc. Piso canto rodado	m2	40,00	19.050	762.000
f	Techo estructura en cuadricula 0,80x0,50 metal. Y placa Poligal	m2	25,00	444.500	11.112.500
g	Tiranterias 2x5 en Ybyraro para pergolado 4(2,50); 4(2,00)	Global	1,00	883.920	883.920
2	**Fachadas Bloque Consultorios (existente)**				
a	Pintura de muro al látex exterior (fachada Acceso - galeria)	m2	100,00	8.890	889.000
b	Pintura de muro al látex exterior (fachada sobre Galeria)	m2	65,00	8.890	577.850
c	Pintura cielorraso látex esterior (Galerias Accesos B. Exist.)	m2	91,00	10.160	924.560
d	Reposición jardineria: cesped y plantas ornament.(B. Existente)	m2	98,00	25.400	2.489.200
e	Reparación: boqueta s/techo (Galeria acceso) para colocar caños	UNID.	3,00	127.000	381.000
f	Reparación caño bajada embutida (Bloque aceso)	ML	10,50	38.100	400.050
g	Verificación y limpieza de registros y caneria D/Pluvial	ML	30,00	12.700	381.000
h	Aislación de techo de la galería acceso (memb. Asfal. 4 mm)	m2	100,00	44.450	4.445.000
3	**Sector Hospital de Dias (Ex Urgencias)**				
a	Quitar piso granito existente y colocar contrapiso	m2	277,00	22.860	6.332.220
b	Quitar azulejos existente	m2	70,00	3.810	266.700
c	Quitar puertas existente (madera y metalica)	UNID.	2,00	31.750	63.500
d	Quitar artef. Sanitarios con recuperación	UNID.	44,00	25.400	1.117.600
e	Piso cerámicos porcelanato esmaltado alto trafico	m2	221,00	88.900	19.646.900
f	Revestido Azulejos (H/2,10 - baños) color a definir por fiscal.	m2	46,00	63.500	2.921.000
g	Revestido azulejos (H/1,55 otros ambientes) color a definir	m2	270,00	63.500	17.145.000
h	Franja decorativa ancho 5 cmt. como terminac suprior	ML	200,00	19.050	3.810.000
i	Provisión y colocación cañito conexión alta presión	Bocas	6,00	38.100	228.600
j	Provisión y colocac. Inodoro losa blanca c/tapa	UNID.	2,00	381.000	762.000
k	Lavatorio con pedestal losa blanca y girf. Agua fria (baño)	UNID.	2,00	381.000	762.000
l	Lavatorio pedestal losa blanca y girf. Agua fria (consultorio)	UNID.	4,00	381.000	1.524.000
ll	Revoque hidrof.base azulejo (previa azotada impermeable)	m2	316,00	13.970	4.414.520
m	Provisión y colocación de mosquera (tela metalica) con marco AL en vent. Exist. 16 ventanas: 3(1.90x1.55)	m2	4,80	127.000	609.600
n	Reposic. Cañerias en PVC de 100 mm (incluye exc.Y colocación)	ml	35,00	31.750	1.111.250
o	Alimntación agua fria de los artefactos por bocas (baños y consultorio)	Bocas	10,00	127.000	1.270.000
p	Llave de paso cromado con campana de 1/2" (FV)	UNID.	6,00	101.600	609.600
q	Camara de Inspección 40x40 doble tapa (H°A° y piso)	UNID.	2,00	228.600	457.200
r	Pintura al latex interior previo tratamiento de base	m2	245,00	8.890	2.178.050
s	Galeria: Piso cerámico PORCELANATO esmaltado alto tráfico	m2	56,00	88.900	4.978.400
4	**Sector Conector , vestidor e/ Internados**				
a	Quitar: 1(ventana para conexción de pasillo) y 1(puerta y cerrar)	Global	1,00	190.500	190.500
b	Quitar piso granito existente (para enfermeria)	m2	85,40	5.080	433.832
c	Quitar piso granito y Vinilico existente (UTI intermedio)	m2	83,50	4.450	371.575
d	Provisión y coloc. De piso porcelanato esmaltado alto tráf.	m2	168,90	88.900	15.015.210
e	Revestido de azulejos (h/1,55) en área ecografo/enfermeria	m2	68,70	63.500	4.362.450
f	Lavadero Instrumentales: provis. Y colocac.bacha tipo profundo en Ac.Inox. con desague y alimentación	UNID.	1,00	1.016.000	1.016.000
g	Provisión y colocac. Canilla cromada pico movil alto	UNID.	1,00	190.500	190.500
h	Franja decorativa como terminación superior de azulejos	ml	45,00	19.050	857.250
i	Provisión y coloc. Piso vinilico espesor 3,7 mm (S.Rayos X)	m2	36,00	101.600	3.657.600
j	Pintura muro interior látex previo trat. De base	m2	100,00	8.890	889.000

Enrique Valdez Artaza
Jefe Sub U.O.C.
Hospital General Pediátrico

Lic. Gustavo H. Cazal E.
Director Administrativo
Hospital General Pediátrico

Direccion Administrativa - Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 335

CCO - MANTENIMIENTO DE EDIFCIOS

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNID.	CANTID.	P/UNIT.	T O T A L
5	**Sector: Espera y Adminsión a Consultorios**				
a	Quitar revoque para colocación de azulejos	m2	250,00	2.540	635.000
b	Revoque hidrofugos previa azotada impermeable	m2	250,00	13.970	3.492.500
c	Revestido de azulejos (color a definir por la fiscalización)	m2	243,50	63.500	15.462.250
d	Pintura de muro interior látex previo tratam. De base	m2	875,00	8.890	7.778.750
e	Alimentac. Eléctrica de TG para A.Aire tipo Split	Boca	4,00	254.000	1.016.000
f	Tuberia embutida desagote para A. Aire PVC soldable de 1/2	ml	40,00	19.050	762.000
g	Revestido azulejos (Consul.interior color a def. por fiscal.)	m2	224,00	63.500	14.224.000
h	Franja decorativa ancho minimo 5 cmt. terminacion superior	ml	145,00	19.050	2.762.250
i	Pintura de muro interior látex previo tratam. De base	m2	875,00	8.890	7.778.750
6	**Sector Laboratorio**				
6.1	**Planta Baja**				
a	Cimiento viga cadena 20x40 incluye excavación	ml	8,80	127.000	1.117.600
b	Muro nivelación de 0,30 lad. Comun	m2	1,50	127.000	190.500
c	Aislación horizontal muro en "U" invertida con Asfal. Disluido al cal.	m2	2,00	24.130	48.260
d	Muro de elevación de 0,15 ladrillos comunes	m2	30,00	69.850	2.095.500
e	Revoques hidrofugos previa azotada impermeable (base azul.)	m2	23,60	13.970	329.692
f	Revoques de muro con hidrofugos	m2	32,50	16.510	536.575
g	Revestido en azulejo 15x30 similar al existente	m2	23,60	63.500	1.498.600
h	Quitar y reponer piso existente (debe ser = existente)	m2	8,00	76.200	609.600
i	Prov. Y colocación de puerta 1,20x2,10 (incluye marco y contram.)	UNID.	1,00	1.206.500	1.206.500
j	Abrir muro 0,30 y uitqr ventana para salida de emergencia	Global	1,00	190.500	190.500
k	Prov. Y colocación de puerta metal. Salida emergencia	UNID.	1,00	1.905.000	1.905.000
6.2	**Planta Alta**				
a	Muro de elevación ladrillos comunes	m2	30,00	69.850	2.095.500
b	Revoques hidrofugos previa azotada impermeable (base azul.)	m2	23,60	13.970	329.692
c	Revoques de muro con hidrofugos	m2	32,60	16.510	538.226
d	Revestido en azulejo 15x30 similar al existente	m2	23,60	63.500	1.498.600
e	Quitar y reponer piso existente (debe ser = existente)	m2	4,00	76.200	304.800
f	Prov. Y colocación de puerta 1,20x2,10 (incluye marco y contram.)	UNID.	1,00	1.206.500	1.206.500
g	Abrir muro para puerta salida de emergencia (prevista)	Global	1,00	190.500	190.500
h	Provisión y Coloc. Escalera metalica salida de emergencia	Global	1,00	3.175.000	3.175.000
i	Prov. Y colocación de puerta metal. Salida emergencia	UNID.	1,00	1.905.000	1.905.000
j	Pintura interior al látex previo tratamineto de base	m2	70,00	8.890	622.300
k	Pintura de puertas y escalera metalica previo trat.antioxido	m2	27,50	15.240	419.100
7	**Pasillo Conector de Administrac. A Consultorio (existente)**				
a	Reperar piso con mosaico granitico recuperado del existente	m2	15,50	31.750	492.125
b	Pulido gral. del piso del pasillo conector	m2	140,00	19.050	2.667.000
c	Murallita 0,30x0,45/h con cimentación y aislación (52,50 ml)	m2	23,63	280.000	6.616.400
d	Revoques hidrofugos previa azotada impermeable	m2	62,86	16.500	1.037.190
e	Rejas metalica c/ pilar 100x100mm h/0,75 y verjas horizontale	m2	35,40	254.000	8.991.600
f	Pinturas de murallita y rejas al sintético previa prepar.de base	m2	98,30	12.700	1.248.410
8	**Varios**				
a	Limpieza periodica y final de obras	Global	1,00	1.270.000	1.270.000
				Total:	**229.263.737**

Enrique Valdez Artaza
Responsable SUOC Nº 35

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Sub U.O.C.

Lic. Gustavo Cazal
Director Administrativo