Licitación Por Concurso de Ofertas "REMODELACIÓN PLAZA DON ANTONIO BOSCH-AD REFEREMDUM - ID : N° 338,760

Anexo 1 A) CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

REMODELACIÓN PLAZA DON ANTONIO BOSCH-AD REFEREMDUM - ID : N° 338,760					REFERENCIAL		JV ARQUITECTURA	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
1	72131701-002	Replanteo y marcacion	m2	15840	750	11.880.000	533	8.434.800
2	72131701-002	Movimiento de suelo	m3	1188	14.000	16.632.000	9.940	11.808.720
3	72131701-002	caminero de hormigon armado	m2	460	155.000	71.300.000	110.050	50.623.000
4	72131701-002	caminero con monoblock con base de arena la	m2	120	165.000	19.800.000	117.150	14.058.000
5	72131701-002	caminero con baldosas alto trafico MO+materi	m2	180	220.000	39.600.000	156.200	28.116.000
6	72131701-002	camineros con baldosas tipo antigua	m2	290	175.000	50.750.000	124.250	36.032.500
7	72131701-002	Area de esparcimiento en hormigon armado	m2	752	148.500	111.672.000	105.435	79.287.120
8	72131701-002	Area de Ferrocarril con piso de porcellanato	m2	60	189.000	11.340.000	134.190	8.051.400
9	72131701-002	Acceso principal con baldosas alto trafico	m2	300	224.000	67.200.000	159.040	47.712.000
10	72131701-003	Demolición de techo con recuperación de estru	un.	1	6.000.000	6.000.000	4.260.000	4.260.000
11	72131701-004	Recuperación de cerramiento de madera	un.	1	5.600.000	5.600.000	3.976.000	3.976.000
12	72131701-005	Tratamiento de madera de cerramiento con an	un.	1	1.822.500	1.822.500	1.293.975	1.293.975
13	72131701-006	Demolición de piso en mal estado	un.	1	2.025.000	2.025.000	1.437.750	1.437.750
14	72131701-007	Piso de alto tansito cerámico	m2	24	263.000	6.312.000	186.730	4.481.520
15	72131701-008	Tablero principal	bc	12	168.750	2.025.000	119.813	1.437.750
16	72131701-009	Tomas comunes	bc	3	182.250	546.750	129.398	338.193
17	72131701-010	Tomas tipo Shuko	bc	2	236.250	472.500	167.738	335.475
18	72131701-011	Toma para ventilador de techo	bc	1	182.250	182.250	129.398	129.398
19	72131701-012	Artefactos eléctricos	un.	15	317.250	4.758.750	225.248	3.378.713
20	72131701-013	Ventilador de techo de 7 velocidades	un.	1	648.000	648.000	460.080	460.080
21	72131701-014	Mamposteria de 0,15m. Con ladrillos comunes	m2	2,55	128.250	327.038	91.058	232.197
22	72131701-015	Revoque a una capa rapiñado para base de az	m2	5,1	60.750	309.825	43.133	219.976
23	72131701-016	Mesada de marmol en cocina, incluye pileta de	un.	1	7.500.000	7.500.000	5.325.000	5.325.000
24	72131701-017	Contrapiso de cascotes, parte exterior	m2	45	33.750	1.518.750	23.963	1.078.313
25	72131701-018	Piso cerámica nacional	m2	45	128.250	5.771.250	91.058	4.097.588
26	72131701-019	Pergolado exterior según diseño	un.	1	6.500.000	6.500.000	4.615.000	4.615.000
27	72131701-020	Techo metalico	m2	16,5	195.750	3.229.875	138.983	2.293.211
28	72131701-021	Ventanas metalicas moviles de 1,00x1,00, inclu	m2	4	1.012.500	4.050.000	718.875	2.875.500
29	72131701-022	Alimentación de cañería hasta caseta	ml	45	24.300	1.093.500	17.253	776.385
30	72131701-023	Instalación de agua fria en cocina, incluye, llav	un.	1	1.620.000	1.620.000	1.150.200	1.150.200
31	72131701-024	Desengrasador en cocina	un.	1	472.500	472.500	335.475	335.475
32	72131701-025	Registro de 40x40 con tapa de hormigón	un.	1	607.500	607.500	431.325	431.325
33	72131701-026	Cañeria de desague desde registro a camara s	ml	5	24.300	121.500	17.253	86.265
34	72131701-027	Camara septica y pozo ciego	un.	1	11.475.000	11.475.000	8.147.250	8.147.250
35	72131701-028	a- de madera de cerramiento con barniz natura	un.	1	5.400.000	5.400.000	3.834.000	3.834.000
36	72131701-029	b- de pergolado al barniz natural	un.	1	4.050.000	4.050.000	2.875.500	2.875.500
37	72131701-030	c- de piso de cerámica nacional con impacril in	m2	45	47.250	2.126.250	33.548	1.509.638
38	72131701-031	Proyecto de paisajismo	un.	1	12.500.000	12.500.000	8.875.000	8.875.000
39	72131701-032	a- palmera cica	un.	100	175.000	17.500.000	124.250	12.425.000
40	72131701-033	b- estrella federal	un.	1000	16.500	16.500.000	11.715	11.715.000
41	72131701-034	c- lirios	un.	1000	15.000	15.000.000	10.650	10.650.000
42	72131701-035	d- Santa rita enana	un.	500	35.000	17.500.000	24.850	12.425.000
43	72131701-036	Montaje de artefactos de iluminación tipo GAV	un.	24	375.000	9.000.000	266.250	6.390.000
44	72131701-037	Alimentacion de artefactos GAVIOTA (excavac	un.	24	575.000	13.800.000	408.250	9.798.000
45	72131701-038	Provisión y montaje de mastil de H°G° 2 1/2" -	un.	24	2.350.000	56.400.000	1.668.500	40.044.000
46	72131701-039	Provision y montaje de tomas de servicio con p	un.	10	184.275	1.842.750	130.835	1.308.353
47	72131701-040	Alimentacion de tomas de servicio	un.	10	307.125	3.071.250	218.059	2.180.588
48	72131701-041	Provisión, montaje y conexionado de toma indu	un.	1	798.525	798.525	566.953	566.953
49	72131701-042	Registro electrico de 300x300x400 mm	un.	12	675.675	8.108.100	479.729	5.756.751
50	72131701-043	Pilastra de ubicación de llave limitadora y caja	gl.	2	2.764.125	5.528.250	1.962.529	3.925.058
51	72131701-044	Tablero seccional de Plaza de 2x12 modulos +	un.	1	921.375	921.375	654.176	654.176
52	72131701-045	Disyuntor termomagnético de 3x40 A/6 KA	un.	2	675.675	1.351.350	479.729	949.459
53	72131701-046	Disyuntor termomagnético de 3x32 A/6 KA	un.	1	515.970	515.970	366.339	366.339
54	72131701-047	Disyuntor termomagnético de 1x16 A/10 KA	un.	8	116.708	933.660	82.863	662.901
55	72131701-048	Interruptor diferencial de 4x40A 30mA	un.	1	958.230	958.230	680.343	680.343
56	72131701-049	Alimentacion del tablero seccional de plaza de	m.	30	85.995	2.579.850	61.056	1.831.694
57	72131701-050	Sistema de puesta a tierra	gl.	1	3.071.250	3.071.250	2.180.588	2.180.588
58	72131701-051	Materiales menores varios.	gl.	1	3.685.500	3.685.500	2.616.705	2.616.705
59	72131701-052	compra de artefactos reflectores leds	un.	12	368.550	4.422.600	261.671	3.140.046
60	72131701-053	farola exterior tipo gaviota luces leds,con poste	un.	20	1.300.000	26.000.000	923.000	18.460.000
61	72131701-002	Bancos con estructura de hierro y madera	un.	20	921.375	18.427.500	654.176	13.083.525
62	72131701-002	cestos metalicos para basura	un.	12	368.550	4.422.600	261.671	3.140.046
63	72131701-002	Retiro de escombros	un.	20	550.000	11.000.000	390.500	7.810.000
64	72131701-002	Obrador	gl	1	5.500.000	5.500.000	3.905.000	3.905.000
65	72131701-003	Punto de luces	unidad	15	182.250	2.733.750	88.750	1.331.250
		TOTALES				750.812.248		532.466.986

Licitación Por Concurso de Ofertas "REMODELACIÓN PLAZA DON ANTONIO BOSCH-AD REFEREMDUM - ID : N° 338,760

Anexo 1. B) Cuadro de Precios Adjudicados

REMODELACIÓN PLAZA DON ANTONIO BOSCH-AD REFEREMDUM - ID : N° 338,760					JV ARQUITECTURA	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	72131701-002	Replanteo y marcacion	m2	15840	533	8.434.800
2	72131701-002	Movimiento de suelo	m3	1188	9.940	11.808.720
3	72131701-002	caminero de hormigon armado	m2	460	110.050	50.623.000
4	72131701-002	caminero con monoblock con base de arena lavada MO +material	m2	120	117.150	14.058.000
5	72131701-002	caminero con baldosas alto trafico MO+material	m2	180	156.200	28.116.000
6	72131701-002	camineros con baldosas tipo antigua	m2	290	124.250	36.032.500
7	72131701-002	Area de esparcimiento en hormigon armado	m2	752	105.435	79.287.120
8	72131701-002	Area de Ferrocarril con piso de porcellanato	m2	60	134.190	8.051.400
9	72131701-002	Acceso principal con baldosas alto trafico	m2	300	159.040	47.712.000
10	72131701-003	Demolición de techo con recuperación de estructura de madera	un.	1	4.260.000	4.260.000
11	72131701-004	Recuperación de cerramiento de madera	un.	1	3.976.000	3.976.000
12	72131701-005	Tratamiento de madera de cerramiento con antikupi i	un.	1	1.293.975	1.293.975
13	72131701-006	Demolición de piso en mal estado	un.	1	1.437.750	1.437.750
14	72131701-007	Piso de alto tansito cerámico	m2	24	186.730	4.481.520
15	72131701-008	Tablero principal	bc	12	119.813	1.437.750
16	72131701-009	Tomas comunes	bc	3	129.398	338.193
17	72131701-010	Tomas tipo Shuko	bc	2	167.738	335.475
18	72131701-011	Toma para ventilador de techo	bc	1	129.398	129.398
19	72131701-012	Artefactos eléctricos	un.	15	225.248	3.378.713
20	72131701-013	Ventilador de techo de 7 velocidades	un.	1	460.080	460.080
21	72131701-014	Mamposteria de 0,15m. Con ladrillos comunes para base de mesada en cocina	m2	2,55	91.058	232.197
22	72131701-015	Revoque a una capa rapiñado para base de azulejos en mesada	m2	5,1	43.133	219.976
23	72131701-016	Mesada de marmol en cocina, incluye pileta de cocina	un.	1	5.325.000	5.325.000
24	72131701-017	Contrapiso de cascotes, parte exterior	m2	45	23.963	1.078.313
25	72131701-018	Piso cerámica nacional	m2	45	91.058	4.097.588
26	72131701-019	Pergolado exterior según diseño	un.	1	4.615.000	4.615.000
27	72131701-020	Techo metalico	m2	16,5	138.983	2.293.211
28	72131701-021	Ventanas metalicas moviles de 1,00x1,00, incluye vidrio	m2	4	718.875	2.875.500
29	72131701-022	Alimentación de cañeria hasta caseta	ml	45	17.253	776.385
30	72131701-023	Instalación de agua fria en cocina, incluye, llave de paso, griferia en general	un.	1	1.150.200	1.150.200
31	72131701-024	Desengrasador en cocina	un.	1	335.475	335.475
32	72131701-025	Registro de 40x40 con tapa de hormigón	un.	1	431.325	431.325
33	72131701-026	Cañería de desague desde registro a camara septica	ml	5	17.253	86.265
34	72131701-027	Camara septica y pozo ciego	un.	1	8.147.250	8.147.250
35	72131701-028	a- de madera de cerramiento con barniz natural o color	un.	1	3.834.000	3.834.000
36	72131701-029	b- de pergolado al barniz natural	un.	1	2.875.500	2.875.500
37	72131701-030	c- de piso de cerámica nacional con impacril incoloro	m2	45	33.548	1.509.638
38	72131701-031	Proyecto de paisajismo	un.	1	8.875.000	8.875.000
39	72131701-032	a- palmera cica	un.	100	124.250	12.425.000
40	72131701-033	b- estrella federal	un.	1000	11.715	11.715.000
41	72131701-034	c- lirios	un.	1000	10.650	10.650.000
42	72131701-035	d- Santa rita enana	un.	500	24.850	12.425.000
43	72131701-036	Montaje de artefactos de iluminación tipo GAVIOTA DE 400W con instalación de fotocelda para encer	un.	24	266.250	6.390.000
44	72131701-037	Alimentacion de artefactos GAVIOTA (excavacion, canalizacion, colocacion de electroductos, etc)	un.	24	408.250	9.798.000
45	72131701-038	Provisión y montaje de mastil de H°G° 2 1/2" - 6m. de sujeción con pilastra de mamposteria de 40x40	un.	24	1.668.500	40.044.000
46	72131701-039	Provision y montaje de tomas de servicio con proteccion IP 54	un.	10	130.835	1.308.353
47	72131701-040	Alimentacion de tomas de servicio	un.	10	218.059	2.180.588
48	72131701-041	Provisión, montaje y conexionado de toma industrial trifasica de 32A para eventos en el escenario	un.	1	566.953	566.953
49	72131701-042	Registro electrico de 300x300x400 mm	un.	12	479.729	5.756.751
50	72131701-043	Pilastra de ubicación de llave limitadora y caja de medidor (una unidad para la plaza y otra unidad par	gl.	2	1.962.529	3.925.058
51	72131701-044	Tablero seccional de Plaza de 2x12 modulos + corte	un.	1	654.176	654.176
52	72131701-045	Disyuntor termomagnético de 3x40 A/6 KA	un.	2	479.729	949.459
53	72131701-046	Disyuntor termomagnético de 3x32 A/6 KA	un.	1	366.339	366.339
54	72131701-047	Disyuntor termomagnético de 1x16 A/10 KA	un.	8	82.863	662.901
55	72131701-048	Interruptor diferencial de 4x40A 30mA	un.	1	680.343	680.343
56	72131701-049	Alimentacion del tablero seccional de plaza desde la pilastra hasta su ubicación con conductor tipo N	m.	30	61.056	1.831.694
57	72131701-050	Sistema de puesta a tierra	gl.	1	2.180.588	2.180.588
58	72131701-051	Materiales menores varios.	gl.	1	2.616.705	2.616.705
59	72131701-052	compra de artefactos reflectores leds	un.	12	261.671	3.140.046
60	72131701-053	farola exterior tipo gaviota luces leds,con poste metalico y cimiento	un.	20	923.000	18.460.000
61	72131701-002	Bancos con estructura de hierro y madera	un.	20	654.176	13.083.525
62	72131701-002	cestos metalicos para basura	un.	12	261.671	3.140.046
63	72131701-002	Retiro de escombros	un.	20	390.500	7.810.000
64	72131701-002	Obrador	gl	1	3.905.000	3.905.000
65	72131701-003	Punto de luces	unidad	15	88.750	1.331.250
		TOTALES				**532.466.986**

Licitación por Concurso de Ofertas REMODELACIÓN PLAZA DON ANTONIO BOSCH-AD REFEREMDUM - ID : N° 338,760

Anexo 1. C) Cuadro de Variación de Precios Adjudicados Vs. Precio de Referencia

Nº	Empresa Adjudicada	Descripción del servicio	Precio Total Adjudicado en Gs. (IVA incluido)	Precio Referencial en Gs. (IVA incluido)	Porcentaje de Variación (%)
1	JV ARQUITECTURA	REMODELACIÓN PLAZA DON ANTONIO BOSCH	532.466.986	750.812.248	**29%**