Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

Intendencia Municipal

Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CHILE ENTRE GRAL ESCOBAR Y LA CALLE LIBERTAD

PLANILLA DE COMPUTO METRICO				GB CONSTRUCCIONES			JOB CONSTRUCCIONES		SF CONSTRUCCIONES	
1	2	3	4							
Item No	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1		trabajos preliminares								
1.1		Cartel de la obra (1,50 x 2), de chapa 18, Bastidor con caño de (15x15), estructura metalica de base de apoyo	Unidad de Medida	1	1.500.000	1.500.000	2.200.000	2.200.000	800.000	800.000
1.2		replanteo y marcacion	ml	234,5	1.000	234.500	1.250	293.125	500	117.250
2		entubamiento								
2.1		excavacion de tierra para tubo	m3	9	700.000	6.048.000	300.000	2.592.000	250.000	2.160.000
2.2		colocacion de tubo de 0,60	Unidad de Medida	8	700.000	5.600.000	250.000	2.000.000	650.000	5.200.000
2.3		plataforma de HºA° sobre tubo	m3	0,8	700.000	560.000	600.000	480.000	850.000	680.000
2.4		cabecera de PBC	m3	1	700.000	700.000	1.250.000	1.250.000	800.000	800.000
3	72131701-002	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO								
3.1		levantamiento planimetrico	ml	235	3.950	926.275	3.800	891.100	2.500	586.250
3.2		nivelacion y compactacion	m2	1876	995	1.866.620	1.000	1.876.000	500	938.000
3.3		elaboracion de cordones de HºA°	un	416	17.500	7.280.000	15.500	6.448.000	12.000	4.992.000
3.4		Colocacion de cordones de HºA°	un	416	2.350	977.600	7.500	3.120.000	2.800	1.164.800
3.5		Colchon de arena lavada h.25cm	m3	469	33.500	15.711.500	29.500	13.835.500	21.000	9.849.000
3.6		Piedra Bruta	m3	469	55.000	25.795.000	53.500	25.091.500	50.000	23.450.000
3.7		Colocacion de piedra bruta(m.o)	m2	1.876	9.999	18.758.124	12.000	22.512.000	16.500	30.954.000
3.8		compactacion de empedrado c/triturada 6ta	tn	24	149.500	3.655.275	135.000	3.300.750	180.000	4.401.000
		limpieza final								
		limpiezafinal y retiro de mat. Sobrantes	m2	1876	1.500	2.814.000	3.500	6.566.000	3.500	6.566.000
MONTO TOTAL						92.426.894		92.455.975		92.658.300