República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION DIRECTA Nº15/2.018, PARA LA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BASICA Nº1005 DON JULIO PORRO, CON ID Nº 350.680.					LA SOLUCION		AYLEN CONSTRUCCIONES	
Items	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**U.M**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	82101502-004	Cartel de Obras.	un.	1	800.000	800.000	1.100.000	1.100.000
2	72103003-001	(Techo) desmonte de cubierta de tejas francesas.	m2	254,05	9.000	2.286.450	10.000	2.540.500
3	72101607-003	Pared de 0,15 de ladrillos comunes 4 hiladas con envarillado.	m2	55,1	80.000	4.408.000	80.000	4.408.000
4	72101607-003	Aumento de altura de pilares 25cm.	un.	8	43.000	344.000	45.000	360.000
5	72101607-003	Cierre de aberturas pared revoque.	m2	8,2	120.000	984.000	120.000	984.000
6	72131601-004	Vigas de hºaº de 0,15 x 0x25, 4f de 8mm estribo de 6mm cada 20cm dosaje de hº 1:3:3 cemento-arena-piedra triturada.	m3	0,85	2.100.000	1.785.000	2.100.000	1.785.000
7	72131601-004	Vigas de perfiles de metal según detalle.	ml	22,6	285.000	6.441.000	275.000	6.215.000
8	72101601-001	(Techo) chapa con textura lisa ondulada prepintada (color verde) sobre estructura de metal según detalle con membrana isolan de 5mm vigas estructuradas de metal (pabellon grande)	m2	202,95	174.000	35.313.300	168.000	34.095.600
9	72101601-001	(Techo) chapa con textura lisa ondulada prepintada (color verde) sobre estructura de metal de madera existente con membrana isolan de 5mm (pabellon chico)	m2	51,1	95.000	4.854.500	110.000	5.621.000
10	72131601-012	(Pinturas) pintura de pared y columnas al latex sin enduido.	m2	504	14.000	7.056.000	16.000	8.064.000
11	72131601-010	(Aberturas) ventiluz de 1,20 x 0,80.	m2	4,8	350.000	1.680.000	350.000	1.680.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO

12	72131601-010	(Aberturas) puertas de 0,90 x 2,10 de chapa n°24 con marcos herrajes.	un.	4	1.200.000	4.800.000	1.450.000	5.800.000
13	72102201-002	Instalacion de tablero TP de 25 amp.	un.	1	650.000	650.000	360.678	360.678
14	72102201-002	Instalacion del tablero TS de 10 amp con barrera de fase y neutro.	un.	2	270.000	540.000	280.000	560.000
15	72102201-002	Instalacion del tablero TS de 15 amp con barrera de fase y neutro.	un.	2	300.000	600.000	310.000	620.000
16	72102201-002	Instalacion de tableros de comando TC de luces y tomas.	un.	62	80.000	4.960.000	85.000	5.270.000
17	72102201-002	Instalacion de tableros de comando de ventiladores TCV	un.	7	55.000	385.000	55.000	385.000
18	72102201-002	Alimentacion de los circuitos de luces.	un.	20	80.000	1.600.000	83.000	1.660.000
19	72102201-002	Alimentacion de los circuitos de tomas.	un.	26	75.000	1.950.000	79.000	2.054.000
20	72102201-002	Alimentacion de los circuitos de ventiladores.	un.	8	75.000	600.000	78.000	624.000
21	72102201-002	Alimentacion de los circuitos del TC	un.	12	70.000	840.000	75.000	900.000
22	72102201-002	Alimentacion de los circuitos de tomas computadoras.	un.	20	85.000	1.700.000	95.000	1.900.000
23	72102201-002	Iluminacion externa con encendido automatico.	un.	8	80.000	640.000	85.000	680.000
24	72102201-003	(Instalacion electrica) equipo fluorescente doble con capacitores.	un.	14	100.000	1.400.000	100.000	1.400.000
25	72102201-003	(Instalacion electrica) ventilador de techo de 7 velocidades.	un.	7	570.000	3.990.000	590.000	4.130.000
26	72102508-001	(Pisos) reparacion de piso calcareo.	m2	46	65.000	2.990.000	68.000	3.128.000
27	72101603-001	Canaletas y bajadas	ml	79,5	55.000	4.372.500	58.000	4.611.000
28	72131601-013	Limpieza Final	un.	1	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
Total						99.169.750		102.435.778

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones