CUADRO COMPARTIVO CD Nº 2/2018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº CALLE RVDO PADRE JOSÉ CUBE DESDE CALLE JOAQUIN IBARRA HASTA CALLE DOMINGO ROBLEDO CON ID Nº 340.964.

OFERENTE Nº 1 EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE GENERAL JOSÉ MARIA DELGADO- ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lic. Cecilio Florentín Benítez Ibáñez

UBICACIÓN: Calle Rvdo. Padre José Cube desde Calle Joaquin Ibarra hasta Calle Domingo Robledo

PROFESIONAL: Arq. Héctor P. Fernández C. **REG.:** 2.115

SUP. A CONTRUIR.: 900,00 M2 **FECHA:** 11/2017

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNIT	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	900,00	597	537.300
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	900,00	494	444.600
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	732.764	732.764
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	UN	3,00	380.291	1.140.873
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	824,35	1.478	1.218.389
6	Compactación Mecánica de suelo	M2	900,00	2.134	1.920.600
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	824,35	2.868	2.364.236
8	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,03m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatacion cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	200,00	59.695	11.939.000

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARIA DELGADO
Secretaría U.O.C.

Julieta Meeples Villar
C.I 5.060.831

9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	ML	7,76	55.571	431.231
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	824,35	30.397	25.057.767
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	824,35	2.445	2.015.536
12	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	824,35	2.541	2.094.673
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	M3	40,00	46.080	1.843.200
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	900,00	597	537.300
	TOTAL IVA INCLUIDO.-				**52.277.469**
SON GUARANIES: Cincuenta y dos millones, doscientos setenta y siete mil, cuatrocientos sesenta y nueve.					

MUNICIPALIDAD DE GRAL JOSÉ MARÍA DELGADO
Secretaria U.O.C.

LIC.JULIETA MERELES VILLAR

ENCARGADA DE U.O.C