VERTICE

CONSTRUCCIONES

Arq. Luis Garcia

Avda. Mcal. Lopez 1172 c/Virgen del Rosario Tel. 0225.952.305 – Cel. 0981.415.871. e-mail: vertice688@hotmail.com

Villeta – Paraguay

CONSTRUCCION DE VALLA PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. N° 4661 BASILIO MANCUELLO				
10	CARTEL DE OBRAS – ESC.BAS. N° 4661 BASILIO MANCUELLO	1	750.000 GS	750.000 GS
11	PREPARACION DE OBRA Y VALLADO DE OBRA – ESC. BAS. N°4661 BASILIO MANCUELLO	130.44 M^2	35.000 GS	4.565.400 GS
12	DEMOLICION DE TEJIDO ALAMBRE (SIN RECUPERACION) – ESC. BAS. N° 4661 BASILIO MANCUELLO	195.66 M^2	30.000 GS	5.869.800 GS
13	CONSTRUCCION DE MURO DE PBC (0.60X0.30X158.91) – ESC BAS. N° 4661 BASILIO MANCUELLO	28.6 M^3	400.000 GS	13.912.000 GS
14	NIVELACION DE 0.30 ARMADA – ESC. BAS.N°4661 BASILIO MANCUELLO	47.67 M^2	120.000 GS	5.720.400 GS
15	TEJIDO PERIMETRAL CON POSTES DE H° A° GRUESO CADA 2.50M TIPO CURVO DE 2.80M, POSTES ESQUINEROS REFORZADOS, MALLA DE 2" TESADO CON ALAMBRE LISO – ESC. BAS. N°4661 BASILIO MANCUELLO	158.91 ML	113.271 GS	17.999.894 GS
16	PORTON METALICO – ESC. BAS. N°4661 BASILIO MANCUELLO	10 M^2	650.000 GS	6.500.000 GS
17	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL – ESC. BAS. N°4661 BASILIO MANCUELLO	1	1.500.000 GS	1.500.000 GS
	TOTAL			**133.540.894 GS**

ARQ. LUIS GARCIA

OFERENTE

CI N° 798441

VERTICE CONSTRUCCIONES

COSTO 4

VERTICE

CONSTRUCCIONES

Arq. Luis Garcia

Avda. Mcal. Lopez 1172 c/Virgen del Rosario Tel. 0225.952.305 – Cel. 0981.415.871. e-mail: vertice688@hotmail.com

Villeta – Paraguay

COMPUTO METRICO

ITEMS	RUBRO	UN	P. UNIT	P. TOTAL
CONSTRUCCION DE MURALLA EN LA ESC. BAS. N° 6938 VIRGEN DEL CARMEN				
1	CARTEL DE OBRAS – ESC. BAS. N°6938 VIRGEN DEL CARMEN	1	750.000 GS	750.000 GS
2	PREPARACION DE OBRA Y VALLADO DE OBRA – ESC. BAS. N° 6938 VIRGEN DEL CARMEN	130.44 M^2	35.000 GS	4.565.400 GS
3	DEMOLICION DE TEJIDO ALAMBRE (SIN RECUPERACION) – ESC. BAS. N° 6938 VIRGEN DEL CARMEN	195.66 M^2	30.000 GS	5.869.800 GS
4	CONSTRUCCION DE MURO DE PBC (0.80X0.40X108.7) – ESC. BAS. N°6938 VIRGEN DEL CARMEN	34.78 M^3	400.000 GS	13.912.000 GS
5	CONSTRUCCION DE ZAPATAS (0.80X0,80X0,30) Y COLUMNAS DE H° A° (0.15X0.30X2.00) – ESC. BAS. N°6938 VIRGEN DEL CARMEN	10.08 M^3	2.300.000 GS	23.184.000 GS
6	NIVELACION DE 0.30 ARMADA – ESC. BAS. N°6938 VIRGEN DEL CARMEN	32.61 M^2	120.000 GS	3.913.200 GS
7	CONSTRUCCION DE MURALLA DE 0.15 – ESC. BAS. N°6938 VIRGEN DEL CARMEN	217.4 M^2	85.000 GS	18.479.000 GS
8	PORTON METALICO CORREDIZO- ESC. BAS. N°6938 VIRGEN DEL CARMEN	7 M^2	650.000 GS	4.550.000 GS
9	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL - ESC. BAS. N° 6938 VIRGEN DEL CARMEN	1	1.500.000 GS	1.500.000 GS

(TRES) 3