MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY
Unidad Operativa de Contrataciones
uoc.yasykany@hotmail.com
YASY CAÑY - CANINDEYU

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) Nº 02/2017 "Construcción de pozo artesiano en Alemankué" ID 327144					San Nicolás Servicios de Edgar Peralta	
Nº	Código de catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72102303-001	Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo roto percutor neumático	gl.	1	3.960.000	3.960.000
2	72102303-001	Perforación en suelo en diámetro en 12 pulg.	ml.	40	391.050	15.642.000
3	72102303-001	Perforación en arenizca dura en 8 pulg.	ml	90	297.000	26.730.000
4	72102303-001	Provisión y Colocación de tubos pvc de diámetro 128*8 mm ciego.	ml	90	69.300	6.237.000
5	72102303-001	Provisión y Colocación de tubos pvc de diámetro 128 x 9,2 mm filtro.	ml.	50	84.150	4.207.500
6	72102303-001	Base de protección y sello sanitario.	gl.	1	1.980.000	1.980.000
7	72102303-001	Provisión y colocación de grava silicea a cuarzo seleccionado.	ton	4	891.000	3.564.000
8	72102303-001	Limpieza y desarrollo con compresor prueba de bombeo e informe final.	gl.	1	1.980.000	1.980.000
		EQUIPAMIENTOS DE POZO.				
9	72102303-001	Provisión de electro- bomba sumergible de 5,5 hp monofásico 220 volt con capacidad de altura manométrica a vencer 110 mts y un caudal de 7 mil litros/hora.	un.	1	7.425.000	7.425.000
10	72102303-001	Provisión y Colocación de caño pe de alta presión de 10 kg de 1. 1/2 para la cañería de impulsión desde la electro bomba hasta la salida boca de pozo y con sus respectivos accesorios galvanizados.	ml.	120	25.740	3.088.800
11	72102303-001	Provisión y colocación de soga de sustentación de 14 mm del tipo polipropileno (fibra de seda).	ml.	120	5.445	653.400
12	72102303-001	Provisión y colocación de cable de 4 x 6mm nyy tipo taller sumergible para alimentación de fuerza de 5,5 hp desde el tablero de comando hasta la electro- bomba.	ml.	140	21.780	3.049.200
13	72102303-001	Provisión y colcocación de tablero de comando eléctrico para una electro- bomba de 5.5 hp-	gl.	1	5.484.600	5.484.600
14	72102303-001	Provisión y colocación de tapa pozo metálico	gl.	1	1.663.893	1.663.893
15	72102303-001	Provisión y colocación de boya eléctrica de nivel.	gl.	1	212.850	212.850
16	72102303-001	Provisión y colcoación de conductores multifilares 2 x 2.5 mm tipo taller desde el tablero de comando hasta el tanque elevado.	mt	30	7.425	222.750
		CERCADO PERIMETRAL				
17	72102303-001	Mampostería de nivelación de 0,30	m^2	8,40	128.700	1.081.080
18	72102303-001	Revoque y pintura de mampostería	m^2	8,40	13.860	116.424
19	72102303-001	Vallado perimetral con alambre Nº 12 de 1,5 mts de altura con malla Nº 5	m^2	48	54.450	2.613.600
20	72102303-001	Portón metálico de 1 mt de 1" de caño galvanizado	un.	1	792.000	792.000
21	72102303-001	Postes de caño metálico de 3" con 3 mt de longitud y 3 mm de espesor	un.	8	148.500	1.188.000
22	72102303-001	Piedra triturada en toda la superficie interna de la cerca perimetral	gl.	1	1.485.000	1.485.000
		SISTEMA ELÉCTRICO				
23	72102303-001	Derecho de conexión y garantías de consumo (con trámites) ANDE	gl.	1	1.980.000	1.980.000
24	72102303-001	Provisión y montaje e instalación de un puesto de distribución aéreo de 10 KVA monofásico con sus correspondientes equipos de sujeción, operación electromecánica y sistema puesto a tierra y caja metálica para el medidor.	gl.	1	11.880.000	11.880.000
25	72102303-001	Provisión y colocación de postes de H A 12/300 RCRII.	un.	1	2.475.000	2.475.000
26	72102303-001	Provisión y colocación de conductor aéreo de alumnio de 35 mm.	ml	15	14.850	222.750
27	72102303-001	Provisión y montajes de estructura de Media tensión Tipo MMH7	un.	1	2.475.000	2.475.000
28	72102303-001	Provisión y colocación de seccionador fusible de media tensión tipo SFTH2	un.	1	594.000	594.000
29	72102303-001	Provisión y Colocación de seccionador desc	un.	2	594.000	1.188.000
30	72102303-001	Prensa viva, cruceta, mano francesa y soporte transformador, jabalina, tuerca ojal y sus accesorios.	gl.	1	1.980.000	1.980.000
31	72102303-001	Provisión y construcción de base de tanque metálico de 20.000 lt con soporte anclado y cargado con HA (123 cementos, arena y triturada) vigas de HA de 0,20 x 0,30 x 3 mt cargado con material ciclópeo.	gl.	1	5.940.000	5.940.000
32	72102303-001	Traslado y reparación de tanque metálico.	gl.	1	3.960.000	3.960.000
33	72102303-001	Pintura de Tanque metálico de 20.000 lt interior y exterior, letras y logotipo.	gl.	1	2.970.000	2.970.000
34	72102303-002	Construcción de Caseta para tablero de comandos eléctricos 1,20 m x 2,20 de largo por 1,60 altura con teecho de chapa de zing, revocado y pintado.	gl.	1	3.960.000	3.960.000
35	72102303-003	Provisión y colocación de caños de 2" PEE alta presión de 10 kl con sus respectivos accesorios, excavación y volteo de terra de 50 cm de profundidad	ml	400	13.860	5.544.000
		Total Guaraníes				**138.545.847**

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY UOC

Darmínia Daniela González Velázquez
Encargada de la UOC
Municipalidad de Yasy Cañy