PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas de Construccion de Aula en el Colegio Nacional Indigena Yapy

		ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES					Empresa 2					Empresa n				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Ítems del llamado Construccion de Aula en el Colegio Nacional Indigena Yapy con ID: 350969															
	LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No															
1	cartel de obra			1	750.000	750.000										
2	limpieza y preparacion del terreno			63,7	1.000	63.700										
3	replanteo			63,7	10.000	637.000										
4	cimiento con PBC - Excavacion y carga de cimiento con PBC			14	330.000	4.620.000										
5	estructura de H° A° - Viga y dado de H° A°			0,82	2.600.000	2.132.000										
6	encadenados de H° A°			2,17	2.600.000	5.642.000										
7	muro de nivelación - de 0,45 cm			3,6	250.000	900.000										
8	muro de nivelacion de 0,30 cm			7,5	200.000	1.500.000										
9	muro de nivelacion de 0,60 cm			0,6	300.000	180.000										
10	relleno y pisionado - relleno y apisonado de interiores			23,3	120.000	2.796.000										
11	aislacion asfaltica de paredes			6,4	110.000	704.000										
12	muro de elevación de 0,15 para revocar			3,4	100.000	340.000										
13	muro de elevacion de 0,30 vistos ambas caras			34,5	150.000	5.175.000										
14	muro de elevacion de 0,30 vistos a una cara de ladrillos comunes			13,5	140.000	1.890.000										
15	muro de elevacion de 0,15 vistos a una cara de ladrillos comunes			34,3	110.000	3.773.000										
16	envarillado bajo abertura 2$8 por hilada			12	20.000	240.000										
17	pilares de 0,15 para revocar			6,6	150.000	990.000										
18	techo - de tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de hormigon			90,5	300.000	27.150.000										
19	viga de hormigon en galeria			1	1.500.000	1.500.000										
20	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa			64,3	25.000	1.607.500										
21	revoques de viga cumbrera de H° A°			10,3	35.000	360.500										
22	Piso - contrapiso de H° de cascote			58	35.000	2.030.000										
23	piso de porcelanato satinado sobre carpeta para piso			58	120.000	6.960.000										
24	zocalo de porcelanato satinado			34	35.000	1.190.000										
25	aberturas de madera de 1,20 x 2,10 m			1	1.100.000	1.100.000										
26	aberturas metalicas - ventanas tipos balancines			6,84	300.000	2.052.000										
27	alfeizar de ventanass - revoque 1:3 (cemento- arena)			5	15.000	75.000										
28	pinturas de paredes a la cal			64,3	25.000	1.607.500										
29	De pilares vistos con antimoho incoloro			11,9	30.000	357.000										
30	pinturas de viga cumbrera a la cal			10,3	25.000	257.500										
31	de aberturas metálicas con pintura sintética			6,84	30.000	205.200										
32	pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,3	30.000	3.339.000										
33	pintura de maderamen y tejuelones con barniz			90,5	35.000	3.167.500										
34	pintura de abertura metalica con barniz			5,5	35.000	192.500										
35	vidrios para balancines - vidrios dobles			6,84	150.000	1.026.000										
36	desague pluvial, canaleta y caño de bajada n° 26 desarrollo 33 cm			23	100.000	2.300.000										
37	instalacion electrica			1	4.500.000	4.500.000										
38	artefactos electricos			1	3.500.000	3.500.000										
39	mobiliarios - pizarrones			1	1.500.000	1.500.000										
40	limpieza final			60	10.000	600.000										
	Total					98.909.900										

Firma del Responsable de U.O.C.
LUIZ ENRIQUE ORREGO

Luiz Enrique Orrego
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá

MUNICIPALIDAD YRYBUCUÁ U.O.C.