Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte. A. Martinez
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 41/2.019

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 11 CON ROYALTIES" ID Nº 3667.446

DATOS DEL LLAMADO					ING. IGNACIO EWARDS		
ÍTEM	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL 16 DE AGOSTO	Unidad	1	36.973.000	36.973.000
1.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	170	1.400	238.000
1.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	170	1.400	238.000
1.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5M X 0,3M X 0,1M	Metro lineal	340	18.500	6.290.000
1.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	340	2.500	850.000
1.5		COLCHON DE ARENA H. 20 CM	Metros cúbicos	204	36.000	7.344.000
1.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	63	80.000	5.040.000
1.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	1.020	9.500	9.690.000
1.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	1.020	2.300	2.346.000
1.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metro lineal	170	2.500	2.550.000
1.10		LIMPIEZA FINAL	Unidad	5	1.100	187.000
1.11		CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	440.000	2.200.000
2	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL SANTA LIBRADA LADO OESTE	Metro lineal	123	24.150.000	24.150.000
2.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	123	1.400	172.200
2.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	246	1.400	172.200
2.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5M X 0,3M X 0,1M	Metro lineal	246	18.500	4.551.000
2.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metros cúbicos	172	2.500	615.000
2.5		COLCHON DE ARENA H. 20 CM	Metros cuadrados	861	36.000	6.192.000
2.6		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	861	9.500	8.179.500
2.7		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	861	2.300	1.980.300
2.8		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metro lineal	123	2.500	2.152.500
2.9		LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	1.100	135.300
3	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL 30 DE JULIO-CALLE EL MANGAL	Metro lineal	101	30.866.200	30.866.200
3.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	101	1.400	141.400
3.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	238	1.400	141.400
3.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5M X 0,3M X 0,1M	Metro lineal	238	18.500	4.403.000
3.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metros cúbicos	152	2.500	595.000
3.5		COLCHON DE ARENA H.20CM	Metros cúbicos	114	36.000	5.472.000
3.6		PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	761	80.000	9.120.000
3.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	761	9.500	7.229.500
3.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	761	2.300	1.750.300
3.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metro lineal	101	2.500	1.902.500
3.10		LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	1.100	111.100
4	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL SAN GRABRIEL	Metro lineal	100	30.290.000	30.290.000
4.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.400	140.000
4.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	400	1.400	140.000
4.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5MX 0,3M X 0,1M	Metro lineal	400	18.500	7.400.000
4.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metros cúbicos	200	2.500	1.000.000
4.5		COLCHON DE ARENA H. 20 CM	Metros cuadrados	1.000	36.000	7.200.000
4.6		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	1.000	9.500	9.500.000
4.7		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cúbicos	1.000	2.300	2.300.000
4.8		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metro lineal	100	2.500	2.500.000
4.9		LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	1.100	110.000
5	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL LAS COLINAS	Metro lineal	100	34.270.000	34.270.000
5.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.400	140.000
5.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	200	1.400	140.000
5.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5M X 0,3M X 0,1M	Metro lineal	200	18.500	3.700.000
5.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metros cúbicos	240	2.500	500.000
5.5		COLCHÓN DE ARENA H.20 CM	Metros cúbicos	120	36.000	8.640.000
5.6		PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	800	80.000	9.600.000
5.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	800	9.500	7.600.000
5.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	800	2.300	1.840.000
5.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metro lineal	100	2.500	2.000.000
5.10		LIMPIEZA FINAL			1.100	110.000
		TOTAL GENERAL				156.549.200

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Lilian Josefina Florentín
Directora de D.O.C.
Municipalidad de Itauguá