MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

44 AÑOS

LA FUERZA DE LA ESPERANZA!!! DR. CARLOS CÉSAR HAUTER

CUADRO COMPARATIVO

ADA CONSTRUCTORA

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE Hº Aº SOBRE ARROYO EN EL Bº SAN BLAS DE LA COL. NAC. CANINDEYU con ID: 334107

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131702-003	Construccion de 1 puente de 8,00 m x 10,00 con Muro de Contencion c/ estruct. De Ho. Ao.Y Ho. Co. (ambas cabec.). Ho. Ao. Zapata (varillas de 16). Ho Ao Pilares (varillas de 12 y 16). Ho Ao Vigas (varillas de 12). Estribos c/ varillas de 4,2. FCK del Ho 1,5 Kg/cm3	Metro lineal	8	57.800.000	462.400.000
2	72131702-003	Relleno y Compactacion en cabecera. (300cargas de 12 m3)	Metros cúbicos	3.600	12.000	43.200.000
3	72131702-003	Mov de suelo / perfilado con canal. hasta 100,00 m equidistantes	Unidad Medida	1	13.800.000	13.800.000
4	72131702-003	Colocacion de tachas reflectivas	Unidad	48	196.000	9.408.000
5	72131702-003	Colocacion de barandas protectoras	Metro lineal	16	348.000	5.568.000
6	72131702-003	Taludes con tepes	Metros cuadrad	400	38.000	15.200.000
7	72131702-003	Cartel de Obra(2,00 x 1,50), C/ nombre y longitud de rio	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
8	72131702-003	Limpieza final	Unidad Medida	1	1.500.000	1.500.000
Precio Total						554.076.000

Abog. Orlando Diosnel Fernandez
Encargado U.O.C