Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD EN EL DISTRITO DE ITAKYRY - PLURIANUAL 2018

Item	Descripción	Unidad de Medida	CONSTRU TEC		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global			
1.1	Trab prelim cartel de obra 1.50x2.00	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
2	Preparacion de obra	Metros cuadrados			0
2.1	Trab prelim trazado/replanteo de obra	Metros cuadrados	100	3.000	300.000
3	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global			
3.1	Mov suelo excavación	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
4	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos			
4.1	H°A° zapata	Metros cúbicos	1,6	1.600.000	2.560.000
4.2	H°A° Viga encadenado inferior	Metros cúbicos	1,95	1.600.000	3.120.000
4.3	H°A° Viga superior	Metros cúbicos	1,95	1.600.000	3.120.000
5	Pilar	Metros cúbicos			
5.1	H°A° pilar	Metros cúbicos	1	1.600.000	1.600.000
6	Mamposteria	Metros cúbicos			0
6.1	Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	12	349.999	4.199.988
6.2	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	Metros cuadrados	15	90.000	1.350.000
6.3	Mamp elev ladrillo común 0,15 m	Metros cuadrados	85	69.999	5.949.915
6.4	Mampost nivel ladrillo visto 3 agujeros (0,15)	Metros cuadrados	156	95.000	14.820.000
6.5	Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	45	15.000	675.000
7	Pilar	Metro lineal			
7.1	Pilar de ladrillo visto 3 agujeros de 0,45	Metro lineal	6	135.000	810.000
8	Aislacion	Metros cuadrados			
8.1	Aislación horizontal/vert mampostería	Metros cuadrados	30	35.000	1.050.000
9	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados			
9.1	Cubierta de chapa galvanizada Nro 26 sobre estruct. De perfil de acero con	Metros cuadrados	128	164.999	21.119.872
10	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados			
10.1	Contrapiso hormigón de cascotes esp 10	Metros cuadrados	110	40.000	4.400.000
10.2	Piso cerámico	Metros cuadrados	110	80.000	8.800.000
11	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal			
11.1	Zócalo cerámico	Metro lineal	70	20.000	1.400.000
12	Servicio de construcción de bordes de acera	Metros cuadrados			
12.1	Guarda obra	Metros cuadrados	36	80.000	2.880.000
13	Revoque de pared	Metros cuadrados			
13.1	Revoque int 2capa c/hidrófugo filtrado	Metros cuadrados	340	22.000	7.480.000
14	Instalacion de azulejos	Metros cuadrados			
14.1	Revestido azulejo color	Metros cuadrados	10,3	69.999	720.990
15	Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas	Metros cuadrados			
15.1	Carp madera puerta placa	Metros cuadrados	9,5	650.000	6.175.000
16	Servicio de trabajos en hierro estructural	Metros cuadrados			
16.1	Carp metálica puerta doble enchapada	Metros cuadrados	2,75	710.000	1.952.500
16.2	Carp metálica ventana tipo balancín	Metros cuadrados	9	286.000	2.574.000
17	Colocacion de vidrios	Metros cuadrados			
17.1	Vidrio Doble de 3 mm	Metros cuadrados	9	155.000	1.395.000
17.2	Vidrio Ingles incoloro	Metros cuadrados	1	95.000	95.000
18	Servicio de pintura de paredes y murallas	Metros cuadrados			
18.1	Pintura Interior pared látex sellador	Metros cuadrados	345	15.000	5.175.000
19	Servicio de colocación de ladrillos	Metros cuadrados			
19.1	Tratamiento de ladrillo exterior visto	Metros cuadrados	170	13.999	2.379.830
20	Servicio de pintura	Metros cuadrados			
20.1	Pintura de tejuelones al barniz	Metros cuadrados	123	18.000	2.214.000
20.2	Pintura de canaleta y bajada	Metro lineal	42	30.000	1.260.000
21	Servicio de pintura de aberturas	Metros cuadrados			
21.1	Pintura Abertura Madera al barniz	Metros cuadrados	19	16.000	304.000
21.2	Pintura Abertura metal c/sintético	Costo por Mil	23,5	26.500	622.750
22	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global			
22.1	Canaletas	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
22.2	Bajadas	Unidad Medida Global	1	599.999	599.999
23	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global			
23.1	Instalación de agua corriente, cañerías y accesorios	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
24	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global			
24.1	Construcción de camara septica	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
25	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global			
25.1	Construcción de pozo ciego	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
26	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global			
26.1	Inodoro con cisterna alta	Unidad	1	250.500	250.500
26.2	Mingitorio	Unidad	1	210.450	210.450
26.3	Accesorios para baños, griferia,dispenser de toallas y jabones, porta papel	Unidad Medida Global	1	2.039.050	2.039.050
26.4	Registro 40x40cm c/t H°	Unidad Medida Global	3	85.000	255.000
27	Ampliacion de red electrica	Unidad Medida Global			
27.1	Puesto de medición eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
28	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global			
28.1	Tablero gral: alimentación, colocación y montaje	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
28.2	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
29	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad			
29.1	fluorescente 1x40W	Unidad	11	100.000	1.100.000
29.2	fluorescente 2x40W	Unidad	5	150.000	750.000
30	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad			
30.1	Montaje de ventiladores de techo	Unidad	3	550.000	1.650.000
31	Instalacion y ampliacion de central telefonica	Unidad			
31.1	Línea para red telefónica	Unidad	1	349.999	349.999
31.2	Ductos y cajas para teléfonos	Unidad	2	100.000	200.000
32	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global			
32.1	Limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1	921.400	921.400
	Precio Total IVA Incluido				**142.229.243**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolón P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná