ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2.021 CONSTRUCCIÓN 1(UN) AULA COLEGIO NACIONAL DOÑA CLARA NOCE DE CORONEL ID Nº 390.278.

		Empresa 1 VF Proveedora de Bienes y Servicios de Irma Beatriz Pereira Roman					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra - Limpieza y Preparacion del terreno			78	8.400	655.200										
2	Preparacion de obra - Replanteo			78	6.700	522.600										
3	Preparacion de obra - Cartel de obras			1	1.369.000	1.369.000										
4	Cimiento - Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta colocada			13	796.600	10.355.800										
5	Colocacion de hormigon armado - Vigas y dados			1	2.806.000	2.806.000										
6	Colocacion de hormigon armado - Encadenado sobre mamposteria de nivelacion			2	2.806.000	5.612.000										
7	Colocacion de hormigon armado - Loseta sobre puerta de acceso			1	835.000	835.000										
8	Mamposteria - Ladrillos comunes de 45 cm de ancho			2	380.800	761.600										
9	Mamposteria - Ladrillos comunes de 30 cm de ancho			7	257.200	1.800.400										
10	Mamposteria - Ladrillos comunes de 60 cm de ancho			1	484.300	484.300										
11	Preparacion de obra - Relleno y compactacion			24	200.400	4.809.600										
12	Aislacion - Paredes con asfalto liquido			30	53.500	1.605.000										
13	Mamposteria - Ladrillos comunes de 15 para revocar			4	116.900	467.600										
14	Mamposteria - Ladrillos comunes de 30, ambas caras a la vista			18	267.200	4.809.600										
15	Mamposteria - Ladrillos comunes de 30, para revocar			7	263.900	1.847.300										
16	Mamposteria - Ladrillos comunes de 15, vista una cara			32	113.600	3.635.200										
17	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas con 2 varillas de 8 mm c/u en 2 hiladas			16	41.800	668.800										
18	Pilar - Ladrillos comunes de 45 x 45 a la vista las 4 caras			9	163.700	1.473.300										
19	Construccion/Colocacion de techo - Tejas y tejuelones prensados a maquina			82	496.000	40.672.000										
	sobre tirantes de hormigon armado de 2" x 6" y liston de boca 2" x 3"															
20	Revoques - Paredes interiores y exteriores a una capa			57	53.500	3.049.500										
21	Revoques - Viga de hormigon armado cumbrera y galeria			15	66.800	1.002.000										
22	Revoques - Lintel en balancines			39	50.100	1.953.900										
23	Colocacion de contrapisos Hormigon de casotes de 7 cm			78	63.500	4.953.000										
24	Colocacion de contrapisos Carpeta de nivelacion			78	53.500	4.173.000										
25	Colocacion de pisos - Baldosas calcareas de 25 x 25, base roja			78	164.500	12.831.000										
26	Colocacion de zocalos Calcareo, base roja			34	43.500	1.479.000										
27	Aberturas - Puerta 1.20 x 2.10, con cerraduras y marcos metalicos			1	1.636.600	1.636.600										
28	Aberturas - Ventanas tipo balancines 1.60 x 1.60			4	1.636.600	6.546.400										
29	Mamposteria Alfeizar de ventana Revoque con mortero 1: 3 cemento - arena			26	50.100	1.302.600										
30	Servicio de pintura - Paredes revocadas al latex			57	42.600	2.428.200										
31	Servicio de pintura - Pilares vistos con antimoho incoloro			18	30.100	541.800										
32	Servicio de pintura - Balancines con sintetico			11	58.500	643.500										
33	Servicio de pintura - Ladrillos a la vista con antimoho incoloro			93	30.100	2.799.300										
34	Servicio de pintura - Tejuelones con barniz			82	35.100	2.878.200										
35	Servicio de pintura - Puerta metalica con sintetico			6	50.100	300.600										
36	Servicio de pintura - Tirantes y liston de boca de hormigon armado con latex			82	35.100	2.878.200										
37	Servicio de pintura - Canaleta y caño de bajada con sintetico			23	44.800	1.030.400										
38	Aberturas Vidrios - Dobles de 3 mm transparentes			11	317.300	3.490.300										
39	Instalacion Canaleta y cano de bajada con chapa No. 26, desarrollo de 40 cm			23	142.000	3.266.000										
40	Construccion e instalaciones electricas			1	8.016.000	8.016.000										
41	Mamposteria - Pizarra con preparacion de base y pintura de acabado			1	1.252.500	1.252.500										
42	Mamposteria - rampa para personas con capacidades diferentes, con			1	1.085.500	1.085.500										
	barandas metalicas pintadas															
43	Limpieza de obra - Retiro de escombros y dejada a punto			1	2.502.867	2.502.867										
	TOTAL					157.230.667										

Carlos Rubén Marengo
Responsable UOC

Escaneado con CamScanner