INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA SICOM Nº 20/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SICOM" – ID 314093

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	THERMEC DE LUIS ALBERTO VILLAMAYOR HERMOSA		TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ	M&C DE MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
1. Mantenimiento preventivo, correctivo, reparación y puesta en marcha de sistema de Bombeo de Agua en sub suelo del AA Central.			UNITARIO	TOTAL		
1.1 Mantenimiento correctivo (rebobinado, rectificación, juego de reparo, rulemanes, lubricación, soportes, encastres), reparaciones, montaje y puesta en marcha de 2 motores eléctricos de 7,5 HP.	2	UNIDAD	3.000.000	6.000.000		
1.2 Mantenimiento correctivo, reparaciones, montaje y puesta en marcha de 5 bombas centrífugas para circulación de agua. Incluye accesorios.	5	UNIDAD	1.700.000	8.500.000		
1.3 Mantenimiento correctivo (rebobinado, rectificación, juego de reparo, rulemanes, lubricación, soportes, encastres), reparaciones, montaje y puesta en marcha de 3 motores eléctricos de 5 HP.	3	UNIDAD	1.800.000	5.400.000		
1.4 Mantenimiento correctivo del sistema de circulación de agua para enfriadores:						
1.4.1. Cambio de 12 llaves de paso para agua de 4 pulgadas.	12	UNIDAD	400.000	4.800.000		
1.4.2. Cambio de 5 unión doble de 4 pulgadas con su juego de juntas.	5	UNIDAD	400.000	2.000.000		
1.4.3. Provisión de 143 metros de caño galvanizado de 4 pulgadas. La cotización debe incluir el desmontaje de los tramos a ser sustituidos y su correspondiente instalación y montaje.	143	METROS	150.000	21.450.000		
1.5. Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico tipo industrial (comando central):						
1.5.1. Cambio de 14 pulsadores.	14	UNIDAD	110.000	1.540.000		
1.5.2. Cambio de 6 contactores de 380/220 v.	6	UNIDAD	110.000	660.000		
1.5.3. Cambio de 7 llaves Termomagnéticas (TM) de 3 x 60 tipo europea rackeable.	7	UNIDAD	250.000	1.750.000		
1.5.4. Cambio de 1 llave Termomagnética (TM) de 3 x 32 tipo europea rackeable.	1	UNIDAD	175.000	175.000		
2. Mantenimiento preventivo, correctivo, reparación y puesta en marcha de Central de Presión (CHILLER).						
2.1 Mantenimiento correctivo de 4 centrales de presión (chiller).						
2.1.1. Desmontaje, limpieza, pintura, rectificación, juego de reparo, rulemanes, soportes, aislación de componentes), ajuste y puesta en marcha de 4 centrales de presión tipo Chiller.	4	UNIDAD	1.300.000	5.200.000	Desestimada según Artículo 60, numeral 5, del Decreto Nº 21,909/2003, modificado por Decreto Nº 3,719/2015.	Desestimada según Artículos 58, numeral 3, 60, numeral 1, y 61, inc. a), numeral 1, del Decreto Nº 21.909/2003, modificado por Decreto Nº 3719/2015
2.1.2. Calibración y carga de Gas R22.	4	UNIDAD	600.000	2.400.000		
2.1.3. Cambio de 12 Relay protector.	12	UNIDAD	450.000	5.400.000		
2.1.4. Cambio de 16 unión doble de 2,5 pulgadas con su juego de juntas.	16	UNIDAD	400.000	6.400.000		
2.1.5. Cambio de 16 llaves de paso para agua de 2,5 pulgadas.	16	UNIDAD	400.000	6.400.000		
2.1.6. Cambio de 4 filtros de agua.	4	UNIDAD	75.000	300.000		
2.1.7. Cambio de 32 manómetros.	32	UNIDAD	250.000	8.000.000		
2.1.8. Aislación de componentes.	4	UNIDAD	1.100.000	4.400.000		
3. Mantenimiento preventivo, correctivo, reparación y puesta en funcionamiento de Torre de Enfriamiento.						
3.1 Mantenimiento correctivo (desmontaje, limpieza, pintura, rectificación, juego de reparo, rulemanes, lubricación, soportes, encastres) y puesta en marcha de 2 torres de enfriamiento de agua ubicado en azotea del edificio:						
3.1.1. Mantenimiento preventivo (desmontaje, rectificación, juego de reparo) de 2 motores eléctricos de 5 HP, montaje y puesta en marcha.	2	UNIDAD	1.700.000	3.400.000		
3.1.2. Cambio de 4 llaves de paso para agua de 2 pulgadas.	4	UNIDAD	300.000	1.200.000		
3.1.3 Desagote, limpieza y acondicionamiento de Tanque Reservorio de agua de 15.000 (quince mil) litros.	1	UNIDAD	1.350.000	1.350.000		
4. Evaporadores tipo FAN-COIL						
4.1 Mantenimiento preventivo de 9 unidades evaporadoras tipo FANCOIL (desmontaje, limpieza, lubricación, aislación de componentes, filtros, soportes).	9	UNIDAD	1.050.000	9.450.000		
4.2. Cambio de correa.	9	UNIDAD	80.000	720.000		
4.3. Cambio de bujes, rulemanes de turbina.	9	UNIDAD	250.000	2.250.000		
4.4. Cambio de filtros de aire.	9	UNIDAD	75.000	675.000		
4.5. Cambio de 100 metros cable multifilar unipolar de 2 mm.	100	METROS	4.000	400.000		
4.6. Cambio de 1000 metros cable multifilar unipolar de 4 mm.	1.000	METROS	6.000	6.000.000		
4.7 Cambio de 6 tiras de caño enroscable de 1,5 pulgadas.	6	UNIDAD	125.000	750.000		
4.8. Provisión e Instalación de 2 tableros seccionales para 8 llaves TM.	2	UNIDAD	315.000	630.000		
MONTO TOTAL DE LA OFERTA EN GS.:			117.600.000			

JUAN JOSE CABALLERO VILLALBA
Secretario General
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Lic. Rafael Gill Pereira
Director General de Gabinete
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Lic. Luis C. Ortiz Noguera
Director Administrativo

Margarita Mieres Forneron
Director General de Asesoría Jurídica
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República