ANEXO 3 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº: 11/2022 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO C/ PISO DE H° A° - ID N°: 413906

					1 - Empresa FR INGENIERIA – RUC N°: 2522418-2		2 - Empresa ITAPOTY S.A. – RUC N°: 80052690-2		3 - Empresa CONSTRUCTORA FR – RUC Nº: 1550297-0	
1 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°										
UBICACIÓN: Unidad de Salud Familiar (USF) Nueva Esperanza - Casco Urbano - Distrito de Nueva Esperanza										
Sub Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:								
		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Replanteo y marcación general de obra	M2	540,00	4.320	2.332.800	4.320	2.332.800	4.860	2.624.400
1.2		Cartel de Obras	UNI	1,00	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.170.000	1.170.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:								
1.3		Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	720.000	17.280.000	720.000	17.280.000	810.000	19.440.000
		TECHOS:								
1.4		Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos. Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	540,00	272.000	146.880.000	272.000	146.880.000	306.000	165.240.000
	72131601-007	PISO DE H°A°:								
1.5		Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	70,00	200.000	14.000.000	200.000	14.000.000	225.000	15.750.000
1.6		Zapatas y Pilares de HºAº 25x25	M3	1,80	2.000.000	3.600.000	2.000.000	3.600.000	2.250.000	4.050.000
1.7		Relleno y compactación	M3	380,00	64.000	24.320.000	64.000	24.320.000	72.000	27.360.000
1.8		Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	540,00	144.000	77.760.000	144.000	77.760.000	162.000	87.480.000
1.9		Pintura de piso	M2	540,00	24.000	12.960.000	24.000	12.960.000	27.000	14.580.000
		DESAGUE PLUVIAL:								
1.10		Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	96.000	5.760.000	96.000	5.760.000	108.000	6.480.000
1.11		Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	28.000	1.680.000	28.000	1.680.000	31.500	1.890.000
		LIMPIEZA FINAL:								
1.12		Limpieza final de obra	GL	1,00	700.000	700.000	787.200	787.200	885.600	885.600
TOTAL						308.312.800		308.400.000		346.950.000

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC
Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú