ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

RIVEROS CONSTRUCCIONES					
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1.	**Preparación de la obra**				
	a- Trabajos preliminares, instalacion de equipos	GL.	1,00	1.500.000	1.500.000
	b- Cartel de obras	GL.	1,00	330.000	330.000
	c- Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	4.900	312.130
	d- replanteo	m2	63,70	6.500	414.050
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	14,00	325.000	4.550.000
3	**Estructura de H° A° :**				
	a- viga y dado de HºAº	M3	0,75	2.500.000	1.875.000
	b- encadenado de HºAº	M3	2,10	2.500.000	5.250.000
	c- viga de HºAº en galeria	M3	0,40	2.000.000	800.000
4	**Muros de nivelación :**				
	a- De 0,45 cm.	M2	3,60	200.000	720.000
	b- De 0,30 cm.	M2	7,50	150.000	1.125.000
	c- De 0,60 cm.	M2	0,80	275.000	220.000
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	23,30	80.000	1.864.000
6	**Aislación asfaltica :**				
	a- De paredes	M2	6,40	70.000	448.000
7	**Muros de elevación :**				
	a- De 0,30 m para revocar	M2	10,00	158.000	1.580.000
	b- De 0,15 m comun para revocar	M2	3,50	90.000	315.000
	ladrillos comunes	M2	38,00	168.000	6.384.000
	d- De 0,15 m para revocar de ladrillos comunes	M2	46,00	100.000	4.600.000
	hierro de 8 mm por hilada(2hilada)	ML	12,00	15.000	180.000
	alisado de cemento	GL.	1,00	650.000	650.000
	contrapiso de cascote y alisado	m2	20,60	65.000	1.339.000
8	**Pilares :**				
	corredor	ml	6,60	185.000	1.221.000
9	**Techo :**				
	s/machimbre de 1ra. c/tirantes de	M2	90,50	300.000	27.150.000
10	**Revoques :**				
	una capa	M2	104,80	30.000	3.144.000
	b- De vigas cumbrera de H°A° una capa	M2	11,50	60.000	690.000
	c- de vigas en galeria	m2	8,20	60.000	492.000
11	**Contrapiso de Hº de cascotes**	M2	58,00	35.000	2.030.000
12	**Piso de baldosa calcarea roja 20x20**	M2	58,00	80.000	4.640.000
13	**Zocalo calcareo rojo**	ML	35,00	25.000	875.000
14	**Aberturas metalicas**				

	a- marco y puertas de 1,20x2,10mts con herrajes y cerradura exterior	UN	1,00	1.850.000	1.850.000
	b- ventana tipo balancines	M2	7,20	350.000	2.520.000
15	**Alfeizar de ventanas :**	ml	21,60	15.000	324.000
16	**Pinturas :**				
	a- De paredes al latex blanco o color	M2	89,30	24.000	2.143.200
	b- De pilares vistos con latex ceramico	m2	10,50	24.000	252.000
	c- De viga cumbrera de HºAº 0,20x0,45mts al latex	M2	19,70	24.000	472.800
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	9,80	30.000	294.000
	e- De ladrillos vistos con latex ceramico	M2	84,80	24.000	2.035.200
	f- maderamen y machimbre de techo con barniz	M2	90,50	30.000	2.715.000
17	**Vidrios dobles**	M2	6,80	120.000	816.000
18	**desague pluvial**				
	canaleta y caño de bajadas de chapa nº 26 des. 33 cm.	ml	22,75	66.000	1.501.500
19	**Instalación eléctrica**				
	a. cable NYY de 2x6	ml	25,00	30.000	750.000
	b- bocas de luces	Boc.	5,00	100.000	500.000
	c- boca de toma corriente	Boc.	2,00	100.000	200.000
	d- boca de ventilador	Boc.	4,00	150.000	600.000
20	**Artefactos electricos**				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00	160.000	640.000
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	1,00	60.000	60.000
	Tablero TS con TM	Un.	2,00	350.000	700.000
	Tablero TCV con TM	Un.	2,00	250.000	500.000
	Ventilador de techo de 56"	Un.	2,00	380.000	760.000
21	**Mobiliarios :**				
	pizarron 3,50 x 1,20	Un.	1,00	850.000	850.000
22	**Limpieza final**	M2	64,00	5.000	320.000
	T O T A L AULAS				**95.501.880**

CONSTRUCCIONES S.A.					
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	**Preparación de la obra**				
	a- Trabajos preliminares, instalacion de equipos	GL.	1,00	1.500.000	1.500.000
	b- Cartel de obras	GL.	1,00	330.000	330.000
	c- Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	4.900	312.130

	d- replanteo	m2	63,70	6.500	414.050
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	14,00	325.000	4.550.000
3	**Estructura de H° A° :**				
	a- viga y dado de HºAº	M3	0,75	2.500.000	1.875.000
	b- encadenado de HºAº	M3	2,10	2.000.000	4.200.000
	c- viga de HºAº en galeria	M3	0,40	2.000.000	800.000
4	**Muros de nivelación :**				
	a- De 0,45 cm.	M2	3,60	200.000	720.000
	b- De 0,30 cm.	M2	7,50	150.000	1.125.000
	c- De 0,60 cm.	M2	0,80	275.000	220.000
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	23,30	80.000	1.864.000
6	**Aislación asfaltica :**				
	a- De paredes	M2	6,40	70.000	448.000
7	**Muros de elevación :**				
	a- De 0,30 m para revocar	M2	10,00	158.000	1.580.000
	b- De 0,15 m comun para revocar	M2	3,50	90.000	315.000
	c- De 0,30 m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	38,00	168.000	6.384.000
	d- De 0,15 m para revocar de ladrillos comunes	M2	46,00	100.000	4.600.000
	e- Envarillado bajo aberturas 2 hierro de 8 mm por hilada(2hilada)	ML	12,00	15.000	180.000
	f- Rampa terminacion de piso, alisado de cemento	GL.	1,00	650.000	650.000
	g- guarda obra ancho de 0.60m contrapiso de cascote y alisado de cemento	m2	20,60	65.000	1.339.000
8	**Pilares :**				
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	185.000	1.221.000
9	**Techo :**				
	a- De techo de tejas francesa s/machimbre de 1ra. c/tirantes de madera de 1ra.2"x 6" . Membrana de aluminio y asfalto de 3mm	M2	90,50	320.000	28.960.000
10	**Revoques :**				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	104,80	30.000	3.144.000
	b- De vigas cumbrera de H°A° una capa	M2	11,50	60.000	690.000
	c- de vigas en galeria	m2	8,20	60.000	492.000
11	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	58,00	35.000	2.030.000
12	**Piso de baldosa calcarea roja 20x20**	M2	58,00	80.000	4.640.000
13	**Zocalo calcareo rojo**	ML	35,00	25.000	875.000
14	**Aberturas metalicas**				
	a- marco y puertas de 1,20x2,10mts con herrajes y cerradura exterior	UN	1,00	1.850.000	1.850.000
	b- ventana tipo balancines	M2	7,20	350.000	2.520.000
15	**Alfeizar de ventanas :**	ml	21,60	15.000	324.000
16	**Pinturas :**				
	a- De paredes al latex blanco o color	M2	89,30	24.000	2.143.200
	b- De pilares vistos con latex ceramico	m2	10,50	24.000	252.000
	c- De viga cumbrera de HºAº 0,20x0,45mts al latex	M2	19,70	24.000	472.800
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	9,80	30.000	294.000
	e- De ladrillos vistos con latex ceramico	M2	84,80	24.000	2.035.200
	f- maderamen y machimbre de techo con barniz	M2	90,50	30.000	2.715.000
17	**Vidrios dobles**	M2	6,80	120.000	816.000

18	**desague pluvial**				
	canaleta y caño de bajadas de chapa nº 26 des. 33 cm.	ml	22,75	66.000	1.501.500
19	**Instalación eléctrica**				
	a. cable NYY de 2x6	ml	25,00	30.000	750.000
	b- bocas de luces	Boc.	5,00	100.000	500.000
	c- boca de toma corriente	Boc.	2,00	100.000	200.000
	d- boca de ventilador	Boc.	4,00	150.000	600.000
20	**Artefactos electricos**				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00	160.000	640.000
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	1,00	60.000	60.000
	Tablero TS con TM	Un.	2,00	350.000	700.000
	Tablero TCV con TM	Un.	2,00	250.000	500.000
	Ventilador de techo de 56"	Un.	2,00	380.000	760.000
21	**Mobiliarios :**				
	pizarron 3,50 x 1,20	Un.	1,00	850.000	850.000
22	**Limpieza final**	M2	64,00	5.000	320.000
	T O T A L AULAS				**96.261.880**

Abog. Guido Avalos
Encargado UOC