MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

CUADRO COMPARATIVO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: CERCADO PERIMETRAL
UBICACIÓN: SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARI0: COL. DEFENSORES DEL CHACO & ESC GRAD. 174 PROF. MARGARITA CENTURION C.
DIRECCION:SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: **SUP.CONST.: m2**
CTA.CTE.CTRAL.:

		ALFREDO RIOS CONSTRUCCIONES				CAÑIZA CONSTRUCCIONES			C3 CONSTRUCCIONES		
	PLANTA ARQUITECTONICA										
Nº	**RUBRO**	**UN**	**CANTIDAI**	**P.UNITARIO**	**P.TOTAL**	**CANTIDAD**	**P.UNITARIO**	**P.TOTAL**	**CANTIDAD**	**P.UNITARIO**	**P.TOTAL**
1	Cartel de obra (2,00 x 1,20) con estructura	GL	1,00	570.000	570.000	1,00	850.000	850.000	1,00	500.000	500.000
2	Trabajos preliminares, limpieza,demolicion, replanteo y marcaciones	GL	1,00	180.000	180.000	1,00	195.000	195.000	1,00	160.000	160.000
3	Excavacion y fundacion de Pbc	m3	28,08	300.000	8.424.000	28,08	450.000	12.636.000	28,08	300.000	8.424.000
4	Columna de hormigon armado de 2m de 15 x30cm con fundacion	ml	39,00	85.000	3.315.000	39,00	77.000	3.003.000	39,00	70.000	2.730.000
5	Muro de nivelacion de 0,30 cm con ladrillo comun	m2	70,20	109.000	7.651.800	70,20	111.000	7.792.200	70,20	107.000	7.511.400
6	Muro de elevacion de 0,15m con ladrillo comun a la vista 2 cara	m2	220,40	73.000	16.089.200	220,40	74.000	16.309.600	220,40	72.500	15.979.000
7	Muro en sardinel doble,incluye 2 hilada en 45° en medio de sardineles	ml	70,00	132.000	9.240.000	70,00	155.000	10.850.000	70,00	135.000	9.450.000
8	Muro en sardinel simple	ml	70,00	46.000	3.220.000	70,00	46.000	3.220.000	70,00	46.000	3.220.000
9	Envarillado de pared con 2 varilla de 8mm	ml	140,00	17.000	2.380.000	140,00	15.500	2.170.000	140,00	16.000	2.240.000
10	Encadenado superior de 0,13 x 0,27m	ml	57,00	72.000	4.104.000	57,00	72.000	4.104.000	57,00	71.000	4.047.000
11	poste de caño de hierro de 100mm x 100mm con pared de 2mm con pintura de antioxido, incluye colocacion de postes y relleno con hormigon	m2	190,50	232.000	44.196.000	190,50	230.000	43.815.000	190,50	231.000	44.005.500
12	Pilastra de ladrillo comun 40 x 40 cm con nucleo de H° A°	ml	75,00	109.000	8.175.000	75,00	106.000	7.950.000	75,00	108.000	8.100.000
13	Porton de accesos peatonal de 1,20m x 2,00m (Detalle de verja)	GL	1,00	460.000	460.000	1,00	451.000	451.000	1,00	440.000	440.000
14	Porton de 4m x 2 m p/ acceso vehicular doble hojas(Detalle de verja)	un	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	2.400.000	2.400.000	1,00	2.500.000	2.500.000
15	Pintura de verja con esmalte sintetico	m2	198,50	19.000	3.771.500	198,50	18.000	3.573.000	198,50	18.000	3.573.000
16	Pintura de ladrillo a la silicona con previo tratamiento	m2	499,00	15.000	7.485.000	499,00	13.600	6.786.400	499,00	13.000	6.487.000
17	Limpieza final de obra	GL	1,00	161.000	161.000	1,00	155.000	155.000	1,00	160.000	160.000
18	Obras adicionales e imprevistos	GL	1,00	520.000	520.000	1,00	570.000	570.000	1,00	500.000	500.000
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				**122.442.500**			**126.830.200**			**120.026.900**