Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2019

"Construcción de Pavimento tipo Empedrado en la Comunidad Nueva Asunción- Tramo 2" -Plurianual

Ejercicio 2.019-2.020-2.021

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
1,1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts) (2 unidad)	m2	4,00	495.000	1.980.000
1,2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	10.000,00	2.970	29.700.000
1,3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	10.000,00	2.772	27.720.000
2	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
2,1		Relleno de tierra colorada	m3	50,00	69.300	3.465.000
2,2		Colchón: Tierra Colorada	m3	2.000,00	3.465	6.930.000
2,3		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	10.000,00	30.690	306.900.000
2,4		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	10.000,00	2.970	29.700.000
2,5		Banquina de 1 mts de ancho de piedra base compactada (ambos lados)	m2	2.877,00	7.920	22.785.840
3	72131701-002	**Cordón cuneta de Ho.**				
3,1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	2.877,00	29.700	85.446.900
4	72131701-002	**Compactación**				
4,1		Compactación preliminar	m2	10.000,00	2.475	24.750.000
4,2		Compactación Final	m2	10.000,00	1.980	19.800.000
5	72131701-002	**Limpieza**				
5,1		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	m2	10.000,00	792	7.920.000
		TOTAL GUARANIES				**567.097.740**

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Mónica Carolina Bareiro
Responsable de la UOC