CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 27/2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO, CALLE ITA YBATE E/ TACURUTY Y 6 DE ENERO Y CALLE SIN NOMBRE E/ CALLE POZO AZUL Y TAJY DEL BARRIO SAN MATIN DE PORRES con ID: 398854

OFERENTES				EDUARDO NICOLAS MARTI MEDINA con RUC Nº: 2468389-2		ITC INGENIERIA de Mario Quiroga Baez con RUC Nº: 4247891-0.		RC SERVICIOS GENERALES Y OBRAS RUC Nº: 1482653-4		CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO RUC Nº: 1652142-0.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO - CALLE ITA YBATE E/ TACURUTY Y CALLE 6 DE ENERO	Unidad Medida Global	1								
1.1	Cartel de obra	Unidad	2	900.000	1.800.000	948.740	1.897.480	946.220	1.892.440	948.740	1.897.480
1.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.584	800	1.267.200	928	1.469.952	928	1.469.952	928	1.469.952
1.3	Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.584	800	1.267.200	941	1.490.544	941	1.490.544	941	1.490.544
1.4	Cordon cuneta de hormigón pre elaborado	Metro lineal	264	106.000	27.984.000	114.647	30.266.808	114.611	30.257.304	114.647	30.266.808
1.5	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	Metro lineal	264	10.000	2.640.000	10.874	2.870.736	10.872	2.870.208	10.874	2.870.736
1.6	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	1.584	8.500	13.464.000	9.400	14.889.600	9.478	15.013.152	9.480	15.016.320
1.7	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	1.584	15.800	25.027.200	17.500	27.720.000	17.588	27.859.392	17.599	27.876.816
1.8	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	1.584	15.800	25.027.200	17.570	27.830.880	17.569	27.829.296	17.570	27.830.880
1.9	Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	1.584	2.500	3.960.000	2.729	4.322.736	2.723	4.313.232	2.729	4.322.736
1.10	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.584	2.500	3.960.000	2.711	4.294.224	2.692	4.264.128	2.711	4.294.224
1.11	Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	528	2.500	1.320.000	2.412	1.273.536	2.411	1.273.008	2.412	1.273.536
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO - CALLE SIN NOMBRE E/ CALLE POZO AZUL Y CALLE TAJY	Unidad Medida Global	1								
2.1	Cartel de obra	Unidad	2	910.000	1.820.000	948.740	1.897.480	946.220	1.892.440	948.740	1.897.480
2.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	660	850	561.000	928	612.480	928	612.480	928	612.480
2.3	Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	660	850	561.000	941	621.060	941	621.060	941	621.060
2.4	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	Metro lineal	220	9.500	2.090.000	10.874	2.392.280	10.872	2.391.840	10.874	2.392.280
2.5	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	660	8.200	5.412.000	9.400	6.204.000	9.478	6.255.480	9.480	6.256.800
2.6	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	660	16.500	10.890.000	17.500	11.550.000	17.588	11.608.080	17.599	11.615.340

2.7	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	660	16.500	10.890.000	17.570	11.596.200	17.569	11.595.540	17.570	11.596.200
2.8	Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	660	2.000	1.320.000	2.729	1.801.140	2.723	1.797.180	2.729	1.801.140
2.9	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	660	2.000	1.320.000	2.711	1.789.260	2.692	1.776.720	2.711	1.789.260
2.10	Puente c/ tubo 0,60 m c/ panderete.	Unidad Medida Global	1	5.800.000	5.800.000	6.325.000	6.325.000	6.524.925	6.524.925	6.525.000	6.525.000
2.11	Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	220	2.100	462.000	2.412	530.640	2.411	530.420	2.412	530.640
			Precio Total		**148.842.800**		**163.646.036**		**164.138.821**		**164.247.712**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Sandra Jimenez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta