MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 03/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA COSTA PRIMERA Y CONSTRUCCION DE PISO, VERJA DE PROTECCION Y MURO DE PIEDRA BRUTA". I.D. 392.251

OFERENTES		BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO						CASTULO GAMARRA R. ("SR" CONSTRUCCIONES)				ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	CARTEL DE OBRA (1,50x1,20)	s/m	s/p	Unidad	1	920,000	920,000	s/m	s/p	850,000	850,000	s/m	s/p	850,000	850,000
2	LIMPIEZA Y REPARACION DE TERRENO	s/m	s/p	Metros cuadrados	440	5,000	2,200,000	s/m	s/p	5,500	2,420,000	s/m	s/p	5,500	2,420,000
3	MARCACION Y REPLANTEO	s/m	s/p	Metros cuadrados	440	3,800	1,672,000	s/m	s/p	4,250	1,870,000	s/m	s/p	4,250	1,870,000
4	DESMONTE DE TIERRA (CAJA PARA EMPEDRADO)	s/m	s/p	Metros cubicos	176	13,500	2,376,000	s/m	s/p	12,500	2,200,000	s/m	s/p	12,500	2,200,000
5	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO (PIEDRA, ARENA + MANO DE OBRA	s/m	s/p	Metros cuadrados	440	50,000	22,000,000	s/m	s/p	52,000	22,880,000	s/m	s/p	52,000	22,880,000
6	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES DE HORMIGON PREFABRICADO DE ESPESOR= 10 CM (ANCHO), 40 CM (ALTURA) Y 50 CM DE LARGO, FCK 18 MPA, TERMINACION CONCAVA	s/m	s/p	Metro lineal	220	42,000	9,240,000	s/m	s/p	39,600	8,712,000	s/m	s/p	39,600	8,712,000
7	MACIZADA DE CORDONES CON MORTERO 1:3 (CEMENTO: ARENA LAVADA) Y PINTURA A LA CAL	s/m	s/p	Metro lineal	220	6,000	1,320,000	s/m	s/p	5,500	1,210,000	s/m	s/p	5,500	1,210,000
8	ENRIPIADO CON PIEDRA TRITURADA 6TA (20 KG/M2) Y COMPACTACION DE EMPEDRADO	s/m	s/p	Metros cuadrados	440	3,800	1,672,000	s/m	s/p	3,500	1,540,000	s/m	s/p	3,500	1,540,000
9	MURO DE TERMINACION DE PIEDRA BRUTA	s/m	s/p	Metros cubicos	1	565,000	339000	s/m	s/p	550,000	330,000	s/m	s/p	550,000	330,000
10	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACION DE OBRA, EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL).	s/m	s/p	Unidad	1	1,100,000	1,100,000	s/m	s/p	1,200,000	1,200,000	s/m	s/p	1,200,000	1,200,000
11	LIMPIEZA DE OBRA	s/m	s/p	Metros cuadrados	440	1,600	704,000	s/m	s/p	1,500	660,000	s/m	s/p	1,500	660,000

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

12	LIMPIEZA DEL LUGAR (CERRO PERO)	s/m	s/p	Metros cuadrados	300	2,700	810,000	s/m	s/p	3,000	900,000	s/m	s/p	3,000	900,000
13	CARTEL DE OBRA (1,50 X 1,20) M	s/m	s/p	Unidad	1	1,100,000	1,100,000	s/m	s/p	1,200,000	1,200,000	s/m	s/p	1,200,000	1,200,000
14	NIVELACION TOPOGRAFICA, REPLANTEO Y MARCACION DE OBRA	s/m	s/p	Metros cuadrados	255	4,400	1,122,000	s/m	s/p	4,000	1,020,000	s/m	s/p	4,000	1,020,000
15	EXCAVACION MANUAL EN SUELO DURO, PARA MURO DE PIEDRA Y CORDON	s/m	s/p	Metros cubicos	26	68,000	1,768,000	s/m	s/p	75,000	1,950,000	s/m	s/p	75,000	1,950,000
16	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, VISTO TRES CARA CON MORTERO 1:3 (CEMENTO: ARENA LAVADA)	s/m	s/p	Metros cubicos	25	565,000	14,125,000	s/m	s/p	550,000	13,750,000	s/m	s/p	550,000	13,750,000
17	CORDON DE MAMPOSTERIA DE 15 CM	s/m	s/p	Metros cuadrados	25	90,000	2,250,000	s/m	s/p	85,000	2,125,000	s/m	s/p	85,000	2,125,000
18	RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO SELECCIONADO	s/m	s/p	Metros cubicos	88	112,000	9,856,000	s/m	s/p	120,000	10,560,000	s/m	s/p	120,000	10,560,000
19	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES	s/m	s/p	Metros cuadrados	253	46,000	11,615,000	s/m	s/p	45,650	11,526,625	s/m	s/p	45,650	11,526,625
20	PISO BALDOSA DE HORMIGON ANTIDESLIZANTE CON DISEÑO	s/m	s/p	Metros cuadrados	253	96,000	24,240,000	s/m	s/p	99,800	25,199,500	s/m	s/p	99,800	25,199,500
21	VERJA METALICA DE PROTECCION, SIMILAR AL EXISTENTE	s/m	s/p	Metros cuadrados	50	440,000	22,000,000	s/m	s/p	400,000	20,000,000	s/m	s/p	400,000	20,000,000
22	ASIENTO (BANCO DE METAL)	s/m	s/p	Unidad	6	225,000	1,350,000	s/m	s/p	250,000	1,500,000	s/m	s/p	250,000	1,500,000
23	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACION DE OBRA, EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL).	s/m	s/p	Unidad de medida Global	1	1,141,000	1,141,000	s/m	s/p	1,200,000	1,200,000	s/m	s/p	1,200,000	1,200,000
24	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y OTROS EN CAMIONES, INCLUYE CARGA A LA MISMA	s/m	s/p	Unidad	3	360,000	1,080,000	s/m	s/p	421,000	1,263,000	s/m	s/p	421,000	1,263,000
				TOTAL			136,000,000				136,066,125				136,066,125

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ • Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. •

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí