Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias

Dirección electrónica: ***uoc@hernandarias.gov.py***

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2019 "MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL SISTEMA ELECTRICO Y REFRIGERACION"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	LAS AMERICAS S.R.L.				
			Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	**72102305-001**	**Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado**	**GL**	**EVENTO**	**1**		**31.930.000**
1.1		Reparación de equipo Central de AA de 60.000btu que alimenta el primer y segundo pisos por ductos existentes, consistente en: cambio de motor y contactores, reparación de goteras, cambio de filtros, carga de gas, mantenimiento de los evaporadores y puesta en marcha.	Unidad	EVENTO	2	4.900.000	9.800.000
1.2		Mantenimiento general de equipos de Aires Acondicionados existentes de 60.000btu instaladas en diferentes dependencias del Edificio comunal y en otras dependencias fuera del mismo.	Unidad	EVENTO	9	860.000	7.740.000
1.3		Mantenimiento general de equipos de Aires Acondicionados existentes de 24.000btu instaladas en diferentes dependencias del Edificio comunal y en otras dependencias fuera del mismo.	Unidad	EVENTO	7	500.000	3.500.000
1.4		Mantenimiento general de equipos de Aires Acondicionados existentes de 18.000btu instaladas en diferentes dependencias del Edificio comunal y en otras dependencias fuera del mismo.	Unidad	EVENTO	2	500.000	1.000.000
1.5		Mantenimiento general de equipos de Aires Acondicionados existentes de 12.000btu instaladas en diferentes dependencias del Edificio comunal y en otras dependencias fuera del mismo.	Unidad	EVENTO	23	430.000	9.890.000
2	**72102201-002**	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ENERGIA ELECTRICA Y APARATOS ELÉCTRICOS**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**16.000.000**
		Instalación de tablero del tipo industrial para control de todo el sistema de refrigeración y puesta en marcha de la misma. Cada equipo debe tener su propio contactor del tipo europeo de marca reconocida -Siemens, Web u otro del mismo nivel. Conexión de los tableros a la red de alimentación con cables de cobre de 35mm para las líneas de carga y de 25mm para las líneas neutras, a ser conectadas a una de distancia de 25 metros. Las mismas deben estar debidamente identificado por código y transcrito en un manual a ser entregado a la Institución.	Unidad	EVENTO	2	8.000.000	16.000.000
3	**72102305-002**	**TRASLADO DE EQUIPOS**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**120.000.000**
		Traslado de Equipos en puente instalada encima del edificio comunal, consistente en: prolongación de las cañerías de cobre con sistema de trampa para aceite. Todos con sus respectivos protectores y aislantes reemplazo total de los cables.	Metro lineal	EVENTO	600	200.000	120.000.000
		TOTAL					**167.930.000**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C.

Abog. Esteban Gómez Armoa
Responsable UOC - MH