Municipalidad de Bella Vista
Servicio, Compromiso y Trabajo!
(0767) 240 219 - 0985 700977
Atencion 24hs. 0981 864 562
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - km 45 - Bella Vista, Itapúa-Paraguay
Seguinos en Facebook! Municipalidad de Bella Vista
Bella Vista mi ciudad! YO
Capital de la Yerba Mate

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTA
Nº 03-2020

NOMBRE CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CAMBIO DE TECHO Y CERCADO PERIMENTRAL DEL COLEGIO NACIONAL LAURO H. RAATZ
ID Nº 383.459

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ARQ. ARCELIA GÜNTHER		METALURGICA PIRAPO de Omar Garcia	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
1.1		Cartel de Obra 2mx1m. Patas con caño redondo de 2"pared de 1.20mm pintado. Estruc	Unidad	1	1.170.985	1.170.985	1.193.360	1.193.360
1.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	55,13	6.182	340.814	6.300	347.319
1.3		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	55,13	4.314	237.831	4.396	242.351
2	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	17,21	430.732	7.412.898	438.603	7.548.358
3	72131601-004	Estructura de H° A° :	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
3.1		Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,72	1.902.827	3.272.862	1.937.600	3.332.672
4	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
4.1		De nivelación: Muro de 0,30 cm.	Metros cuadrados	11,48	179.539	2.061.108	182.819	2.098.762
4.2		De elevación: De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	52,78	94.226	4.973.248	95.948	5.064.135
4.3		De elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos PRENSADOS de 21 agujeros de prim	Metros cuadrados	50,85	134.646	6.846.749	137.107	6.971.891
4.4		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	17,6	23.730	417.648	24.164	425.286
5	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
5.1		De paredes	Metros cuadrados	5,73	69.140	396.172	70.403	403.409
6	72131601-009	Relleno y compactación	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
6.1		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	11,03	101.755	1.122.358	103.614	1.142.862
7	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
7.1		Techo de chapa de Zinc trapezoidal nº 26 sobre estructura de madera. . Aislación termo	Metros cuadrados	54,4	252.757	13.749.981	257.376	14.001.254
7.2		Provisión y Colocación de canaleta y bajadas de chapa galvanizada N°24. Desarrollo Nº	Metro lineal	22,14	77.983	1.726.544	79.408	1.758.093
7.3		Provisión y Colocación de cenefa de canaleta de chapa galvanizada N°24, ambas fachad	Metro lineal	15,6	81.008	1.263.725	82.488	1.286.813
7.4		Machimbre de pino adosado a estructura	Metros cuadrados	54,4	65.367	3.555.965	66.460	3.615.424
8	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
8.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	166,08	42.161	7.002.099	42.931	7.129.980
9	72131601-009	Contrapisos y carpetas	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
9.1		Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	55,13	40.760	2.247.099	41.504	2.288.116
9.2		Carpeta de nivelacion para piso cerámico E: 2cm	Metros cuadrados	27,1	30.358	822.702	30.913	837.742
10	72131601-009	Pisos	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
10.1		Piso cerámico antideslizante PEI V	Metros cuadrados	27,1	88.826	2.407.185	90.448	2.451.141

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

10.2		Construcción de Guarda Obra perimetral según detalle, mampostería de contención, te	Metros cúbicos	26,07	73.501	1.916.171	74.844	1.951.183
11	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
11.1		Puerta metálica de 0,80 x 2,10 m, de chapa N°20 doblada de acceso principal a sanitari	Unidad	2	813.489	1.626.978	828.355	1.656.710
11.2		Puerta metálica de 1,00 x 2,10 m, de chapa N°20 doblada de acceso principal a sanitari	Unidad	1	948.664	948.664	966.000	966.000
11.3		Puerta placa para boxes de 1,50 x 0,60	Unidad	4	514.203	2.056.812	523.600	2.094.400
12	72131601-010	Aberturas de cristal templado	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
12.1		Ventanas de cristal templado corrediza, de 8mm, translúcido	Metros cuadrados	3	626.943	1.880.829	638.400	1.915.200
13	72131601-008	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
13.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	6	28.784	172.704	29.310	175.860
14	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
14.1		De paredes latex acrilico semi brillo lavable	Metros cuadrados	71,3	24.900	1.775.370	25.354	1.807.740
14.2		De aberturas de madera con barníz acetinado	Unidad	4	94.490	377.960	96.216	384.864
14.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3	29.147	87.441	29.680	89.040
14.4		De ladrillo visto color ceramico y juntas color cemento, protección con silicona	Metros cuadrados	50,85	23.098	1.174.533	23.520	1.195.992
14.5		De maderamen y machimbres con barniz acetinado	Metros cuadrados	54,4	21.998	1.196.691	22.400	1.218.560
15	72131601-009	Revestimientos	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
15.1		De revestimientos cerámicos	Metros cuadrados	95,5	106.189	10.141.050	108.129	10.326.320
16	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
16.1		Alimentación subterránea desde pilastra de servicio hasta pabellon a construir, cable N	Unidad Medida Global	1	70.207	70.207	71.489	71.489
16.2		Instalación eléctrica cañeria embutida, cableado, tomas, puntos, placas y picos, tablero	Unidad Medida Global	1	2.282.293	2.282.293	2.324.000	2.324.000
16.3		Artefactos eléctricos - focos bajo consumo con porta lámparas s/ ubicaciones de plano	Unidad Medida Global	1	1.341.878	1.341.878	1.366.400	1.366.400
17	72131601-011	Instalación sanitaria	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
17.1		Agua corriente cañeria PPR 25 mm PN 12,5 termofusión - desagüe cloacal - cámara de	Unidad Medida Global	1	12.732.579	12.732.579	12.965.258	12.965.258
17.2		Camara séptica de 2,50 m x 1,20m x 1,8 m con tabique divisor y tapa de Hº Aº, cañeria	Unidad	1	3.522.980	3.522.980	3.587.360	3.587.360
17.3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	4.977.048	4.977.048	5.068.000	5.068.000
17.4		Barras de asiento para baño inclusivo	Unidad	2	1.024.369	2.048.738	1.043.088	2.086.176
18	72131601-013	Terminación de la obra	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
18.1		Carteles indicativos de acrílico	Unidad	3	133.655	400.965	136.097	408.291
18.2		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	27,1	24.610	666.931	25.060	679.126
19	72101601-001	Cambio de Techo Bloque Administrativo	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
19.1		Remoción de techo existente con recupero de tejas y tejuelas, disposición final dentro	Metros cuadrados	257,6	19.496	5.022.170	19.852	5.113.875
19.2		Adecuación de maderamen de techo, cambio de madera por deterioro	Metros cuadrados	257,6	22.546	5.807.850	22.957	5.913.723
19.3		Pintura de protección de maderamen de techo con anticupii	Metros cuadrados	257,6	10.174	2.620.822	10.360	2.668.736
19.4		Techo de chapa de Zinc trapezoidal, pend. existente sobre estructura de madera, mach	Metros cuadrados	257,6	227.679	58.650.110	231.840	59.721.984
19.5		Pintura de maderamen y machimbres con barniz acetinado	Metros cuadrados	257,6	20.898	5.383.325	21.280	5.481.728
19.6		Provisión y Colocacion de canaleta de chapa galvanizada N°24. Desarrollo Nº33	Metro lineal	46	90.192	4.148.832	91.840	4.224.640
19.7		Provisión y Colocacion de cenefa de canaleta de chapa galvanizada N°24, ambas fachad	Metro lineal	24	92.942	2.230.608	94.640	2.271.360
19.8		Provisión de lamparas de 50 W Led en Aulas y Sala de Informática	Unidad	8	116.559	932.472	118.688	949.504
19.9		Colocación de lamparas de 50W Led en Aulas y Sala de informática	Unidad	48	25.078	1.203.744	25.536	1.225.728
20	72101601-001	Cercado Perimetral	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
20.1		Base de Nivelación de Hormigón 0.15x 0,25, cargado in situ.	Metro lineal	255,5	103.666	26.486.663	105.560	26.970.580
20.2		Cercado perimetral (ver especificaciones)	Metro lineal	151	153.436	23.168.836	156.240	23.592.240
20.3		Provisión y colocación de rejas (ver especificaciones)	Metros cuadrados	107	470.207	50.312.149	478.800	51.231.600
20.4		Provisión y colocación de portón (ver especificaciones)	Metros cuadrados	10	483.956	4.839.560	492.800	4.928.000
20.5		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	768.370	768.370	782.411	782.411
					Precio Total	**304.002.304**	Precio Total	309.553.048

Marizol Gallas
Responsable de UOC
Ciudad de Bella Vista