MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DE 4,40X6,15MTS. CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 746 DEFENSORES DEL CHACO con ID: 351308

OFERENTES				LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.		JOB CONSTRUCCIONES		EFICSA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	PREPARACIÓN DE OBRA	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	10.500	284.550	11.025	298.778	11.445	310.160
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	9.000	243.900	9.450	256.095	9.810	265.851
2	EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	Metros cúbicos	10	350.000	3.500.000	367.500	3.675.000	381.500	3.815.000
3	ESTRUCTURA DE H° A°	Unidad Medida Global	1						
3.1	Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	2,4	2.500.000	6.000.000	2.625.000	6.300.000	2.725.000	6.540.000
4	MUROS DE NIVELACIÓN	Unidad Medida Global	1						
4.1	Mamposteria de nivelación de 0,30cm	Metros cuadrados	12,2	170.000	2.074.000	178.500	2.177.700	185.300	2.260.660
4.2	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,5	45.000	382.500	47.250	401.625	49.050	416.925
5	AISLACIÓN ASFÁLTICA	Unidad Medida Global	1						
5.1	Aislación horizontal y vertical de paredes	Metros cuadrados	5,3	300.000	1.590.000	315.000	1.669.500	327.000	1.733.100
6	MUROS DE ELEVACIÓN	Unidad Medida Global	1						
6.1	De 0,15 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	55	50.000	2.750.000	52.500	2.887.500	54.500	2.997.500
6.2	De 0,15 de visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	45.000	2.160.000	47.250	2.268.000	49.050	2.354.400
6.3	Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	20	35.000	700.000	36.750	735.000	38.150	763.000
7	TECHO	Unidad Medida Global	1						

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

7.1	"De tejas de 1ra y tejuelones prensados a maquina con tirantes de ybyra pyta de 2""x6"" con molduras pecho de paloma"	Metros cuadrados	43	290.000	12.470.000	304.500	13.093.500	316.100	13.592.300
8	REVOQUES	Unidad Medida Global	1						
8.1	De paredes interior y exterior a dos capas filtrado	Metros cuadrados	162	55.000	8.910.000	57.750	9.355.500	59.950	9.711.900
8.2	Contra piso de H° de cascotes	Metros cuadrados	22	37.500	825.000	39.375	866.250	40.875	899.250
8.3	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	22	80.000	1.760.000	84.000	1.848.000	87.200	1.918.400
8.4	Zócalo calcáreo	Metro lineal	2,6	45.000	117.000	47.250	122.850	49.050	127.530
9	ABERRURA DE MADERA	Unidad Medida Global	1						
9.1	Puerta tablero	Unidad	3	1.500.000	4.500.000	1.575.000	4.725.000	1.635.000	4.905.000
9.2	Puerta boxes encachapados con formica	Unidad	5	700.000	3.500.000	735.000	3.675.000	763.000	3.815.000
10	ABERTURA METÁLICA	Unidad Medida Global	1						
10.1	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	285.000	957.600	299.250	1.005.480	310.650	1.043.784
11	ALFEIZAR DE VENTANAS	Unidad Medida Global	1						
11.1	Revoques de 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	7	25.000	175.000	26.250	183.750	27.250	190.750
12	PINTURAS	Unidad Medida Global	1						
12.1	De paredes revocadas filtradas interior al látex	Metros cuadrados	66	35.000	2.310.000	36.750	2.425.500	38.150	2.517.900
12.2	De aberturas de madera con barniz marino	Metros cuadrados	10,1	33.500	338.350	35.175	355.268	36.515	368.802
12.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	30.000	100.800	31.500	105.840	32.700	109.872
12.4	De ladrillos vistos con anti moho (color a definir in situ)	Metros cuadrados	48	30.000	1.440.000	31.500	1.512.000	32.700	1.569.600
12.5	De maderamen de techo y tejuelones con barniz marino 2 capas	Metros cuadrados	43	30.000	1.290.000	31.500	1.354.500	32.700	1.406.100
13	REVESTIDO DE AZULEJOS	Unidad Medida Global	1						
13.1	De azulejos de 0,15x0,15cm color blanco	Metros cuadrados	97,5	50.000	4.875.000	52.500	5.118.750	54.500	5.313.750
14	VIDRIOS SENCILLOS DE 4 MM	Metros cuadrados	3,36	220.000	739.200	231.000	776.160	239.800	805.728
15	DESAGUE PLUVIAL	Unidad Medida Global	1						
15.1	"Canaleta de chapa N° 26 desarrollo 33 cms y bajada pvc 100mm ambos pintados color grafito"	Metro lineal	15,3	120.000	1.836.000	126.000	1.927.800	130.800	2.001.240

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

16	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.575.000	1.575.000	1.635.000	1.635.000
17	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	3.150.000	3.150.000	3.270.000	3.270.000
18	INSTALACIÓN SANITARIA	Unidad Medida Global	1						
18.1	Agua corriente- desagüe cloacal	Unidad	1	7.000.000	7.000.000	7.350.000	7.350.000	7.630.000	7.630.000
18.2	Cámara séptica tipo 2 de 2,00x5,00	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	5.250.000	5.250.000	5.450.000	5.450.000
18.3	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x3,00	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	3.675.000	3.675.000	3.815.000	3.815.000
19	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.575.000	1.575.000	1.635.000	1.635.000
	Precio Total				**87.328.900**		**91.695.345**		**95.188.501**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI • Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. •

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de UOC