CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL ID: 417681

				ING. IGNACIO EDWARDS		ING. ALFRED LEZCANO		RBA ARQUITECTURA		EMMANUEL ING.		ING. SALVIONI		MORENO ING.	
LOTE NRO: 1															
Ítem	DESCRIPCION	UM	CANT.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	CLUB SPORTIVO ALFONSO LOMA - DISTRITO DE CARAGUATAY CÑÍA. ALFONSO LOMA, CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS CON VESTUARIO.	dad Medida Gl	1	1.275.000	1.275.000	1.500.000	1.500.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.950	1.294.950	1.230.000	1.230.000
2	Desmonte, poda y/o destronque de malezas	dad Medida Gl	1	1.275.000	1.275.000	1.500.000	1.500.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.950	1.294.950	1.230.000	1.230.000
3	Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1	1.275.000	1.275.000	1.500.000	1.500.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.950	1.294.950	1.230.000	1.230.000
4	Gradería: huella 80cm, contrahuella 40cmMarcación y replanteo	Metros cuadrad	193,2	7.225	1.395.870	7.000	1.352.400	7.040	1.360.128	7.395	1.428.714	7.338	1.417.711	6.970	1.346.604
5	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	30,45	55.250	1.682.363	55.000	1.674.750	53.820	1.638.819	56.550	1.721.948	56.115	1.708.687	53.300	1.622.985
6	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	26,1	357.000	9.317.700	400.000	10.440.000	347.760	9.076.536	365.400	9.536.940	362.586	9.463.495	344.400	8.988.840
7	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	2,6	2.125.000	5.525.000	2.300.000	5.980.000	2.070.000	5.382.000	2.175.000	5.655.000	2.158.250	5.611.450	2.050.000	5.330.000
8	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadrad	29	29.750	862.750	32.000	928.000	28.980	840.420	30.450	883.050	30.216	876.250	28.700	832.300
9	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con envarillado doble c/30cm	Metros cuadrad	84	157.250	13.209.000	170.000	14.280.000	153.180	12.867.120	160.950	13.519.800	159.711	13.415.682	151.700	12.742.800
10	Hº Aº - huella de 0,80m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 7 escalones (7 graderias de 34,5m) - (doble parrilla Ø 10)	Metros cúbicos	19,32	1.912.500	36.949.500	2.200.000	42.504.000	1.863.000	35.993.160	1.957.500	37.818.900	1.942.425	37.527.651	1.845.000	35.645.400
11	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadrad	182,4	38.250	6.976.800	45.000	8.208.000	37.260	6.796.224	39.150	7.140.960	38.849	7.085.966	36.900	6.730.560
12	Provisión y colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	84	178.500	14.994.000	220.000	18.480.000	173.880	14.605.920	182.700	15.346.800	181.293	15.228.612	172.200	14.464.800
13	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadrad	182,4	21.250	3.876.000	24.000	4.377.600	20.700	3.775.680	21.750	3.967.200	21.583	3.936.648	20.500	3.739.200
14	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadrad	75,6	38.250	2.891.700	32.000	2.419.200	37.260	2.816.856	39.150	2.959.740	38.849	2.936.947	36.900	2.789.640
15	Rampa peatonal. Pendiente máx. 10%	Unidad	2	850.000	1.700.000	850.000	1.700.000	828.000	1.656.000	870.000	1.740.000	863.300	1.726.600	820.000	1.640.000
16	Vestuario: Excavación manual de suelo duro para zapatas y vigas de fundación	Metros cúbicos	4,2	55.250	232.050	55.000	231.000	53.820	226.044	56.550	237.510	56.115	235.681	53.300	223.860
17	Zapatas de HºAº	Metros cúbicos	0,65	1.997.500	1.298.375	2.300.000	1.495.000	1.945.800	1.264.770	2.044.500	1.328.925	2.028.755	1.318.691	1.927.000	1.252.550
18	Tronco de nivelación de H°A°	Metros cúbicos	0,25	1.997.500	499.375	2.300.000	575.000	1.945.800	486.450	2.044.500	511.125	2.028.755	507.189	1.927.000	481.750
19	Pilares de HºAº	Metros cúbicos	0,45	1.997.500	898.875	2.300.000	1.035.000	1.945.800	875.610	2.044.500	920.025	2.028.755	912.940	1.927.000	867.150
20	Viga de fundación de 0,15x0,30m	Metros cúbicos	0,45	1.997.500	898.875	2.300.000	1.035.000	1.945.800	875.610	2.044.500	920.025	2.028.755	912.940	1.927.000	867.150
21	Vigas superiores y losas de HºAº	Metros cúbicos	1,35	1.997.500	2.696.625	2.300.000	3.105.000	1.945.800	2.626.830	2.044.500	2.760.075	2.028.755	2.738.819	1.927.000	2.601.450
22	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadrad	3	29.750	89.250	32.000	96.000	28.980	86.940	30.450	91.350	30.216	90.647	28.700	86.100
23	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrad	15	97.750	1.466.250	98.000	1.470.000	95.220	1.428.300	100.050	1.500.750	99.280	1.489.193	94.300	1.414.500
24	Mampostería tipo panderete (cierre entre gradas, para vestuario)	Metros cuadrad	4,2	46.750	196.350	50.000	210.000	45.540	191.268	47.850	200.970	47.482	199.422	45.100	189.420
25	Revoque de muros a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadrad	38,4	38.250	1.468.800	38.000	1.459.200	37.260	1.430.784	39.150	1.503.360	38.849	1.491.782	36.900	1.416.960
26	Revoque de vigas y losas, incluye salpicado	Metros cuadrad	18,9	46.750	883.575	48.000	907.200	45.540	860.706	47.850	904.365	47.482	897.400	45.100	852.390
27	Revoque de mochetas de aberturas	Metro lineal	4,2	29.750	124.950	32.000	134.400	28.980	121.716	30.450	127.890	30.216	126.905	28.700	120.540
28	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrad	15,75	40.800	642.600	42.000	661.500	39.744	625.968	41.760	657.720	41.438	652.655	39.360	619.920
29	Carpeta base para piso	Metros cuadrad	15,75	35.700	562.275	40.000	630.000	34.776	547.722	36.540	575.505	36.259	571.073	34.440	542.430
30	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante.	Metros cuadrad	15,75	119.000	1.874.250	130.000	2.047.500	115.920	1.825.740	121.800	1.918.350	120.862	1.903.577	114.800	1.808.100
31	Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada. Mismo material del piso.	Metro lineal	15,1	25.500	385.050	26.000	392.600	24.840	375.084	26.100	394.110	25.899	391.075	24.600	371.460
32	Provisión y colocación de puerta metálica 0,80x2,10m. Incluye marco y herrajes.	Unidad	1	1.062.500	1.062.500	1.200.000	1.200.000	1.035.000	1.035.000	1.087.500	1.087.500	1.079.125	1.079.125	1.025.000	1.025.000
33	Provisión y colocación de Ventana tipo Balancin de 1.20x0.90m.	Unidad	1	382.500	382.500	400.000	400.000	372.600	372.600	391.500	391.500	388.485	388.485	369.000	369.000
34	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm para balancines.	Metros cuadrad	1,08	212.500	229.500	190.000	205.200	207.000	223.560	217.500	234.900	215.825	233.091	205.000	221.400
35	Pintura al látex (dos manos) de muros	Metros cuadrad	38,4	21.250	816.000	24.000	921.600	20.700	794.880	21.750	835.200	21.583	828.768	20.500	787.200
36	Pintura al látex (dos manos) de vigas y losas	Metros cuadrad	18,9	21.250	401.625	24.000	453.600	20.700	391.230	21.750	411.075	21.583	407.909	20.500	387.450
37	Pintura de puerta metálica al sintético	Metros cuadrad	3,36	38.250	128.520	32.000	107.520	37.250	125.160	39.150	131.544	38.849	130.531	36.900	123.984
38	Pintura de balancines al sintético	Metros cuadrad	1,08	38.250	41.310	32.000	34.560	37.250	40.230	39.150	42.282	38.849	41.956	36.900	39.852
39	Alimentación de Tablero Seccional desde Tablero Principal	Unidad	1	1.020.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000	993.600	993.600	1.044.000	1.044.000	1.035.960	1.035.960	984.000	984.000
40	Provisión y colocación de Tablero Seccional de 10 AG	Unidad	1	637.500	637.500	650.000	650.000	621.000	621.000	652.500	652.500	647.475	647.475	615.000	615.000
41	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	2	127.500	255.000	120.000	240.000	124.200	248.400	130.500	261.000	129.495	258.990	123.000	246.000
42	Alimentación de los circuitos de tomas comunes	Unidad	2	127.500	255.000	120.000	240.000	124.200	248.400	130.500	261.000	129.495	258.990	123.000	246.000
43	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	2	102.000	204.000	95.000	190.000	99.360	198.720	104.400	208.800	103.596	207.192	98.400	196.800
44	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.275.000	1.275.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.950	1.294.950	1.230.000	1.230.000
45	CLUB MAYOR INFANTE RIVAROLA - DISTRITO DE SAN JOSÉ OBRERO CÑÍA. SAN ANTONIO. CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS. Preparación de l	Metros cuadrad	100	25.500	2.550.000	26.000	2.600.000	24.840	2.484.000	26.100	2.610.000	25.899	2.589.900	24.600	2.460.000
46	Limpieza y preparacion del terreno	dad Medida Gl	1	1.275.000	1.275.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.950	1.294.950	1.230.000	1.230.000

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz
Encargado U.O.C

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL ID: 417681

				ING. IGNACIO EDWARDS		ING. ALFRED LEZCANO		RBA ARQUITECTURA		EMMANUEL ING.		ING. SALVIONI		MORENO ING.	
47	Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1	1.275.000	1.275.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.950	1.294.950	1.230.000	1.230.000
48	Gradería: huella 70cm, contrahuella 40cm. Marcación y replanteo	Metros cuadrad	120,75	7.225	872.419	8.500	1.026.375	7.040	850.080	7.395	892.946	7.338	886.070	6.970	841.628
49	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,4	55.250	1.071.850	55.000	1.067.000	53.820	1.044.108	56.550	1.097.070	56.115	1.088.621	53.300	1.034.020
50	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	357.000	5.944.050	400.000	6.660.000	347.760	5.790.204	365.400	6.083.910	362.586	6.037.057	344.400	5.734.260
51	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,6	2.125.000	3.400.000	2.300.000	3.680.000	2.070.000	3.312.000	2.175.000	3.480.000	2.158.250	3.453.200	2.050.000	3.280.000
52	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadrad	17,5	29.750	520.625	32.000	560.000	28.980	507.150	30.450	532.875	30.216	528.771	28.700	502.250
53	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con envarillado doble c/30cm	Metros cuadrad	33	157.250	5.189.250	170.000	5.610.000	153.180	5.054.940	160.950	5.311.350	159.711	5.270.447	151.700	5.006.100
54	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5 escalones (5 graderias de 34,5m) - (doble parrilla Ø 10)	Metros cúbicos	12,08	1.912.500	23.103.000	2.200.000	26.576.000	1.863.000	22.505.040	1.957.500	23.646.600	1.942.425	23.464.494	1.845.000	22.287.600
55	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadrad	76,2	38.250	2.914.650	38.000	2.895.600	37.260	2.839.212	39.150	2.983.230	38.849	2.960.256	36.900	2.811.780
56	Provisión y colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	178.500	7.514.850	220.000	9.262.000	173.880	7.320.348	182.700	7.691.670	181.293	7.632.435	172.200	7.249.620
57	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadrad	76,2	21.250	1.619.250	24.000	1.828.800	20.700	1.577.340	21.750	1.657.350	21.583	1.644.587	20.500	1.562.100
58	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadrad	37,35	38.250	1.428.638	32.000	1.195.200	37.260	1.391.661	39.150	1.462.253	38.849	1.450.991	36.900	1.378.215
59	Terminaciones. Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.275.000	1.275.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.950	1.294.950	1.230.000	1.230.000
60	CLUB UNIÓN OBRERA - DISTRITO DE PRIMERO DE MARZO Bº SAN ROQUE. CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIO CON SANITARIOS. Preparació	dad Medida Gl	1	1.275.000	1.275.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.950	1.294.950	1.230.000	1.230.000
61	Marcación y Replanteo	Metros cuadrad	104,39	7.226	754.322	7.000	730.730	7.100	741.169	7.395	771.964	7.338	766.019	6.970	727.598
62	Provisión y colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1	1.275.000	1.275.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.950	1.294.950	1.230.000	1.230.000
63	Fundaciones. Excavación manual de suelo duro para cimiento con PBC	Metros cúbicos	28,6	55.250	1.580.150	55.000	1.573.000	53.820	1.539.252	56.550	1.617.330	56.115	1.604.875	53.300	1.524.380
64	Carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	24,4	357.000	8.710.800	400.000	9.760.000	347.760	8.485.344	365.400	8.915.760	362.586	8.847.098	344.400	8.403.360
65	Encadenado inferior de H° A° 15x27	Metro lineal	72,4	123.250	8.923.300	140.000	10.136.000	120.060	8.692.344	126.150	9.133.260	125.179	9.062.923	118.900	8.608.360
66	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	21	102.000	2.142.000	85.000	1.785.000	99.360	2.086.560	104.400	2.192.400	103.596	2.175.516	98.400	2.066.400
67	Aislación asfáltica : Horizontal de paredes con asfalto sólido	Metros cuadrad	66	55.250	3.646.500	48.000	3.168.000	53.820	3.552.120	56.550	3.732.300	56.115	3.703.557	53.300	3.517.800
68	Muros de elevación: Mampostería de 0.15 de ladrillo comun para revocar	Metros cuadrad	174	102.000	17.748.000	98.000	17.052.000	99.360	17.288.640	104.400	18.165.600	103.596	18.025.704	98.400	17.121.600
69	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	60	21.250	1.275.000	22.000	1.320.000	20.700	1.242.000	21.750	1.305.000	21.583	1.294.950	20.500	1.230.000
70	Pilares : De 0.30 x 0.30 de ladrillos comunes para revocar	Metro lineal	12,1	168.300	2.036.430	190.000	2.299.000	163.950	1.983.795	172.260	2.084.346	170.933	2.068.294	162.360	1.964.556
71	Techo: De chapa acanalada tipo trapezoidal, con estructura de perfiles de chapa plegada (Chapas de acero galvanizado Nº26), con aislac	Metros cuadrad	120,8	178.500	21.562.800	220.000	26.576.000	173.885	21.005.308	182.700	22.070.160	181.293	21.900.194	172.200	20.801.760
72	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa filtrado	Metros cuadrad	348	38.250	13.311.000	38.000	13.224.000	37.260	12.966.480	39.150	13.624.200	38.849	13.519.278	36.900	12.841.200
73	De pilares a una capa filtrado	Metros cuadrad	15	38.250	573.750	42.000	630.000	37.260	558.900	39.150	587.250	38.849	582.728	36.900	553.500
74	Mocheta de aberturas	Metro lineal	46	29.750	1.368.500	32.000	1.472.000	28.980	1.333.080	30.450	1.400.700	30.216	1.389.913	28.700	1.320.200
75	Contrpisos, pisos y revestidos: Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrad	95,8	44.200	4.234.360	42.000	4.023.600	43.055	4.124.669	45.240	4.333.992	44.892	4.300.615	42.640	4.084.912
76	Carpeta alisada base para asiento de piso cerámico	Metros cuadrad	95,8	40.800	3.908.640	40.000	3.832.000	39.750	3.808.050	41.760	4.000.608	41.438	3.969.799	39.360	3.770.688
77	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante	Metros cuadrad	95,8	119.000	11.400.200	130.000	12.454.000	115.920	11.105.136	121.800	11.668.440	120.862	11.578.580	114.800	10.997.840
78	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	56	25.500	1.428.000	26.000	1.456.000	24.840	1.391.040	26.100	1.461.600	25.899	1.450.344	24.600	1.377.600
79	Provisión y colocación de revestido cerámico en baño. Alt: 2,10m	Metros cuadrad	76,5	93.500	7.152.750	85.000	6.502.500	91.080	6.967.620	95.700	7.321.050	94.963	7.264.670	90.200	6.900.300
80	Aberturas de madera: Puerta placa de 0.70 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	2	807.500	1.615.000	900.000	1.800.000	786.600	1.573.200	826.500	1.653.000	820.135	1.640.270	779.000	1.558.000
81	Puerta para boxes 0,60x1,50 tipo placa c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	4	595.000	2.380.000	650.000	2.600.000	579.600	2.318.400	609.000	2.436.000	604.310	2.417.240	574.000	2.296.000
82	Aberturas metálicas y vidrios: Puerta metálica de 0.90 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	2	850.000	1.700.000	1.200.000	2.400.000	828.000	1.656.000	870.000	1.740.000	863.300	1.726.600	820.000	1.640.000
83	Puerta metálica de 0.70 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	2	765.000	1.530.000	850.000	1.700.000	745.200	1.490.400	783.000	1.566.000	776.970	1.553.940	738.000	1.476.000
84	Ventana tipo balancin 1.50 x 1.20m	Unidad	6	382.500	2.295.000	480.000	2.880.000	372.600	2.235.600	391.500	2.349.000	388.485	2.330.910	369.000	2.214.000
85	Ventana tipo balancin 1.00 x 0.40m	Unidad	2	297.500	595.000	300.000	600.000	289.800	579.600	304.500	609.000	302.155	604.310	287.000	574.000
86	Ventana tipo balancin 0.60 x 0.40m	Unidad	4	212.500	850.000	200.000	800.000	207.000	828.000	217.500	870.000	215.825	863.300	205.000	820.000
87	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrad	12,56	212.500	2.669.000	190.000	2.386.400	207.000	2.599.920	217.500	2.731.800	215.825	2.710.762	205.000	2.574.800
88	Asiento para jugadores: Excavación manual para cimiento	Metros cúbicos	3,75	55.250	207.188	55.000	206.250	53.820	201.825	56.550	212.063	56.115	210.429	53.300	199.875
89	Cimiento de P.B.C de 0,40m de ancho	Metros cúbicos	2,5	357.000	892.500	400.000	1.000.000	347.760	869.400	365.400	913.500	362.586	906.465	344.400	861.000
90	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillo común	Metros cuadrad	3,12	157.250	490.620	160.000	499.200	153.175	477.906	160.950	502.164	159.711	498.297	151.700	473.304
91	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillo común	Metros cuadrad	4,4	102.000	448.800	98.000	431.200	99.360	437.184	104.400	459.360	103.596	455.822	98.400	432.960
92	Aislación horizontal con asfalto	Metros cuadrad	6,25	55.250	345.313	48.000	300.000	53.820	336.375	56.550	353.438	56.115	350.716	53.300	333.125
93	Revoque de paredes con hidrófugo a una capa filtrado	Metros cuadrad	8,8	38.250	336.600	38.000	334.400	37.260	327.888	39.150	344.520	38.849	341.867	36.900	324.720
94	Losa de HºAº de 0,08m de espesor	Metros cúbicos	0,73	2.125.000	1.551.250	2.200.000	1.606.000	2.070.000	1.511.100	2.175.000	1.587.750	2.158.250	1.575.523	2.050.000	1.496.500
95	Provisión y colocación de Azulejo s/ losa	Metros cuadrad	9,14	93.500	854.590	85.000	776.900	91.100	832.654	95.700	874.698	94.963	867.962	90.200	824.428
96	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrad	8,8	25.500	224.400	24.000	211.200	24.840	218.592	26.100	229.680	25.899	227.911	24.600	216.480
97	Pinturas: Pintura de paredes revocadas, al latex	Metros cuadrad	280,3	25.500	7.147.650	24.000	6.727.200	24.840	6.962.652	26.100	7.315.830	25.899	7.259.490	24.600	6.895.380

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL ID: 417681

				ING. IGNACIO EDWARDS		ING. ALFRED LEZCANO		RBA ARQUITECTURA		EMMANUEL ING.		ING. SALVIONI		MORENO ING.	
98	Pintura de pilares revocadas, al látex	ſetros cuadrad	15	25.500	382.500	24.000	360.000	24.840	372.600	26.100	391.500	25.899	388.485	24.600	369.000
99	Pintura de puertas metálicas y de madera con pintura sintética	ſetros cuadrad	26,5	38.250	1.013.625	32.000	848.000	37.260	987.390	39.150	1.037.475	38.849	1.029.485	36.900	977.850
100	Pintura de balancines con pintura sintética	ſetros cuadrad	12,56	38.250	480.420	32.000	401.920	37.250	467.860	39.150	491.724	38.849	487.937	36.900	463.464
101	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	20,9	38.250	799.425	32.000	668.800	37.260	778.734	39.150	818.235	38.849	811.934	36.900	771.210
102	Desagüe Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	20,9	76.500	1.598.850	85.000	1.776.500	74.520	1.557.468	78.300	1.636.470	77.697	1.623.867	73.800	1.542.420
103	Instalaciónes: Alimentación al Tablero Principal desde el medidor de la ANDE	dad Medida Gl	1	2.125.000	2.125.000	2.200.000	2.200.000	2.070.000	2.070.000	2.175.000	2.175.000	2.158.250	2.158.250	2.050.000	2.050.000
104	Provisión y colocación de TP de 10AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	731.100	731.100	650.000	650.000	703.800	703.800	739.500	739.500	733.805	733.805	697.000	697.000
105	Provisión, colocación y alimentación de tablero de comando de TCV	Unidad	2	750.000	1.500.000	650.000	1.300.000	662.400	1.324.800	696.000	1.392.000	690.640	1.381.280	656.000	1.312.000
106	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	14	127.500	1.785.000	120.000	1.680.000	124.200	1.738.800	130.500	1.827.000	129.495	1.812.930	123.000	1.722.000
107	Alimentación de los circuitos de tomas comunes	Unidad	10	150.000	1.500.000	120.000	1.200.000	124.200	1.242.000	130.500	1.305.000	129.495	1.294.950	123.000	1.230.000
108	Ductos y cableado para bocas de Ducha calefón	Unidad	2	150.000	300.000	160.000	320.000	124.200	248.400	130.500	261.000	129.495	258.990	123.000	246.000
109	Alimentación de los circuitos de VT	Unidad	4	119.000	476.000	120.000	480.000	115.920	463.680	121.800	487.200	120.862	483.448	114.800	459.200
110	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w	Unidad	6	161.500	969.000	150.000	900.000	157.320	943.920	165.300	991.800	164.027	984.162	155.800	934.800
111	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40w	Unidad	8	102.000	816.000	95.000	760.000	99.360	794.880	104.400	835.200	103.596	828.768	98.400	787.200
112	Instalación sanitaria: Instalación sanitaria: Conexión interna de cañerías de agua corriente fría (termofusión)	Unidad	4	1.402.500	5.610.000	1.650.000	6.600.000	1.366.200	5.464.800	1.435.500	5.742.000	1.424.445	5.697.780	1.353.000	5.412.000
113	Desagüe cloacal hasta el primer registro	Unidad	4	935.000	3.740.000	900.000	3.600.000	910.800	3.643.200	957.000	3.828.000	949.630	3.798.520	902.000	3.608.000
114	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal, canilla pressmatic con conexión flexible y sopapa	Unidad	4	637.500	2.550.000	650.000	2.600.000	621.000	2.484.000	652.500	2.610.000	647.475	2.589.900	615.000	2.460.000
115	Provisión y colocación de inodoros con cisterna alta	Unidad	4	595.000	2.380.000	700.000	2.800.000	579.600	2.318.400	609.000	2.436.000	604.310	2.417.240	574.000	2.296.000
116	Provisión y colocación de mingitorio	Unidad	2	467.500	935.000	500.000	1.000.000	455.400	910.800	478.500	957.000	474.815	949.630	451.000	902.000
117	Provisión y colocación de ducha calefón	Unidad	2	127.500	255.000	140.000	280.000	124.200	248.400	130.500	261.000	129.495	258.990	123.000	246.000
118	Cámara séptica de 1,15x1,90 incluye cañería externa y registro s/ plano general	dad Medida Gl	1	3.500.000	3.500.000	3.800.000	3.800.000	2.898.000	2.898.000	3.045.000	3.045.000	3.021.550	3.021.550	2.870.000	2.870.000
119	Pozo absorbente tipo 2 de 2,00 x 2,50	dad Medida Gl	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.140.000	4.140.000	4.350.000	4.350.000	4.316.500	4.316.500	4.100.000	4.100.000
120	Terminaciones : Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.499.902	1.499.902	1.442.075	1.442.075	1.233.747	1.233.747	1.305.000	1.305.000	1.294.950	1.294.950	1.230.000	1.230.000
				Precio Total	364.471.478	Precio Total	394.051.680	Precio Total	353.169.150	Precio Total	371.083.527	Precio Total	368.225.758	Precio Total	349.756.888

LOTE NRO: 2

Ítem	DESCRIPCION	UM	CANT.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	CLUB 6 DE ENERO - DISTRITO DE ATYRA CñÍA. COMANDANTE OJEDA: CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS. Preparación de la obra. Limpieza y p	dad Medida Gl	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.215.000	1.215.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
2	Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.215.000	1.215.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
3	Gradería: huella 70cm, contrahuella 40cm: Marcación y replanteo	ſetros cuadrad	120,75	8.160	985.320	7.000	845.250	7.038	849.839	6.885	831.364	7.336	885.822	6.970	841.628
4	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,4	62.400	1.210.560	55.000	1.067.000	53.820	1.044.108	52.650	1.021.410	56.095	1.088.243	53.300	1.034.020
5	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	403.200	6.713.280	400.000	6.660.000	347.760	5.790.204	340.200	5.664.330	362.460	6.034.959	344.400	5.734.260
6	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,6	2.400.000	3.840.000	2.300.000	3.680.000	2.070.000	3.312.000	2.025.000	3.240.000	2.157.500	3.452.000	2.050.000	3.280.000
7	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	ſetros cuadrad	17,5	33.600	588.000	32.000	560.000	28.980	507.150	28.350	496.125	30.200	528.500	28.700	502.250
8	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con envarillado doble c/30cm	ſetros cuadrad	55,1	177.600	9.785.760	170.000	9.367.000	153.180	8.440.218	149.850	8.256.735	159.660	8.797.266	151.700	8.358.670
9	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5 escalones (5 graderías de 34,5m) - (doble parrilla Ø 10)	Metros cúbicos	12,08	2.160.000	26.092.800	2.200.000	26.576.000	1.863.000	22.505.040	1.822.500	22.015.800	1.941.750	23.456.340	1.845.000	22.287.600
10	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	ſetros cuadrad	123,4	43.200	5.330.880	38.000	4.689.200	37.260	4.597.884	36.450	4.497.930	38.835	4.792.239	36.900	4.553.460
11	Provisión y colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	201.600	8.487.360	220.000	9.262.000	173.880	7.320.348	170.100	7.161.210	181.230	7.629.783	172.200	7.249.620
12	Pintura al látex (dos manos)	ſetros cuadrad	123,4	24.000	2.961.600	24.000	2.961.600	20.700	2.554.380	20.250	2.498.850	21.575	2.662.355	20.500	2.529.700
13	Pintura al sintético de baranda metálica	ſetros cuadrad	37,35	43.200	1.613.520	32.000	1.195.200	37.260	1.391.661	36.450	1.361.408	38.840	1.450.674	36.900	1.378.215
14	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.215.000	1.215.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
15	CLUB 24 DE JULIO - DISTRITO DE EMBOSCADA CñÍA MINAS: Provisión y Colocación de Cartel de Obra: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO. Pr	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.215.000	1.215.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
16	Marcación y replanteo	ſetros cuadrad	600	8.160	4.896.000	7.000	4.200.000	7.038	4.222.800	6.885	4.131.000	7.336	4.401.300	6.970	4.182.000
17	Estructura de HºAº (según cálculo estructural): Excavación para zapatas de H°A° (incluye relleno posterior al cargamento)	Metros cúbicos	56	240.000	13.440.000	85.000	4.760.000	207.000	11.592.000	202.500	11.340.000	215.750	12.082.000	205.000	11.480.000
18	Excavación de suelo duro para vigas de fundación de HºAº	Metros cúbicos	8	62.400	499.200	55.000	440.000	53.820	430.560	52.650	421.200	56.095	448.760	53.300	426.400
19	Zapatas de H°A°	Metros cúbicos	13	2.256.000	29.328.000	2.200.000	28.600.000	1.945.800	25.295.400	1.903.500	24.745.500	2.028.050	26.364.650	1.927.000	25.051.000
20	Carga de Fuste de H°A° de 30x30	Metros cúbicos	2	2.352.000	4.704.000	2.300.000	4.600.000	2.028.600	4.057.200	1.984.500	3.969.000	2.114.350	4.228.700	2.009.000	4.018.000
21	Vigas de fundación de HºAº	Metros cúbicos	8	2.352.000	18.816.000	2.300.000	18.400.000	2.028.600	16.228.800	1.984.500	15.876.000	2.114.350	16.914.800	2.009.000	16.072.000
22	Vigas superiores de HºAº	Metros cúbicos	8	2.448.000	19.584.000	2.300.000	18.400.000	2.111.400	16.891.200	2.065.500	16.524.000	2.200.650	17.605.200	2.091.000	16.728.000

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL ID: 417681

				ING. IGNACIO EDWARDS		ING. ALFRED LEZCANO		RBA ARQUITECTURA		EMMANUEL ING.		ING. SALVIONI		MORENO ING.	
23	Techo: Estructura de cabriadas metálicas y correas de perfiles de chapa doblada (según cálculo estructural)	Metros cuadrad	630	172.800	108.864.000	200.000	126.000.000	149.040	93.895.200	145.800	91.854.000	155.340	97.864.200	147.600	92.988.000
24	Provisión y colocación de chapa tipo trapezoidal N° 27	Metros cuadrad	630	76.800	48.384.000	75.000	47.250.000	66.240	41.731.200	64.800	40.824.000	69.040	43.495.200	65.600	41.328.000
25	Desagüe pluvial: Canaleta alero con chapa n° 18, desarrollo de 400mm.	Metro lineal	60	86.400	5.184.000	85.000	5.100.000	74.520	4.471.200	72.900	4.374.000	77.670	4.660.200	73.800	4.428.000
26	Bajada de canaleta (PVC)100mm	Metro lineal	54	72.000	3.888.000	60.000	3.240.000	62.100	3.353.400	60.750	3.280.500	64.725	3.495.150	61.500	3.321.000
27	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.215.000	1.215.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
28	CLUB SPORT AGUAY - DISTRITO DE LOMA GRANDE: CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS. Preparación de la obra. Limpieza y preparacion del te	dad Medida Gl	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.215.000	1.215.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
29	Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.215.000	1.215.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
30	Gradería: huella 70cm, contrahuella 40cm. Marcación y replanteo	Metros cuadrad	120,75	8.160	985.320	7.000	845.250	7.038	849.839	6.885	831.364	7.360	888.720	6.970	841.628
31	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,4	62.400	1.210.560	55.000	1.067.000	53.820	1.044.108	52.650	1.021.410	56.095	1.088.243	53.300	1.034.020
32	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	403.200	6.713.280	400.000	6.660.000	347.760	5.790.204	340.200	5.664.330	362.460	6.034.959	344.400	5.734.260
33	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,6	2.400.000	3.840.000	2.300.000	3.680.000	2.070.000	3.312.000	2.025.000	3.240.000	2.157.500	3.452.000	2.050.000	3.280.000
34	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadrad	17,5	33.600	588.000	32.000	560.000	28.980	507.150	28.350	496.125	30.200	528.500	28.700	502.250
35	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con envarillado doble c/30cm	Metros cuadrad	33	177.600	5.860.800	170.000	5.610.000	153.180	5.054.940	149.850	4.945.050	159.655	5.268.615	151.700	5.006.100
36	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5 escalones (5 graderías de 34,5m) - (doble parrilla Ø 10)	Metros cúbicos	12,08	2.160.000	26.092.800	2.200.000	26.576.000	1.863.000	22.505.040	1.822.500	22.015.800	1.941.750	23.456.340	1.845.000	22.287.600
37	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadrad	76,2	43.200	3.291.840	38.000	2.895.600	37.260	2.839.212	36.450	2.777.490	38.835	2.959.227	36.900	2.811.780
38	Provisión y colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	201.600	8.487.360	220.000	9.262.000	173.880	7.320.348	170.100	7.161.210	181.230	7.629.783	172.200	7.249.620
39	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadrad	76,2	24.000	1.828.800	24.000	1.828.800	20.700	1.577.340	20.250	1.543.050	21.575	1.644.015	20.500	1.562.100
40	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadrad	37,35	43.200	1.613.520	32.000	1.195.200	37.260	1.391.661	36.450	1.361.408	38.840	1.450.674	36.900	1.378.215
41	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.215.000	1.215.000	1.291.007	1.291.007	1.230.000	1.230.000
				Precio Total	397.228.560	Precio Total	397.633.100	Precio Total	342.609.633	Precio Total	335.161.598	Precio Total	357.091.924	Precio Total	339.299.395

LOTE NRO: 3

Ítem	DESCRIPCION	UM	CANT.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	CLUB 24 de MAYO - DISTRITO DE CAACUPÉ CRÍA. CABAÑAS: CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS. Preparación de la obra. Limpieza y prepara	dad Medida Gl	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
2	Desmonte, poda y/o destronque de malezas	dad Medida Gl	1	3.360.000	3.360.000	3.000.000	3.000.000	2.898.000	2.898.000	3.045.000	3.045.000	3.020.500	3.020.500	2.870.000	2.870.000
3	Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
4	Gradería: huella 70cm, contrahuella 40cm: Marcación y replanteo	Metros cuadrad	129,3	8.160	1.055.088	7.000	905.100	7.038	910.013	7.395	956.174	7.336	948.480	6.970	901.221
5	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	22,05	62.400	1.375.920	55.000	1.212.750	53.820	1.186.731	56.550	1.246.928	56.095	1.236.895	53.300	1.175.265
6	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	18,9	403.200	7.620.480	400.000	7.560.000	347.760	6.572.664	365.400	6.906.060	362.460	6.850.494	344.400	6.509.160
7	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,89	2.400.000	4.536.000	2.300.000	4.347.000	2.070.000	3.912.300	2.175.000	4.110.750	2.157.500	4.077.675	2.050.000	3.874.500
8	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadrad	19,6	33.600	658.560	32.000	627.200	28.980	568.008	30.450	596.820	30.205	592.018	28.700	562.520
9	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con envarillado doble c/30cm	Metros cuadrad	35,28	177.600	6.265.728	170.000	5.997.600	153.180	5.404.190	160.950	5.678.316	159.655	5.632.628	151.700	5.351.976
10	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 46,2m de largo con 4 escalones (4 graderías de 46,2m) - (doble parrilla Ø 10)	Metros cúbicos	12,93	2.160.000	27.928.800	2.200.000	28.446.000	1.863.000	24.088.590	1.957.500	25.310.475	1.941.750	25.106.828	1.845.000	23.855.850
11	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadrad	81,9	43.200	3.538.080	38.000	3.112.200	37.260	3.051.594	39.150	3.206.385	38.835	3.180.587	36.900	3.022.110
12	Provisión y colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	58,4	201.600	11.773.440	220.000	12.848.000	173.880	10.154.592	182.700	10.669.680	181.230	10.583.832	172.200	10.056.480
13	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadrad	81,9	24.000	1.965.600	24.000	1.965.600	20.700	1.695.330	21.750	1.781.325	21.575	1.766.993	20.500	1.678.950
14	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadrad	52,5	43.200	2.268.000	32.000	1.680.000	37.260	1.956.150	39.150	2.055.375	38.835	2.038.838	36.900	1.937.250
15	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
16	CLUB COSTA RICA - DISTRITO DE ISLA PUCÚ Bº Sto. DOMINGO CRÍA. PINDOTY: CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS. Preparación de la obra. Lim	dad Medida Gl	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
17	Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
18	Gradería: huella 70cm, contrahuella 40cm: Marcación y replanteo	Metros cuadrad	129,3	8.160	1.055.088	7.000	905.100	7.038	910.013	7.395	956.174	7.336	948.480	6.970	901.221
19	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	22,05	62.400	1.375.920	55.000	1.212.750	53.820	1.186.731	56.550	1.246.928	56.095	1.236.895	53.300	1.175.265
20	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	18,9	403.200	7.620.480	400.000	7.560.000	347.760	6.572.664	365.400	6.906.060	362.460	6.850.494	344.400	6.509.160
21	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,89	2.400.000	4.536.000	2.300.000	4.347.000	2.070.000	3.912.300	2.175.000	4.110.750	2.157.500	4.077.675	2.050.000	3.874.500
22	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadrad	19,6	33.600	658.560	32.000	627.200	28.980	568.008	30.450	596.820	30.205	592.018	28.700	562.520
23	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con envarillado doble c/30cm	Metros cuadrad	35,28	177.600	6.265.728	170.000	5.997.600	153.180	5.404.190	160.950	5.678.316	159.655	5.632.628	151.700	5.351.976
24	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 46,2m de largo con 4 escalones (4 graderías de 46,2m) - (doble parrilla Ø 10)	Metros cúbicos	12,93	2.160.000	27.928.800	2.200.000	28.446.000	1.863.000	24.088.590	1.957.500	25.310.475	1.941.750	25.106.828	1.845.000	23.855.850
25	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadrad	81,9	43.200	3.538.080	38.000	3.112.200	37.260	3.051.594	39.150	3.206.385	38.835	3.180.587	36.900	3.022.110

GOBERNACION III DEPARTAMENTAL Unidad Operativa de Contrataciones CORDILLERA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz
Encargado U.O.C

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL ID: 417681

				ING. IGNACIO EDWARDS		ING. ALFRED LEZCANO		RBA ARQUITECTURA		EMMANUEL ING.		ING. SALVIONI		MORENO ING.	
26	Provisión y colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	58,4	201.600	11.773.440	220.000	12.848.000	173.880	10.154.592	182.700	10.669.680	181.230	10.583.832	172.200	10.056.480
27	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadrado	81,9	24.000	1.965.600	24.000	1.965.600	20.700	1.695.330	21.750	1.781.325	21.575	1.766.993	20.500	1.678.950
28	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadrado	52,5	43.200	2.268.000	32.000	1.680.000	37.260	1.956.150	39.150	2.055.375	38.835	2.038.838	36.900	1.937.250
29	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
30	CLUB 16 de AGOSTO - DISTRITO DE ISLA PUCÚ CÑÍA. CAACUPE'I: CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS.Preparación de la obra. Limpieza y prepar	dad Medida Gl	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
31	Desmonte, poda y/o destronque de malezas	dad Medida Gl	1	2.880.000	2.880.000	2.500.000	2.500.000	2.484.000	2.484.000	2.610.000	2.610.000	2.589.000	2.589.000	2.460.000	2.460.000
32	Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
33	Gradería: huella 70cm, contrahuella 40cm. Marcación y replanteo	Metros cuadrado	120,75	8.160	985.320	7.000	845.250	7.038	849.839	7.395	892.946	7.336	885.762	6.980	842.835
34	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,4	62.400	1.210.560	55.000	1.067.000	53.820	1.044.108	56.550	1.097.070	56.095	1.088.243	53.300	1.034.020
35	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	403.200	6.713.280	400.000	6.660.000	347.760	5.790.204	365.400	6.083.910	362.460	6.034.959	344.400	5.734.260
36	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,6	2.400.000	3.840.000	2.300.000	3.680.000	2.070.000	3.312.000	2.175.000	3.480.000	2.157.500	3.452.000	2.050.000	3.280.000
37	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadrado	17,5	33.600	588.000	32.000	560.000	28.980	507.150	30.450	532.875	30.205	528.588	28.700	502.250
38	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con envarillado doble c/30cm	Metros cuadrado	33	177.600	5.860.800	170.000	5.610.000	153.180	5.054.940	160.950	5.311.350	159.655	5.268.615	151.700	5.006.100
39	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5 escalones (5 graderías de 34,5m) - (doble parrilla ø 10)	Metros cúbicos	12,08	2.160.000	26.092.800	2.200.000	26.576.000	1.863.000	22.505.040	1.957.500	23.646.600	1.941.750	23.456.340	1.845.000	22.287.600
40	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadrado	76,2	43.200	3.291.840	38.000	2.895.600	37.260	2.839.212	39.150	2.983.230	38.835	2.959.227	36.900	2.811.780
41	Provisión y colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	201.600	8.487.360	220.000	9.262.000	173.880	7.320.348	182.700	7.691.670	181.230	7.629.783	172.200	7.249.620
42	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadrado	76,2	24.000	1.828.800	24.000	1.828.800	20.700	1.577.340	21.750	1.657.350	21.575	1.644.015	20.500	1.562.100
43	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadrado	37,35	43.200	1.613.520	32.000	1.195.200	37.260	1.391.661	39.150	1.462.253	38.835	1.450.487	36.900	1.378.215
44	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
45	CLUB MCAL. LÓPEZ - DISTRITO DE ISLA PUCÚ BARRIO SAN FRANCISCO: CONSTRUCCIÓN MURALLA Y PORTAL DE ACCESO. Preparación de	dad Medida Gl	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
46	Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
47	Demolición de muralla sin recuperación	Metros cuadrado	220	16.800	3.696.000	16.000	3.520.000	14.490	3.187.800	15.225	3.349.500	15.103	3.322.550	14.350	3.157.000
48	Muralla. Replanteo y marcación	Metros cuadrado	215,9	7.680	1.658.112	7.000	1.511.300	6.624	1.430.122	6.960	1.502.664	6.904	1.490.574	6.560	1.416.304
49	Excavación de suelo duro para cimiento con PBC.	Metros cúbicos	41,15	62.400	2.567.760	55.000	2.263.250	53.820	2.214.693	56.550	2.327.033	56.095	2.308.309	53.300	2.193.295
50	Carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	28,8	403.200	11.612.160	400.000	11.520.000	347.760	10.015.488	365.400	10.523.520	362.460	10.438.848	344.400	9.918.720
51	Zapatas de HºAº 0,60x0,60 para pilares	Metros cúbicos	3,15	2.160.000	6.804.000	2.200.000	6.930.000	1.863.000	5.868.450	1.957.500	6.166.125	1.941.750	6.116.513	1.845.000	5.811.750
52	Pilares de HºAº15x30	Metros cúbicos	4,9	2.160.000	10.584.000	2.200.000	10.780.000	1.863.000	9.128.700	1.957.500	9.591.750	1.941.750	9.514.575	1.845.000	9.040.500
53	Encadenado inferior	Metro lineal	102,8	139.200	14.309.760	130.000	13.364.000	120.060	12.342.168	126.150	12.968.220	125.135	12.863.878	118.900	12.222.920
54	Dintel contínuo dentro de mampostería - 2 varilas de 8mm	Metro lineal	102,8	24.000	2.467.200	22.000	2.261.600	20.700	2.127.960	21.750	2.235.900	21.575	2.217.910	20.500	2.107.400
55	Muro de nivelación de ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrado	30,8	177.600	5.470.080	160.000	4.928.000	153.180	4.717.944	160.950	4.957.260	159.655	4.917.374	151.700	4.672.360
56	Aislación asfáltica horizontal	Metros cuadrado	46,2	43.200	1.995.840	32.000	1.478.400	37.260	1.721.412	39.150	1.808.730	38.835	1.794.177	36.900	1.704.780
57	Mampostería de 0.15m visto ambas caras de ladrillos comunes. Juntas (rendijas) horizontales y verticales no mayor a 1,5cm.	Metros cuadrado	166,15	148.800	24.723.120	120.000	19.938.000	128.340	21.323.691	134.850	22.405.328	133.765	22.225.055	127.100	21.117.665
58	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado), de pilares y encadenado	Metros cuadrado	99,5	43.200	4.298.400	38.000	3.781.000	37.260	3.707.370	39.150	3.895.425	38.835	3.864.083	36.900	3.671.550
59	Pintura al látex (dos manos), de pilares y encadenados revocados	Metros cuadrado	99,5	28.800	2.865.600	24.000	2.388.000	24.840	2.471.580	26.100	2.596.950	25.890	2.576.055	24.600	2.447.700
60	Tratamiento de ladrillos vistos con antimoho incoloro.(Previa limpieza con ácido muriático).	Metros cuadrado	332,3	24.000	7.975.200	24.000	7.975.200	20.700	6.878.610	21.750	7.227.525	21.575	7.169.373	20.500	6.812.150
61	Portal de Acceso. Demolición de portal de acceso existente (muros, cimientos, portones)	dad Medida Gl	1	1.920.000	1.920.000	1.500.000	1.500.000	1.656.000	1.656.000	1.740.000	1.740.000	1.726.000	1.726.000	1.640.000	1.640.000
62	Replanteo y marcación	Metros cuadrado	10	7.680	76.800	7.000	70.000	6.624	66.240	6.960	69.600	6.904	69.040	6.560	65.600
63	Excavación de suelo duro para cimiento con PBC.	Metros cúbicos	8,2	62.400	511.680	55.000	451.000	53.820	441.324	56.550	463.710	56.095	459.979	53.300	437.060
64	Carga de cimiento con PBC.	dad Medida Gl	5,7	403.200	2.298.240	400.000	2.280.000	347.760	1.982.232	365.400	2.082.780	362.460	2.066.022	344.400	1.963.080
65	Pilar de 0,30m x 0,30m de ladrillos comunes p/ revocar c/ nucleo de HºAº (4 varillas de diámetro 8)	Metro lineal	5	163.200	816.000	170.000	850.000	140.760	703.800	147.900	739.500	146.710	733.550	139.400	697.000
66	Muro de nivelación de ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrado	5,5	177.600	976.800	160.000	880.000	153.180	842.490	160.950	885.225	159.655	878.103	151.700	834.350
67	Dintel contínuo dentro de mampostería - 2 varilas de 8mm	Metro lineal	14	24.000	336.000	22.000	308.000	20.700	289.800	21.750	304.500	21.575	302.050	20.500	287.000
68	Aislación asfáltica horizontal	Metros cuadrado	7	43.200	302.400	32.000	224.000	37.260	260.820	39.150	274.050	38.835	271.845	36.900	258.300
69	Mampostería de 0.15 de ladrillo comun para revocar	Metros cuadrado	29,5	110.400	3.256.800	98.000	2.891.000	95.220	2.808.990	100.050	2.951.475	99.245	2.927.728	94.300	2.781.850
70	Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada acanaladas tipo trapezoidal Nº 27, sobre estructura de perfiles metálicos	Metros cuadrado	12	192.000	2.304.000	190.000	2.280.000	165.600	1.987.200	174.000	2.088.000	172.600	2.071.200	164.000	1.968.000
71	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado), de muros y pilares	Metros cuadrado	65	43.200	2.808.000	38.000	2.470.000	37.260	2.421.900	39.150	2.544.750	38.835	2.524.275	36.900	2.398.500
72	Contrapiso de H° de cascotes de 10cm.	Metros cuadrado	7,8	49.920	389.376	42.000	327.600	43.056	335.837	45.240	352.872	44.876	350.033	42.640	332.592
73	Carpeta base para piso	Metros cuadrado	3	46.080	138.240	40.000	120.000	39.744	119.232	41.760	125.280	41.424	124.272	39.360	118.080
74	Provisión y colocación de piso granito tipo trafic 30x30	Metros cuadrado	4,8	124.800	599.040	120.000	576.000	107.640	516.672	113.100	542.880	112.190	538.512	106.600	511.680
75	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante.	Metros cuadrado	3	134.400	403.200	130.000	390.000	115.920	347.760	121.800	365.400	120.820	362.460	114.800	344.400
76	Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada. Mismo material del piso.	Metro lineal	8,4	28.800	241.920	26.000	218.400	24.840	208.656	26.100	219.240	25.890	217.476	24.600	206.640

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL ID: 417681

				ING. IGNACIO EDWARDS		ING. ALFRED LEZCANO		RBA ARQUITECTURA		EMMANUEL ING.		ING. SALVIONI		MORENO ING.	
77	Provisión y colocación de puerta metálica 0,70x2,10m. Incluye marco y herrajes.	Unidad	2	1.200.000	2.400.000	1.100.000	2.200.000	1.035.000	2.070.000	1.087.500	2.175.000	1.078.750	2.157.500	1.025.000	2.050.000
78	Vidrio fijo para boletería en cristal incoloro de 8mm, con perforación - 0,50x0,60	Unidad	2	336.000	672.000	320.000	640.000	289.800	579.600	304.500	609.000	302.050	604.100	287.000	574.000
79	Cenefa en chapa de aluminio ACM, según diseño	dad Medida Gl	1	2.880.000	2.880.000	2.800.000	2.800.000	2.484.000	2.484.000	2.610.000	2.610.000	2.589.000	2.589.000	2.460.000	2.460.000
80	Cielorraso en chapa de aluminio ACM	dad Medida Gl	1	2.087.712	2.087.712	2.000.000	2.000.000	1.800.652	1.800.652	1.891.989	1.891.989	1.876.766	1.876.766	1.783.254	1.783.254
81	Alimentacion a TP, Llaves TM con distribucion de cargas, circuito de luces y tomas	dad Medida Gl	1	1.440.000	1.440.000	1.500.000	1.500.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.230.000	1.230.000
82	Provisión y colocación de Tablero Principal de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	1.344.000	1.344.000	1.000.000	1.000.000	1.159.200	1.159.200	1.218.000	1.218.000	1.208.200	1.208.200	1.148.000	1.148.000
83	Provisión y colocación de Artefactos de iluminación para cielorrasos con cableado	Unidad	9	211.200	1.900.800	180.000	1.620.000	182.160	1.639.440	191.400	1.722.600	189.860	1.708.740	180.400	1.623.600
84	Provisión y colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W con cableado	Unidad	2	144.000	288.000	120.000	240.000	124.200	248.400	130.500	261.000	129.450	258.900	123.000	246.000
85	Alimentación de los circuitos de tomas comunes	Unidad	2	144.000	288.000	120.000	240.000	124.200	248.400	130.500	261.000	129.450	258.900	123.000	246.000
86	Pintura al látex (dos manos), de muros y pilares revocados	letros cuadrad	65	28.800	1.872.000	24.000	1.560.000	24.840	1.614.600	26.100	1.696.500	25.890	1.682.850	24.600	1.599.000
87	Pintura de puertas metalicas al sintético	letros cuadrad	6,8	43.200	293.760	32.000	217.600	37.260	253.368	39.150	266.220	38.835	264.078	36.900	250.920
88	Provisión y colocación de cartel con leyenda y escudo del club (en muro de acceso)	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.035.000	1.035.000	1.087.500	1.087.500	1.078.750	1.078.750	1.025.000	1.025.000
89	Provisión y colocación cartel tipo letras corporeas de acero inoxidable c/ iluminación led. Altura de letras de 0,30m (en cenefa), incluye	Unidad	1	4.032.000	4.032.000	4.000.000	4.000.000	3.477.600	3.477.600	3.654.000	3.654.000	3.624.600	3.624.600	3.444.000	3.444.000
90	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.228.793	1.228.793
				Precio Total	361.107.672	Precio Total	345.175.100	Precio Total	311.455.367	Precio Total	327.253.828	Precio Total	324.620.751	Precio Total	308.446.137

LOTE NRO: 4

Ítem	DESCRIPCION	UM	CANT.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA (AMBOS LADOS) . DISTRITO DE MBOCAYATY DEL YHAGUY - BARRIO CENTRO.	dad Medida Gl	1	1.320.000	1.320.000	1.499.926	1.499.926	1.242.000	1.242.000	1.215.000	1.215.000	1.294.500	1.294.500	1.155.000	1.155.000
2	Replanteo y marcación	letros cuadrad	2.163	1.760	3.806.880	1.780	3.850.140	1.656	3.581.928	1.620	3.504.060	1.726	3.733.338	1.540	3.331.020
3	Perfilado caja de empedrado	letros cuadrad	540,75	11.440	6.186.180	11.580	6.261.885	10.764	5.820.633	10.530	5.694.098	11.219	6.066.674	10.010	5.412.908
4	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica).	letros cuadrad	2.163	54.560	118.013.280	55.180	119.354.340	51.336	111.039.768	50.220	108.625.860	53.506	115.733.478	47.740	103.261.620
5	Enripiado con triturada 6ª	Metros cúbicos	15,45	193.600	2.991.120	195.800	3.025.110	182.160	2.814.372	178.200	2.753.190	189.860	2.933.337	169.400	2.617.230
6	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm - colocado cada 30m.	Metros cúbicos	15,68	369.600	5.795.328	373.800	5.861.184	347.760	5.452.877	340.200	5.334.336	362.460	5.683.373	323.400	5.070.912
7	Cordón cuneta de Hº Masa, espesor 10cm (ver detalle)	Metros cúbicos	47,9	1.144.000	54.797.600	1.157.000	55.420.300	1.076.400	51.559.560	1.053.000	50.438.700	1.121.900	53.739.010	1.001.000	47.947.900
8	Badén de HºAº, incluye preparación de terreno para carga de Hº, parrilla 20x20, varilla Ø 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle) - colocado en b	Metros cúbicos	7,5	1.540.000	11.550.000	1.557.500	11.681.250	1.449.000	10.867.500	1.417.500	10.631.250	1.510.250	11.326.875	1.347.500	10.106.250
9	Relleno de recostadero de cordón	Metros cúbicos	59,6	57.200	3.409.120	57.850	3.447.860	53.820	3.207.672	52.650	3.137.940	56.095	3.343.262	50.050	2.982.980
10	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.760.000	1.760.000	2.000.000	2.000.000	1.656.000	1.656.000	1.620.000	1.620.000	1.726.000	1.726.000	1.540.000	1.540.000
11	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO (UN LADO) Y CONSTRUCCION DE CANALETA DE PIEDRA BRUTA A CIELO AB	dad Medida Gl	1	1.320.000	1.320.000	1.500.000	1.500.000	1.242.000	1.242.000	1.215.000	1.215.000	1.294.500	1.294.500	1.155.000	1.155.000
12	Limpieza, poda y/o destronque de malezas	dad Medida Gl	1	1.320.000	1.320.000	1.500.000	1.500.000	1.242.000	1.242.000	1.215.000	1.215.000	1.294.500	1.294.500	1.155.000	1.155.000
13	Replanteo y marcación	letros cuadrad	1.770	1.760	3.115.200	1.780	3.150.600	1.656	2.931.120	1.620	2.867.400	1.726	3.055.020	1.540	2.725.800
14	Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	442,5	11.440	5.062.200	11.570	5.119.725	10.764	4.763.070	10.530	4.659.525	11.219	4.964.408	10.010	4.429.425
15	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica).	letros cuadrad	1.770	54.560	96.571.200	55.180	97.668.600	51.336	90.864.720	50.220	88.889.400	53.506	94.705.620	47.740	84.499.800
16	Enripiado con triturada 6ª	Metros cúbicos	12,64	193.600	2.447.104	195.800	2.474.912	182.160	2.302.502	178.200	2.252.448	189.860	2.399.830	169.400	2.141.216
17	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm - colocado cada 30m.	Metros cúbicos	8,64	369.600	3.193.344	373.800	3.229.632	347.760	3.004.646	340.200	2.939.328	362.460	3.131.654	323.400	2.794.176
18	Provisión y colocación de cordón de H° (0,10x0,30x0,50 m)	Metro lineal	575	25.080	14.421.000	25.365	14.584.875	23.598	13.568.850	23.085	13.273.875	24.596	14.142.413	21.945	12.618.375
19	Relleno de recostadero de cordón	Metros cúbicos	47,2	57.200	2.699.840	57.850	2.730.520	53.820	2.540.304	52.650	2.485.080	56.095	2.647.684	50.050	2.362.360
20	Canaleta de PBC a cielo abierto (un lado) : LARGO : 280m. Desmonte de entubado	dad Medida Gl	1	1.320.000	1.320.000	1.500.000	1.500.000	1.242.000	1.242.000	1.215.000	1.215.000	1.294.500	1.294.500	1.155.000	1.155.000
21	Replanteo y marcación	letros cuadrad	448	4.400	1.971.200	4.450	1.993.600	4.140	1.854.720	4.050	1.814.400	4.315	1.933.120	3.850	1.724.800
22	Excavación para canaleta de PBC	Metros cúbicos	448	57.200	25.625.600	57.850	25.916.800	53.820	24.111.360	52.650	23.587.200	56.095	25.130.560	50.050	22.422.400
23	Muro de PBC	Metros cúbicos	224	369.600	82.790.400	373.800	83.731.200	347.760	77.898.240	340.200	76.204.800	362.460	81.191.040	323.400	72.441.600
24	Base de H° pobre Esp: 10cm	Metros cúbicos	22,4	1.760.000	39.424.000	1.700.000	38.080.000	1.656.000	37.094.400	1.620.000	36.288.000	1.726.000	38.662.400	1.540.000	34.496.000
25	Terminación con una hilera de ladrillo comun revocado con mezcla (3:1)	letros cuadrad	224	39.600	8.870.400	38.250	8.568.000	37.260	8.346.240	36.450	8.164.800	38.835	8.699.040	34.650	7.761.600
26	Losa de HºAº, esp.: 10cm - para paso vehicular (acceso para 1 vivienda)	Metros cúbicos	0,64	2.200.000	1.408.000	2.525.000	1.616.000	2.070.000	1.324.800	2.025.000	1.296.000	2.157.500	1.380.800	1.925.000	1.232.000
27	Losa de HºAº, esp.: 15cm - para paso vehicular - doble parrilla: Ø 12 arriba y Ø 10 abajo	Metros cúbicos	1,44	2.200.000	3.168.000	2.525.000	3.636.000	2.070.000	2.980.800	2.025.000	2.916.000	2.157.500	3.106.800	1.925.000	2.772.000
28	Relleno de recostadero de muros	Metros cúbicos	44,8	57.200	2.562.560	57.000	2.553.600	53.820	2.411.136	52.650	2.358.720	56.095	2.513.056	50.050	2.242.240
29	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.760.000	1.760.000	2.003.141	2.003.141	1.656.000	1.656.000	1.620.000	1.620.000	1.726.000	1.726.000	1.540.000	1.540.000
				Precio Total	508.679.556	Precio Total	513.959.200	Precio Total	478.621.219	Precio Total	468.216.410	Precio Total	498.852.792	Precio Total	445.094.612

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz
Encargado U.O.C

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL ID: 417681

				ING. IGNACIO EDWARDS		ING. ALFRED LEZCANO		RBA ARQUITECTURA		EMMANUEL ING.		ING. SALVIONI		MORENO ING.	
LOTE NRO: 5															
Ítem	DESCRIPCION	UM	CANT.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA (AMBOS LADOS) . DISTRITO DE SAN JOSÉ OBRERO - CÑIA. SAN PEDRO. Emped	dad Medida Gl	1	1.485.000	1.485.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.155.000	1.155.000
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrad	1.800	1.980	3.564.000	1.500	2.700.000	1.656	2.980.800	1.740	3.132.000	1.726	3.106.800	1.540	2.772.000
3	Perfilado (de suelo duro) caja de empedrado	Metros cúbicos	450	14.850	6.682.500	10.000	4.500.000	12.420	5.589.000	13.050	5.872.500	12.945	5.825.250	11.550	5.197.500
4	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica).	Metros cuadrad	1.800	61.380	110.484.000	50.000	90.000.000	51.336	92.404.800	53.940	97.092.000	53.506	96.310.800	47.740	85.932.000
5	Enripiado con triturada 6ª	Metros cúbicos	12,85	217.800	2.798.730	180.000	2.313.000	182.160	2.340.756	191.400	2.459.490	189.860	2.439.701	169.400	2.176.790
6	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm - colocado cada 30m.	Metros cúbicos	9,6	415.800	3.991.680	400.000	3.840.000	347.760	3.338.496	365.400	3.507.840	362.460	3.479.616	323.400	3.104.640
7	Cordón cuneta de Hº Masa, espesor 10cm (ver detalle)	Metros cúbicos	47,5	1.287.000	61.132.500	1.200.000	57.000.000	1.076.400	51.129.000	1.131.000	53.722.500	1.121.900	53.290.250	1.001.000	47.547.500
8	Badén de HºAº, incluye preparción de terreno para carga de Hº, parrilla 20x20, varilla Ø 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle) - colocado en bc	Metros cúbicos	1,62	1.732.500	2.806.650	1.600.000	2.592.000	1.449.000	2.347.380	1.522.500	2.466.450	1.510.250	2.446.605	1.347.500	2.182.950
9	Relleno de recostadero de cordón	Metros cúbicos	59,4	64.350	3.822.390	55.000	3.267.000	53.820	3.196.908	56.550	3.359.070	56.095	3.332.043	50.050	2.972.970
10	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.980.000	1.980.000	1.500.000	1.500.000	1.656.000	1.656.000	1.740.000	1.740.000	1.726.000	1.726.000	1.540.000	1.540.000
11	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA UN LADO Y CORDÓN ESCONDIDODEL OTRO LADO : DISTRITO DE SANTA ELE	dad Medida Gl	1	1.485.000	1.485.000	1.200.000	1.200.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.155.000	1.155.000
12	Desmonte de columnas ANDE y reubicación	Unidad	5	2.475.000	12.375.000	2.300.000	11.500.000	2.070.000	10.350.000	2.175.000	10.875.000	2.157.500	10.787.500	1.925.000	9.625.000
13	Desmonte de terreno, desmalezamiento y desmonte de terreno para apertura de calle	dad Medida Gl	1	4.899.450	4.899.450	4.500.000	4.500.000	4.140.000	4.140.000	4.350.000	4.350.000	4.315.000	4.315.000	3.850.000	3.850.000
14	Replanteo y marcación	Metros cuadrad	2.100	1.960	4.116.000	1.500	3.150.000	1.656	3.477.600	1.740	3.654.000	1.726	3.624.600	1.540	3.234.000
15	Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	525	12.740	6.688.500	10.000	5.250.000	10.764	5.651.100	11.310	5.937.750	11.219	5.889.975	10.010	5.255.250
16	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica).	Metros cuadrad	2.100	60.760	127.596.000	50.000	105.000.000	51.336	107.805.600	53.940	113.274.000	53.506	112.362.600	47.740	100.254.000
17	Enripiado con triturada 6ª	Metros cúbicos	15	215.600	3.234.000	180.000	2.700.000	182.160	2.732.400	191.400	2.871.000	189.860	2.847.900	169.400	2.541.000
18	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm - colocado cada 30m.	Metros cúbicos	10,5	411.600	4.321.800	400.000	4.200.000	347.760	3.651.480	365.400	3.836.700	362.460	3.805.830	323.400	3.395.700
19	Cordón cuneta de Hº Masa, espesor 10cm (ver detalle)	Metros cúbicos	28	1.274.000	35.672.000	1.200.000	33.600.000	1.076.400	30.139.200	1.131.000	31.668.000	1.121.900	31.413.200	1.001.000	28.028.000
20	Provisión y colocación de cordón de H° (0,10x0,30x0,50 m) (escondido)	Metro lineal	350	27.930	9.775.500	25.000	8.750.000	23.598	8.259.300	24.795	8.678.250	24.596	8.608.425	21.945	7.680.750
21	Badén de HºAº, incluye preparción de terreno para carga de Hº, parrilla 20x20, varilla Ø 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle)	Metros cúbicos	2,4	1.715.000	4.116.000	1.600.000	3.840.000	1.449.000	3.477.600	1.522.500	3.654.000	1.510.250	3.624.600	1.347.500	3.234.000
22	Relleno de recostadero posterior al cordón	Metros cúbicos	119	63.700	7.580.300	55.000	6.545.000	53.820	6.404.580	56.550	6.729.450	56.095	6.675.305	50.050	5.955.950
23	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.913.000	1.913.000	1.500.000	1.500.000	1.656.000	1.656.000	1.740.000	1.740.000	1.726.000	1.726.000	1.540.000	1.540.000
				Precio Total	422.520.000	Precio Total	360.647.000	Precio Total	355.212.000	Precio Total	373.230.000	Precio Total	370.227.000	Precio Total	330.330.000
LOTE NRO: 6															
Ítem	DESCRIPCION	UM	CANT.	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA UN LADO (un tramo) - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CANAL A CIELO A	dad Medida Gl	1	1.320.000	1.320.000	1.245.000	1.245.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.155.000	1.155.000
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrad	1.002	1.760	1.763.520	1.660	1.663.320	1.656	1.659.312	1.740	1.743.480	1.726	1.729.452	1.540	1.543.080
3	Desmonte de roca para perfilado de empedrado y canaleta	dad Medida Gl	1	3.080.000	3.080.000	2.905.000	2.905.000	2.898.000	2.898.000	3.045.000	3.045.000	3.020.500	3.020.500	2.695.000	2.695.000
4	Desmonte de entubados	dad Medida Gl	1	1.320.000	1.320.000	1.245.000	1.245.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.155.000	1.155.000
5	Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	250,4	11.440	2.864.576	10.790	2.701.816	10.764	2.695.306	11.310	2.832.024	11.219	2.809.238	10.010	2.506.504
6	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica).	Metros cuadrad	1.002	54.560	54.669.120	51.460	51.562.920	51.336	51.438.672	53.940	54.047.880	53.506	53.613.012	47.740	47.835.480
7	Enripiado con triturada 6ª	Metros cúbicos	7,15	193.600	1.384.240	182.600	1.305.590	182.160	1.302.444	191.400	1.368.510	189.860	1.357.499	169.400	1.211.210
8	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm - colocado cada 30m.	Metros cúbicos	5,2	369.600	1.921.920	348.600	1.812.720	347.760	1.808.352	365.400	1.900.080	362.460	1.884.792	323.400	1.681.680
9	Cordón cuneta de Hº Masa, espesor 10cm (ver detalle)	Metros cúbicos	7,52	1.144.000	8.602.880	1.079.000	8.114.080	1.076.400	8.094.528	1.131.000	8.505.120	1.121.900	8.436.688	1.001.000	7.527.520
10	Provisión y colocación de cordón de H° (0,10x0,30x0,50 m)	Metro lineal	214	25.080	5.367.120	23.655	5.062.170	23.598	5.049.972	24.795	5.306.130	24.596	5.263.437	21.945	4.696.230
11	Relleno de recostadero de cordón	Metros cúbicos	30	57.200	1.716.000	53.950	1.618.500	53.820	1.614.600	56.550	1.696.500	56.095	1.682.850	50.050	1.501.500
12	Canaleta de PBC a cielo abierto: LARGO : 60 ml ambos lados : Replanteo y marcación	Metros cuadrad	192	4.400	844.800	4.150	796.800	4.140	794.880	4.350	835.200	4.315	828.480	3.850	739.200
13	Excavación para canaleta de PBC	Metros cúbicos	192	57.200	10.982.400	53.950	10.358.400	53.820	10.333.440	56.550	10.857.600	56.095	10.770.240	50.050	9.609.600
14	Muro de PBC	Metros cúbicos	96	369.600	35.481.600	348.600	33.465.600	347.760	33.384.960	365.400	35.078.400	362.460	34.796.160	323.400	31.046.400
15	Base de H° pobre Esp: 10cm	Metros cúbicos	9,6	1.144.000	10.982.400	1.079.000	10.358.400	1.076.400	10.333.440	1.131.000	10.857.600	1.121.900	10.770.240	1.001.000	9.609.600
16	Terminación con una hilera de ladrillo comun revocado con mezcla (3:1)	Metros cuadrad	96	39.600	3.801.600	37.350	3.585.600	37.260	3.576.960	39.150	3.758.400	38.835	3.728.160	34.650	3.326.400

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz
Encargado U.O.C

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL ID: 417681

				ING. IGNACIO EDWARDS		ING. ALFRED LEZCANO		RBA ARQUITECTURA		EMMANUEL ING.		ING. SALVIONI		MORENO ING.	
17	Losa de HºAº, esp.: 15cm - para paso vehicular - doble parrilla: Ø 12 arriba y Ø 10 abajo	Metros cúbicos	2,88	2.200.000	6.336.000	2.075.000	5.976.000	2.070.000	5.961.600	2.175.000	6.264.000	2.157.500	6.213.600	1.925.000	5.544.000
18	Relleno de recostadero de muros	Metros cúbicos	20	57.200	1.144.000	53.950	1.079.000	53.820	1.076.400	56.550	1.131.000	56.095	1.121.900	50.050	1.001.000
19	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.760.000	1.760.000	1.660.000	1.660.000	1.656.000	1.656.000	1.740.000	1.740.000	1.726.000	1.726.000	1.540.000	1.540.000
20	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CANALETA A CIELO ABIERTO DE P.B.C. UN LADO Y CORDON CUNETA UN LADO: DISTRITO DE ALT	dad Medida Gl	1	1.320.000	1.320.000	1.245.000	1.245.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.155.000	1.155.000
21	Replanteo y marcación	Metros cuadrad	780	1.760	1.372.800	2.158	1.683.240	1.656	1.291.680	1.740	1.357.200	1.726	1.346.280	1.540	1.201.200
22	Desmonte de columnas ANDE y reubicación	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	2.075.000	2.075.000	2.070.000	2.070.000	2.175.000	2.175.000	2.157.500	2.157.500	1.925.000	1.925.000
23	Desmonte de roca para perfilado de empedrado y canaleta	dad Medida Gl	1	3.520.000	3.520.000	3.320.000	3.320.000	3.312.000	3.312.000	3.480.000	3.480.000	3.452.000	3.452.000	3.080.000	3.080.000
24	Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	195	11.440	2.230.800	10.790	2.104.050	10.764	2.098.980	11.310	2.205.450	11.219	2.187.705	10.010	1.951.950
25	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica).	Metros cuadrad	780	54.560	42.556.800	51.460	40.138.800	51.336	40.042.080	53.940	42.073.200	53.506	41.734.680	47.740	37.237.200
26	Enripiado con triturada 6ª	Metros cúbicos	5,57	193.600	1.078.352	182.600	1.017.082	182.160	1.014.631	191.400	1.066.098	189.860	1.057.520	169.400	943.558
27	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm - colocado cada 30m.	Metros cúbicos	5,44	369.600	2.010.624	348.600	1.896.384	347.760	1.891.814	365.400	1.987.776	362.460	1.971.782	323.400	1.759.296
28	Cordón cuneta de Hº Masa, espesor 10cm (ver detalle)	Metros cúbicos	10	1.144.000	11.440.000	1.079.000	10.790.000	1.076.400	10.764.000	1.131.000	11.310.000	1.121.900	11.219.000	1.001.000	10.010.000
29	Provisión y colocación de cordón de H° (0,10x0,30x0,50 m)	Metro lineal	125	25.080	3.135.000	23.655	2.956.875	23.598	2.949.750	24.795	3.099.375	24.596	3.074.438	21.945	2.743.125
30	Relleno de recostadero de cordón	Metros cúbicos	20	57.200	1.144.000	53.950	1.079.000	53.820	1.076.400	56.550	1.131.000	56.095	1.121.900	50.050	1.001.000
31	Canaleta de PBC a cielo abierto: LARGO : 125: Replanteo y marcación	Metros cuadrad	200	4.400	880.000	4.150	830.000	4.140	828.000	4.350	870.000	4.315	863.000	3.850	770.000
32	Excavación para canaleta de PBC	Metros cúbicos	200	57.200	11.440.000	53.950	10.790.000	53.820	10.764.000	56.550	11.310.000	56.095	11.219.000	50.050	10.010.000
33	Muro de PBC	Metros cúbicos	95,8	369.600	35.407.680	344.400	32.993.520	347.760	33.315.408	365.400	35.005.320	362.460	34.723.668	323.400	30.981.720
34	Base de H° pobre Esp: 10cm	Metros cúbicos	10	1.144.000	11.440.000	1.066.000	10.660.000	1.076.400	10.764.000	1.131.000	11.310.000	1.121.900	11.219.000	1.001.000	10.010.000
35	Terminación con una hilera de ladrillo comun revocado con mezcla (3:1)	Metros cuadrad	89,5	39.600	3.544.200	36.900	3.302.550	37.260	3.334.770	39.150	3.503.925	38.835	3.475.733	34.650	3.101.175
36	Losa de HºAº, esp.: 10cm - para paso vehicular (acceso a 2 viviendas)	Metros cúbicos	1,28	2.200.000	2.816.000	2.050.000	2.624.000	2.070.000	2.649.600	2.175.000	2.784.000	2.157.500	2.761.600	1.925.000	2.464.000
37	Relleno de recostadero de muros	Metros cúbicos	20	57.200	1.144.000	53.300	1.066.000	53.820	1.076.400	56.550	1.131.000	56.095	1.121.900	50.050	1.001.000
38	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	dad Medida Gl	1	1.760.000	1.760.000	1.640.000	1.640.000	1.656.000	1.656.000	1.740.000	1.740.000	1.726.000	1.726.000	1.540.000	1.540.000
39	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL: DISTRITO DE VALENZUELA - BARRIO SAN FRANCISCO. Provision y colocacion de Cartel de Obra:	dad Medida Gl	1	1.320.000	1.320.000	1.230.000	1.230.000	1.242.000	1.242.000	1.305.000	1.305.000	1.294.500	1.294.500	1.155.000	1.155.000
40	Desmonte y retiro de juegos infantiles	dad Medida Gl	1	440.000	440.000	410.000	410.000	414.000	414.000	435.000	435.000	431.500	431.500	385.000	385.000
41	Replanteo y marcacion	Metros cuadrad	240,64	7.480	1.799.987	6.975	1.678.464	7.038	1.693.624	7.395	1.779.533	7.336	1.765.215	6.545	1.574.989
42	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	10	57.200	572.000	53.300	533.000	53.820	538.200	56.550	565.500	56.095	560.950	50.050	500.500
43	Carga de cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	10	369.600	3.696.000	344.400	3.444.000	347.760	3.477.600	365.400	3.654.000	362.460	3.624.600	323.400	3.234.000
44	Muro de nivelación armado de 0,40m	Metros cuadrad	18	171.600	3.088.800	159.900	2.878.200	161.460	2.906.280	169.650	3.053.700	168.285	3.029.130	150.150	2.702.700
45	Revoque interior exterior de muro de nivelacion a una capa con hidrófugo	Metros cuadrad	54	39.600	2.138.400	36.900	1.992.600	37.260	2.012.040	39.150	2.114.100	38.835	2.097.090	34.650	1.871.100
46	Pintura al latex de muro de nivelacion	Metros cuadrad	54	22.000	1.188.000	20.500	1.107.000	20.700	1.117.800	21.750	1.174.500	21.575	1.165.050	19.250	1.039.500
47	Colchon de arena de rio (esp.: 0,25cm)	Metros cúbicos	54	83.600	4.514.400	77.900	4.206.600	78.660	4.247.640	82.650	4.463.100	81.985	4.427.190	73.150	3.950.100
48	Instalación electrica (Incluye cableado y mano de obra) Cable NYY 4x4	dad Medida Gl	1	3.960.000	3.960.000	3.690.000	3.690.000	3.726.000	3.726.000	3.915.000	3.915.000	3.883.500	3.883.500	3.465.000	3.465.000
49	Provisión y colocación de columnas de HºAº de 12m para alumbrado público, con artefacto de alumbrado público tipo cerrado p/lámpa	Unidad	4	2.288.000	9.152.000	2.132.000	8.528.000	2.152.800	8.611.200	2.262.000	9.048.000	2.243.800	8.975.200	2.002.000	8.008.000
50	Provisión y colocación de 1 sube y baja, 1 hamaca triple, 1 multiparque, 1 tobogán, 1 carrusel, y trepador. Especificaciones: caños de 2 a	dad Medida Gl	1	26.312.000	26.312.000	24.518.000	24.518.000	24.757.200	24.757.200	26.013.000	26.013.000	25.803.700	25.803.700	23.023.000	23.023.000
51	Provisión y colocación de Bancos de madera con patas metálicas	Unidad	4	1.188.000	4.752.000	1.107.000	4.428.000	1.117.800	4.471.200	1.174.500	4.698.000	1.165.050	4.660.200	1.039.500	4.158.000
52	Limpieza de obra periodica y final	dad Medida Gl	1	880.000	880.000	912.299	912.299	828.000	828.000	870.000	870.000	863.000	863.000	770.000	770.000
				Precio Total	359.596.019	Precio Total	338.283.580	Precio Total	338.347.164	Precio Total	355.509.701	Precio Total	352.649.278	Precio Total	314.646.517
				TOTAL OFERTAS	2.413.603.285	TOTAL OFERTAS	2.349.749.660	TOTAL OFERTAS	2.179.414.533	TOTAL OFERTAS	2.290.455.064	TOTAL OFERTAS	2.271.667.503	TOTAL OFERTAS	2.087.573.549

GOBERNACION DE CORDILLERA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz
Encargado U.O.C