Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD:CONTRATACION DIRECTA 13/2018
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO EL PORTAL

OFERENTE J CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. RUC 80084046-1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado En El Barrio Portal - Tramo 1	Unidad Medida Global	1	32.361.346	**32.361.346**
1.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	399.982	1.199.946
1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	802	1.803	1.446.006
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	802	1.807	1.449.214
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	160,4	5.000	802.000
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	802	23.300	18.686.600
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	802	2.003	1.606.406
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	203	21.530	4.370.590
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	802	1.449	1.162.098
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	802	1.449	1.162.098
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	802	594	476.388
2	72131701-002	Construcción de empedrado En El Barrio Portal - Al Costado De La Plaza.	Unidad Medida Global	1	75.194.621	**75.194.621**
2.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	399.982	1.199.946
2.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.907	1.803	3.438.321
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.907	1.807	3.445.949
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	381,4	5.000	1.907.000
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.907	23.300	44.433.100
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.907	2.003	3.819.721
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	478	21.530	10.291.340
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.907	1.449	2.763.243
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.907	1.449	2.763.243
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.907	594	1.132.758
					Precio Total	**107.555.967**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Solange L. Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD:CONTRATACION DIRECTA 13/2018
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO EL PORTAL

OFERENTE ROLANDO FLORENTINO CASCO GARCETE RUC 4543313-5

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado En El Barrio Portal - Tramo 1	Unidad Medida Global	1	31.162.860	**31.162.860**
1.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	330.000	990.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	802	1.700	1.363.400
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	802	1.700	1.363.400
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	160,4	4.500	721.800
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	802	23.000	18.446.000
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	802	2.100	1.684.200
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	203	21.500	4.364.500
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	802	1.100	882.200
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	802	1.100	882.200
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	802	580	465.160
2	72131701-002	Construcción de empedrado En El Barrio Portal - Al Costado De La Plaza.	Unidad Medida Global	1	72.634.260	**72.634.260**
2.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	330.000	990.000
2.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.907	1.700	3.241.900
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.907	1.700	3.241.900
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	381,4	4.500	1.716.300
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.907	23.000	43.861.000
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.907	2.100	4.004.700
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	478	21.500	10.277.000
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.907	1.100	2.097.700
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.907	1.100	2.097.700
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.907	580	1.106.060
					Precio Total	**103.797.120**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY - RESPONSABLE U.O.C.

Prof. Dolanyo T. Chorbi Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD:CONTRATACION DIRECTA 13/2018
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO EL PORTAL

OFERENTE FANN S.A. RUC 80050215-9

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado En El Barrio Portal - Tramo 1	Unidad Medida Global	1	35.575.200	35.575.200
1.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	450.000	1.350.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	802	1.500	1.203.000
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	802	2.000	1.604.000
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	160,4	6.000	962.400
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	802	26.000	20.852.000
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	802	2.100	1.684.200
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	203	24.000	4.872.000
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	802	1.500	1.203.000
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	802	1.500	1.203.000
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	802	800	641.600
2	72131701-002	Construcción de empedrado En El Barrio Portal - Al Costado De La Plaza.	Unidad Medida Global	1	83.571.700	83.571.700
2.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	450.000	1.350.000
2.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.907	2.000	3.814.000
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.907	2.000	3.814.000
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	381,4	6.000	2.288.400
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.907	26.000	49.582.000
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.907	2.100	4.004.700
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	478	24.000	11.472.000
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.907	1.500	2.860.500
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.907	1.500	2.860.500
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.907	800	1.525.600
					Precio Total	119.146.900

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY • RESPONSABLE U.O.C. •

Directora de U.O.C.