UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CO N° 09 - Servicios de Instalación, remodelación y otros a las Infraestructura Edilicias; ID N° 384387

ANEXO I

Items	Código de Catálogo	DESCRIPCION	Cant.	1) ARIA SERVICIOS – Maria Isabel – RUC N° 3684715-1				2) Constructora 2 Hermanos – Diego Franco – RUC N° 4013685-0				OFERENTE 3			
				Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
1	73121602-007	Servicio de Herreria													
1.1		COLUMNAS METALICAS INSTALADO COMPLETO Pilar columna perfil doble "c" 10cm x 30cm espesor 4mm, planchuelas angulo 1,5x1,5 cm cada 30 cm (diagonales y verticales soldados). Altura de las columnas aproximado de 3,55m	1	Aria	Minga Guazu	143.700	143.700	2 Hermanos	CDE	110.000	110.000				
1.2		VIGAS METALICAS INSTALADO COMPLETO a) Viga-v1 Perfil doble "C" 10cm x 30cm espesor de 4mm y planchuelas angulo 1,5x1,5cm cada 30cm. Longitud 0,54m y 0,47 B) Viga en voladizo apoyos perfil doble "c" 10cm x 30cm espesor 4mm, variable de 0,15m a cada 30. Una longitud maxima de 3,24	1	Aria	Minga Guazu	132.200	132.200	2 Hermanos	CDE	101.200	101.200				
1.3		CUBIERTA DE CHAPAS DE HIERRO GALVANIZADO No. 24 ACANALADO SUJETADO A CORREAS POR LAS TAPAS. El ancho sera máxima de 4.47m	1	Aria	Minga Guazu	120.650	120.650	2 Hermanos	CDE	92.400	92.400				
1.4		PINTURA ANTIOXIDO 3 MANOS COLOR AMARILLO COMPLETO	1	Aria	Minga Guazu	1.000.000	1.000.000	2 Hermanos	CDE	1.980.000	1.980.000				
1.5		CANALETAS DE CHAPAS Y BAJADAS PVC BLANCO 0.100	1			80.000	80.000	2 Hermanos	CDE	66.000	66.000				
1.6		EXCAVACION PARA BASES DE COLUMNAS. Profundidad de 1 metro por 0.40 x 0.40cm	1	Aria	Minga Guazu	120.000	120.000	2 Hermanos	CDE	458.920	458.920				
1.7		HORMIGON ARMADO PARA LLENADO DE BASES. De 0,40x0,40m. Cargado de hormigon y zocalo de 0,30m y 5cm de recubrimiento	1	Aria	Minga Guazu	1.525.000	1.525.000	2 Hermanos	CDE	1.254.000	1.254.000				
1.8		INSTALACION ELECTRICA BOCAS DE LUZ 100W LEED BLANCO Debera incluir todos los materiales como cables, artefacto luminario, etc	1	Aria	Minga Guazu	126.100	126.100	2 Hermanos	CDE	88.000	88.000				
1.9		Limpieza y Preparación del Terreno, Replanteo, LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS Y MAQUIN	1	Aria	Minga Guazu	150.000	150.000	2 Hermanos	CDE	825.000	825.000				
1.10		Varillas torsinadas de 16mm soldadas de primera calidad. 4 Varillas paralelas de aproximadamente 7 metros fijadas por columnas existentes	1	Aria	Minga Guazu	240.000	240.000	2 Hermanos	CDE	211.200	211.200				
2	72101607-007	Construcción de Pared					0				0				
2.1		Pared de elevación de 0,30m visto ambas caras donde se levantara 0,50m similar sobre la misma pared existente	1	Aria	Minga Guazu	210.600	210.600	2 Hermanos	CDE	161.634	161.634				
2.2		Mamposteria elevación ladrillo hueco 0,15 m visto ambas cara, con aislación asfáltica, embarillado cada 50cm 2 varillas de 6mm x hilada, revoque de pilares, limpieza con acido, pintura de pilares e incluir portón corredizo	1	Aria	Minga Guazu	332.000	332.000	2 Hermanos	CDE	254.437	254.437				
3	72152402-001	Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas					0				0				
3.1		Abertura perfil de aluminio anodizado negro reforzado, ventana de dos hojas corredizas y fijas, vidrios templado color gris de 10cm de espesor. Herrajes y cerraduras inoxidable de primera calidad reforzados, juntas herméticas, amurar entre paredes, pilares y vigas existentes.	1	Aria	Minga Guazu	606.000	606.000	2 Hermanos	CDE	355.680	355.680				
4	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos					0				0				
4.1		Contrapiso de hormigón; niveladores, Juntas dilatación, Extender capa Hormigón piedra, entre 10 a 12cm espesor c/nivalación 0,15m. ladrillos comunes asentados con mezcla Tipo A 1:3:10	1	Aria	Minga Guazu	1.500.000	1.500.000	2 Hermanos	CDE	1.474.880	1.474.880				
4.2		Baldoza de asfalto de 5 cm de espesor sobre hormigon existente, limpieza general y preparación, base.	1	Aria	Minga Guazu	110.000	110.000	2 Hermanos	CDE	58.960	58.960				
		TOTAL					6.396.250				7.492.311				

VERIFICADO
Lic. Lisa Vera
FACISA - UNE

Tec. Jose L. Ferreira G.
Asesor UOC
FACISA - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Facultad Ciencias de la Salud
Minga Guazu - Paraguay

Lic. Cynthia R. Vazquez V.
Responsable UOC
FACISA - UNE