ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

CD - CONSTRUCCION DE SUPERVISION

EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA

OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERVISION
UBICACIÓN: DISTRITO DE YBYRAROBANA

Item N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CATIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Replanteo	m2	84,00	Evento	19.000	1.596.000
2	72131601-004	Estructura de Ho Ao, Pilares, Vigas	m3	8,60	Evento	1.500.000	12.900.000
3	72102209-9995	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	24,00	Evento	328.000	7.872.000
4	72131601-005	Mampostería de nivelación 0,30 de ladrillos comunes	m2	26,45	Evento	130.000	3.438.500
5	72131601-006	Aislación horizontal	ml	51,00	Evento	20.000	1.020.000
6	72131601-005	Mampos.de elev. de 0,15 de ladrillo hueco de 6 tubos	m2	136,00	Evento	70.000	9.520.000
7	72131601-005	Mampostería armada con varilla de 8 mm	ml	51,00	Evento	40.000	2.040.000
8	72131601-004	Revestido de enmarcado con ladrillo blanco a la vista	m2	36,00	Evento	125.000	4.500.000
9	72131601-007	Techo de estructura metálica de perfil y chapa cinc	m2	114,00	Evento	125.000	14.250.000
10	72101601-002	Cielorraso de P.V.C	m2	110,00	Evento	85.000	9.350.000
11	72131601-008	Revoque de vigas	ml	16,00	Evento	50.000	800.000
12	72131601-008	Revoque de pared a dos capas filtrada	m2	275,00	Evento	40.000	11.000.000
13	72131601-009	Contrapiso de cascote	m2	84,00	Evento	20.000	1.680.000
14	72131601-009	Piso cerámico esmaltada 0,30x0,30	m2	84,00	Evento	50.000	4.200.000
15	72101903-001	Coronamiento con cenefa de estructura metálica y chapa trapezoidal	ml	27,00	Evento	250.000	6.750.000
16	72131601-009	Zócalos	ml	67,00	Evento	15.000	1.005.000
17	72131601-009	Contrapiso de cascote para guarda obra	m2	58,00	Evento	20.000	1.160.000
18	72131601-009	Piso de arena y cemento para guarda obra	m2	58,00	Evento	30.000	1.740.000
19	72102304-005	Desagüe pluvial con bajada con registros	gl	1,00	Evento	3.500.000	3.500.000
		Aberturas de maderas					
20	72131601-010	Puerta tablero con marco, cerradura, y herrajes de 0,80	un	3,00	Evento	1.500.000	4.500.000
21	72131601-010	Ventanas tipo de vidrio templado	m2	24,00	Evento	800.000	19.200.000
		Pinturas					
22	72131601-012	De pared con fijador	gl	275,00	Evento	20.000	5.500.000
23	72131601-012	De pared con enduido y al látex acrílico	gl	275,00	Evento	20.000	5.500.000
24	72131601-012	De aberturas al sintético	gl	1,00	Evento	750.000	750.000
25	72131601-001	Instalación Eléctrica (incluye artefactos)	gl	1,00	Evento	2.500.000	2.500.000
26	72131601-002	Cartel de obras	gl	1,00	Evento	1.100.000	1.100.000
27	72131601-013	Limpieza general e imprevistos	gl	1,00	Evento	1.128.500	1.128.500
		TOTAL GENERAL Gs.					**138.500.000**

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones

.....
Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC