Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"

Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: CONSTRUCCIONES CARAGUATAY				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO 2,55X4,00 EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 10.782 "GRAL. JOSÉ EDUVIGIS**					
1.1	Replanteo	CC	Nnal	7,60	5.000	**38.000**
1.2	Excavacion y carga de cimiento con P.B.C	CC	Nnal	2,20.	350.000	**770.000**
1.3	Encadenado de Hº Aº superior de 0,11 x0,27	CC	Nnal	0,54	2.000.000	**1.080.000**
1.4	Muro de nivelacion 0,30	CC	Nnal	5,50	120.000	**660.000**
1.5	**Relleno y compactacion**	CC	Nnal	1,50	50.000	**75.000**
	Aislacion asfaltica					-
1.6	0,15 horizontal	CC	Nnal	8,23	5.200	**42.796**
1.7	**Muro de elevacion 0,15 visto una cara**	CC	Nnal	61,00	100.000	**6.100.000**
1.8	Techo de teja con tejuelon	CC	Nnal	17,00	150.000	**2.550.000**
1.9	Revoque	CC	Nnal	38,00	35.000	**1.330.000**
1.10	Contarpiso de cascote	CC	Nnal	16,00	35.000	**560.000**
1.11	Piso tipo baldosa calcareo	CC	Nnal	16,00	65.000	**1.040.000**
1.12	**Guarda obra de alisada de cemento**	CC	Nnal	14,00	35.000	**490.000**
	Aberturas de madera					-
1.13	**De marco 0,15 y puerta 0,70 x2,10 tablero**	CC	Nnal	2,00	750.000	**1.500.000**
1.14	De marco de 0,15 (parante) y puerta de 0,60 x1,60	CC	Nnal	3,00	550.000	**1.650.000**
	Aberturas metalicas	CC	Nnal			-
1.15	Ventana tipo balancin de 0,60x0,40	CC	Nnal	2,00	150.000	**300.000**
1.16	Alfeizar de ventanas	CC	Nnal	12,50	10.000	**125.000**
1.17	Mocheta de revoque en aberturas	CC	Nnal	12,50	10.000	**125.000**
	Pintura					-
1.18	De pared revocada interior a la cal	CC	Nnal	40,00	15.500	**620.000**
1.19	**De techo, maderamen y tejeulon al barniz**	CC	Nnal	17,00	35.000	**595.000**
1.20	De abertura de madera c/ barniz	CC	Nnal	8,50	34.000	**289.000**
1.21	Pintura exterior con silicona	CC	Nnal	35,60	25.000	**890.000**
1.22	**Balancines**	CC	Nnal	2,00	65.000	**130.000**
	Revestimientos					-
1.23	Azulejos blancos 15x15 h:1,20	CC	Nnal	23,00	70.000	**1.610.000**
1.24	Instalacion electrica	CC	Nnal	1,00	1.104.000	**1.104.000**
1.25	Artefactos sanitarios y accesorios	CC	Nnal	1,00	2.100.000	**2.100.000**
1.26	**Desague cloacal**	CC	Nnal	1,00	150.204	**150.204**
1.27	**Instalacion agua corriente**	CC	Nnal	1,00	500.000	**500.000**
1.28	Limpieza	CC	Nnal	7,60	10.000	**76.000**
TOTAL IVA INCLUIDO						**26.500.000**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén A. Galeano Mussi
UOC