MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

Anexo al Decreto 3866/2010

ANEXO B-02-08

	Descripción	Empresa 1: CONSTRUCCIONES GARAY					Empresa 2: SAN RAMONCONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo general y fijación de cotas	CG	Pya	1.670	1000	1.670.000	CSR	Pya	1.670	1.000	1.670.000
2	Movimiento de suelo, hasta la subrasante con motoniveladora	CG	Pya	1.670	850	1.419.500	CSR	Pya	1.670	1.500	2.505.000
3	Construcción de cordón cuneta según detalle H°= 1:2:4	CG	Pya	341	47.500	16.197.500	CSR	Pya	341	65.000	22.165.000
4	Badén de h°a°, con varilla de 8mm c/12 cm y varilla de 6mm c/20 cm H°: 1:2:4	CG	Pya	27,72	150.000	4.158.000	CSR	Pya	27,72	190.000	5.266.800
5	Empedrado de piedra roja, o piedra negra basáltica sobre ripio colorado, rejunte con arena lavada, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7000kg. Mínimo	CG	Pya	1.670	31.000	51.770.000	CSR	Pya	1.670	27.000	45.090.000
6	Limpieza final, retirando todos los escombros	CG	Pya	1	1.500.000	1.500.000	CSR	Pya	1	1.500.000	1.500.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos Pareiro
UOC