Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Sub Unidad Operativa de Contrataciones - SUOC S3

Convocante: Servicio Nacional de Erradicación de Paludismo - SENEPA

Contratacion Directa N° 04/2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRANSFORMADOR DEL SENEPA" ID : N° 325.443

ANEXO - Cuadro de Precios Adjudicados

EMPRESA ADJUDICADA : GOTZE INGENIERIA S.A.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	CODIGO DE CATALOGO	ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR	72102201-001	1.1	Provisión y Montaje de un seccionador tripolar MT bajo carga	1	UNIDAD	10.533.750	10.533.750
		1.2	Provisión y montaje de un seccionador tripolar MT con porta fusible de disparo automático	1	UNIDAD	8.533.450	8.533.450
		1.3	Provisión y montaje de 03 (tres) fusibles encapsulados MT de 15 Amp.	1	UNIDAD	2.500.000	2.500.000
		1.4	Provisión y montaje de 03 (tres) mufas de media tensión tipo interior para 50 mm2	1	UNIDAD	1.000.000	1.000.000
		1.5	Provisión y montaje de 03 tres mufas de media tensión tipo exterior para 50 mm2	1	UNIDAD	800.000	800.000
		1.6	Provisión y montaje de 03 (tres) codos de conexión MT para transformador pedestal para conductor 50 mm2.	1	UNIDAD	2.400.000	2.400.000
		1.7	Provisión y montaje de 120 metros de conductor MT de 50 mm2 tipo subterráneo desde el puesto de entrega hasta el puesto de distribución de 300 kVA	1	UNIDAD	11.933.450	11.933.450
		1.8	Provisión y montaje de 120 metros de conductor NYY de 1x240 mm2 para fases RST	1	UNIDAD	16.653.450	16.653.450
		1.9	Provisión y montaje de 12 terminales de 185 mm2	1	UNIDAD	480.000	480.000
		1.10	Provisión y montaje de 40 metros de Conductor NYY de 1x185 mm2 para neutro	1	UNIDAD	6.483.450	6.483.450
		1.11	Provisión y montaje de 02 terminales de 185 mm2	1	UNIDAD	150.000	150.000
		1.12	Provisión y montaje de 2 disyuntor termomagnético regulable de 3x500 Amp. (1 para la limitadora lado ANDE y 1 para corte de tablero general)	1	UNIDAD	4.000.000	4.000.000
		1.13	Provisión y montaje de 18 metros barras de Cu de 30x5 para sistema de barras de media tensión	1	UNIDAD	1.530.000	1.530.000
		1.14	Provisión y montaje de 12 aisladores porta barra MT para puesto de Entrega	1	UNIDAD	1.800.000	1.800.000
		1.15	Mejoramiento de sistema de puesta a tierra con provisión y montaje de 03 (tres) jabalinas Copperweld de alta camada y 30 metros de conductor de Cu desnudo de 35 mm2, soldadura exotérmica.	1	UNIDAD	1.750.000	1.750.000
		1.16	Provisión y montaje de tornillería de fijación	1	UNIDAD	600.000	600.000
		1.17	Mano de obra especializada	1	UNIDAD	8.852.450	8.852.450
			TOTAL GUARANIES IVA INCLUIDO				**80.000.000**

Luis Franco Silguera, Coordinador
Unidad Técnica de Apoyo - UAT
SUOC/S3 - MSP y BS

Sr. Rodney Martini
Jefe de Unidad de Tecnología e Informática
SENEPA

Lic. Evert Z. Núñez
Jefe
Dpto. Téc. de Apoyo Administ.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Sub Unidad Operativa de Contrataciones - SUOC S3
SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE PALUDISMO - SENEPA

Contratacion Directa N° 04/2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRANSFORMADOR DEL SENEPA" ID N° 325.443

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CON PORCENTAJE DE VARIACION EN RELACION AL PRECIO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO OFERTADO	PRECIO REFERENCIA	% VARIACION
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR	1.1	Provisión y Montaje de un seccionador tripolar MT bajo carga	1	UNIDAD	10.533.750	11.000.000	4,43
	1.2	Provisión y montaje de un seccionador tripolar MT con porta fusible de disparo automático	1	UNIDAD	8.533.450	9.000.000	5,47
	1.3	Provisión y montaje de 03 (tres) fusibles encapsulados MT de 15 Amp.	1	UNIDAD	2.500.000	2.500.000	0,00
	1.4	Provisión y montaje de 03 (tres) mufas de media tensión tipo interior para 50 mm2	1	UNIDAD	1.000.000	1.000.000	0,00
	1.5	Provisión y montaje de 03 tres mufas de media tensión tipo exterior para 50 mm2	1	UNIDAD	800.000	800.000	0,00
	1.6	Provisión y montaje de 03 (tres) codos de conexión MT para transformador pedestal para conductor 50 mm2.	1	UNIDAD	2.400.000	2.400.000	0,00
	1.7	Provisión y montaje de 120 metros de conductor MT de 50 mm2 tipo subterráneo desde el puesto de entrega hasta el puesto de distribución de 300 kVA	1	UNIDAD	11.933.450	12.400.000	3,91
	1.8	Provisión y montaje de 120 metros de conductor NYY de 1x240 mm2 para fases RST	1	UNIDAD	16.653.450	17.120.000	2,80
	1.9	Provisión y montaje de 12 terminales de 185 mm2	1	UNIDAD	480.000	480.000	0,00
	1.10	Provisión y montaje de 40 metros de Conductor NYY de 1x185 mm2 para neutro	1	UNIDAD	6.483.450	6.950.000	7,20
	1.11	Provisión y montaje de 02 terminales de 185 mm2	1	UNIDAD	150.000	150.000	0,00
	1.12	Provisión y montaje de 2 disyuntor termomagnético regulable de 3x500 Amp. (1 para la limitadora lado ANDE y 1 para corte de tablero general)	1	UNIDAD	4.000.000	4.000.000	0,00
	1.13	Provisión y montaje de 18 metros barras de Cu de 30x5 para sistema de barras de media tensión	1	UNIDAD	1.530.000	1.530.000	0,00
	1.14	Provisión y montaje de 12 aisladores porta barra MT para puesto de Entrega	1	UNIDAD	1.800.000	1.800.000	0,00
	1.15	Mejoramiento de sistema de puesta a tierra con provisión y montaje de 03 (tres) jabalinas Copperweld de alta camada y 30 metros de conductor de Cu desnudo de 35 mm2, soldadura exotérmica.	1	UNIDAD	1.750.000	1.750.000	0,00
	1.16	Provisión y montaje de tornillería de fijación	1	UNIDAD	600.000	600.000	0,00
	1.17	Mano de obra especializada	1	UNIDAD	8.852.450	9.319.300	5,27
TOTAL					80.000.000	82.799.300	3,50

Luis Ernesto Silguera, Coordinador
Unidad Técnica de Apoyo - UAT
SUOC/S3 - MSP y BS

Sr. Rodney Martini
Jefe de Unidad de Tecnología e Informática
SENEPA

Lic. Everth Núñez
Jefe
Dpto. Téc. de Apoyo Administ.