MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE Hº EN CENTRO URBANO – SAN LORENZO CON ID: 398743

				H.D.M. CONSTRUCCIONES		F.S.CONSTRUCCIONES		DALARAS S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE Hº. en CENTRO URBANO	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.890,25	517	977.259	517	977.259	516	975.369
1.2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.890,25	663	1.253.236	663	1.253.236	660	1.247.565
1.3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	Unidad	1	1.152.733	1.152.733	1.148.382	1.148.382	1.167.074	1.167.074
1.4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	Unidad	4	281.610	1.126.440	281.638	1.126.552	281.000	1.124.000
1.5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.890,25	2.432	4.597.088	2.432	4.597.088	2.430	4.593.308
1.6	Compactación mecánica de suelo.-	Metros cuadrados	1.890,25	2.566	4.850.382	2.567	4.852.272	2.560	4.839.040
1.7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	Metros cuadrados	1.591,2	3.299	5.249.369	3.300	5.250.960	3.300	5.250.960
1.8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15	Metros cuadrados	1.591,2	38.040	60.529.248	38.043	60.534.022	38.150	60.704.280

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

1.9	CORDON CUNETA de Hº desar 0,30m alt libre de cordón 0.15m espesor d cordón 0.12m ancho libre d CUNETA 0.50m espesor mínimo d 0,12m-cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m-terminación "vista" en los	Metro lineal	442,3	70.653	31.249.822	70.659	31.252.476	71.800	31.757.140
1.10	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. -	Metro lineal	18	41.492	746.856	41.500	747.000	41.800	752.400
1.11	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación	Metro lineal	14	211.290	2.958.060	211.311	2.958.354	212.000	2.968.000
1.12	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.591,2	2.232	3.551.558	2.233	3.553.150	2.230	3.548.376
1.13	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.591,2	2.632	4.188.038	2.633	4.189.630	2.630	4.184.856
1.14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	Metros cúbicos	39,85	39.325	1.567.101	39.333	1.567.420	39.300	1.566.105
1.15	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.890,25	516	975.369	517	977.259	510	964.028
				Precio Total	124.972.559	Precio Total	124.985.059	Precio Total	125.642.500

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC

NANCY EUGENIA VIGO MERELES
RESPONSABLE DE UOC