ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

Cuadro Comparativo de Costos

LCO N° 09/2019 "CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE 3 AULAS - COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA - 2DO. LLAMADO" – ID 364112

Orden	Descripción	CANT.	OFERENTES					
			C. A. CONSTRUCCIONES					
			U.M.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	U.M.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	213,20	m2	4.500	959.400			
2	Replanteo	213,20	m2	6.030	1.285.596			
3	Cartel de obra	1,00	Unidad	1.237.500	1.237.500			
4	Revoque de muralla existente(detrás pabellon a construir)	33,60	m2	30.195	1.014.552			
5	Piso alizada cemento	4,49	m2	60.500	271.645			
6	Excavacion y carga de cimiento con PBC	3,35	m3	454.140	1.521.369			
7	Zapatas HºAº(completar estructura existente en 4 puntos)	1,20	m3	2.475.000	2.970.000			
8	Vigas y dado de H° A°	3,38	m3	2.475.000	8.365.500			
9	Encadenados de H° A°	5,27	m3	2.475.000	13.043.250			
10	Locetas sobre puerta de acceso	3,00	gl	445.500	1.336.500			
11	Muro de nivelación 0,45 ladrillo común	4,02	m2	214.000	860.280			
12	Relleno y apisonado de interiores	63,96	m3	143.550	9.181.458			
13	Aislación asfáltica de paredes	15,00	m2	68.735	1.031.025			
14	Muros de elevación de 0,30 para revocar	27,44	m2	102.150	2.802.996			
15	Muros de elevación de 0,15 para revocar	16,16	m2	174.600	2.821.536			
16	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	77,18	m2	186.500	14.394.070			
17	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	98,43	m2	129.700	12.766.371			
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	48,00	ml	15.840	760.320			
19	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor	15,40	ml	123.200	1.897.280			
20	Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina	256,20	m2	262.350	67.214.070			
21	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	1,00	gl	32.175.000	32.175.000			
22	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	198,10	m2	30.200	5.982.620			
23	Revoques de viga cumbrera y galería de H° A°	43,79	m2	44.800	1.961.792			
24	Contrapiso de H° de cascotes	198,42	m2	35.950	7.133.199			
25	Carpeta de nivelación	198,42	m2	22.200	4.404.924			
26	Piso mosaico granítico	198,42	m2	171.000	33.929.820			
27	Zócalo mosaico granítico	106,00	ml	56.610	6.000.660			
28	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	3,00	Unidad	1.018.800	3.056.400			
29	Ventanas tipo balancines 12 ventanas de 1,50 x 1,68	30,96	m2	280.900	8.696.664			
30	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)	86,00	ml	10.971	943.506			
31	Pintura de paredes revocadas al látex	198,10	m2	24.750	4.902.975			
32	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	27,80	m2	24.750	688.050			
33	Pintura de viga cumbrera y galerpia a la cal	43,79	m2	24.750	1.083.803			
34	Pintura de balancines con pintura sintética	30,96	m2	34.650	1.072.764			
35	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	262,50	m2	24.750	6.496.875			
36	Pintura de tejuelones con barniz	223,80	m2	24.750	5.539.050			
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	16,50	m2	34.650	571.725			
38	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	177,20	m2	24.750	4.385.700			
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	65,20	ml	24.750	1.613.700			
40	Vidrios dobles	30,96	m2	182.700	5.656.392			
41	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	65,20	ml	59.400	3.872.880			
42	Instalación tablero TS10 de 20 AG	36,00	Unidad	77.220	2.779.920			
43	Instalación de tableros de comando TC	36,00	Unidad	77.220	2.779.920			
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	24,00	Unidad	77.220	1.853.280			
45	Alimentación de los circuitos de luces	30,00	Unidad	83.160	2.494.800			
46	Alimentación de los circuitos de tomas	18,00	Unidad	83.160	1.496.880			
47	Alimentación de circuitos de ventilares	24,00	Unidad	83.160	1.995.840			
48	Alimentación de los circuitos del TC	36,00	Unidad	83.160	2.993.760			
49	Alimentación de los circuitos de Toma Compuradora	102,00	Unidad	118.800	12.117.600			
50	Artefactos fluorescentes de 3x40W	6,00	Unidad	213.840	1.283.040			
51	Artefactos fluorescentes de 2x40W	12,00	Unidad	160.380	1.924.560			
52	Artefactos fluorescentes de 1x40W c/ fotocélula en galería	6,00	Unidad	95.040	570.240			
53	Tablero de TS 10 de 20 AG con barra de fase y neutro	1,00	Unidad	279.180	279.180			
54	Tablero TC de 6 AG	3,00	Unidad	106.920	320.760			
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	3,00	Unidad	106.920	320.760			
56	Ventilador de techo de 56"	12,00	Unidad	396.000	4.752.000			
57	Rampa	1,00	gl	1.188.000	1.188.000			
58	Pizarrones	3,00	Unidad	1.530.000	4.590.000			
59	Limpieza final	213,20	m2	4.005	853.866			
MONTO TOTAL GUARANÍES:					**330.497.623**			-

MUNICIPALIDAD DE STA. ROSA DEL AGUARAY
U.O.C.

Eder Encina Sánchez
Encargado de la UOC