**GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI**

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION**

# C O M P A R A T I V O  D E  O F E R T A S

**DESCRIPCION LLAMADO:** **CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS**

**MODALIDAD:** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 10/2012

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | | | VICENTE BRITEZ CASCO CONSTRUCCIONES | | | ARQ. ANIBAL AYALA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UNID. MED. | CANT. | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL |
| **1** | **72131601-002** | **PREPARACION DE OBRA** | **Unidad** | **1,00** | | | **35.450.500** | | | **13.404.100** |
| | | Movilidad y obrador | gl | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | | 500.000 | 500.000 | |
| | | Limpieza y preparación del terreno | Unidad | 15,00 | 350.000 | 5.250.000 | | 2.000 | 30.000 | |
| | | Replanteo de obras | m2 | 648,00 | 3.000 | 1.944.000 | | 2.500 | 1.620.000 | |
| | | Relleno y compactación | m3 | 458,50 | 50.000 | 22.925.000 | | 20.000 | 9.170.000 | |
| | | Letrero oficial | u | 1,00 | 700.000 | 700.000 | | 500.000 | 500.000 | |
| | | Excavación para fundación | m3 | 45,26 | 25.000 | 1.131.500 | | 35.000 | 1.584.100 | |
| **2** | **72131601-004** | **COLOCACION DE Hº Aº** | **Unidad** | **1,00** | | | **40.950.000** | | | **34.125.000** |
| | | Estructura de Hº Aº (zapata, pilares 20 x 35, viga, cadenas 20 x 40-50, y vigas diagonales de rigidización) | m3 | 27,30 | 1.500.000 | 40.950.000 | | 1.250.000 | 34.125.000 | |
| **3** | **72131601-003** | **CIMIENTO** | **Unidad** | **1,00** | | | **9.425.000** | | | **9.425.000** |
| | | Cimiento de PBBC | m3 | 37,70 | 250.000 | 9.425.000 | | 250.000 | 9.425.000 | |
| **4** | **72131601-005** | **MAMPOSTERIA** | **Unidad** | **1,00** | | | **3.299.100** | | | **5.184.300** |
| | | Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30 | m2 | 47,13 | 70.000 | 3.299.100 | | 110.000 | 5.184.300 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **72131601-007** | **COLOCACION DE TECHOS** | **Unidad** | **1,00** | | | **107.843.400** | | | **115.668.000** |
| | | Techo con estructura de perfiles y chapas metálicas con tensores de rigidización de techo metálicos | m2 | 680,40 | 158.500 | 107.843.400 | | 170.000 | 115.668.000 | |
| **6** | **72131601-009** | **COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS** | **Unidad** | **1,00** | | | **64.800.000** | | | **68.040.000** |
| | | Contrapiso de hormigón Hco. esp. 07 cm | m2 | 648,00 | 60.000 | 38.880.000 | | 70.000 | 45.360.000 | |
| | | Piso alisada con helicóptero de cemento con pavidur D:1.3 | m2 | 648,00 | 40.000 | 25.920.000 | | 35.000 | 22.680.000 | |
| **7** | **72131601-012** | **PINTURAS** | **Unidad** | **1,00** | | | **2.312.000** | | | **1.360.000** |
| | | Pintura latex color cemento | m2 | 136,00 | 17.000 | 2.312.000 | | 10.000 | 1.360.000 | |
| **8** | **72131601-001** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | **Unidad** | **1,00** | | | **26.178.500** | | | **9.500.000** |
| | | Extensión de línea, 2 tableros seccional, 18 artefactos de iluminación tipo reflectores de 400w. | gl | 1,00 | 26.178.500 | 26.178.500 | | 9.500.000 | 9.500.000 | |
| **9** | **72131601-001** | **INSTALACIONES SANITARIAS** | **Unidad** | **1,00** | | | **57.000.000** | | | **13.500.000** |
| | | SSHH con 3 boxes cada uno, vestuario sexado con registro, cámara séptica de 1.4 x 2.5 x 1.3 m y pozo absorvente de 2 m diámetro y 3 m. de profundidad | gl | 1,00 | 54.000.000 | 54.000.000 | | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| | | Provisión y colocación de caños de 100mm | ml | 100,00 | 30.000 | 3.000.000 | | 35.000 | 3.500.000 | |
| **10** | **72102304-005** | **CONSTRUCCION DE DESAGÜE PLUVIAL** | **Unidad** | **1,00** | | | **94.400.000** | | | **44.600.000** |
| | | Registros pluviales | Unidad | 12,00 | 150.000 | 1.800.000 | | 300.000 | 3.600.000 | |
| | | Canaleta molturada desagüe pluvial-bajadas | ml | 120,00 | 55.000 | 6.600.000 | | 50.000 | 6.000.000 | |
| | | Planta de tratamiento de efluentes | gl | 1,00 | 86.000.000 | 86.000.000 | | 35.000.000 | 35.000.000 | |
| **11** | **72101703-007** | **CERCADO PERIMETRAL** | **Unidad** | **1,00** | | | **18.009.000** | | | **13.311.000** |
| | | Tejido perimetral con portones de acceso | m2 | 156,60 | 115.000 | 18.009.000 | | 85.000 | 13.311.000 | |
| **12** | **72131701-014** | **CONSTRUCCION DE ENRIPIADO** | | | | | **10.010.000** | | | **8.855.000** |
| | | Enripiado con piedra triturada de 4ta. en estacionamiento | m2 | 770,00 | 13.000 | 10.010.000 | | 11.500 | 8.855.000 | |
| **13** | **72102301-002** | **INSTALACION DE CALDERAS** | | | | | **24.000.000** | | | **12.800.000** |
| | | Caseta para calderas 4m x 4m con techo de chapa y extractores (16 m2) | m2 | 16,00 | 1.500.000 | 24.000.000 | | 800.000 | 12.800.000 | |
| **14** | **72131601-013** | **LIMPIEZA FINAL** | **gl** | **1,00** | 1.500.000 | 1.500.000 | **1.500.000** | 1.000.000 | 1.000.000 | **1.000.000** |
| **TOTAL GRAL.** | | | | | | | **495.177.500** | | | **350.772.400** |