Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Tamet S.A. RUC 80073334-7					Francisco Gómez Zárate RUC 1895960-1					E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla RUC 2951246-8					Aria Servicio de Mario R. Insfrán RUC 3684715-1				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***																				
	Replanteo y marcación			180,00	6.000	1.080.000			180,00	1.000	180.000			180,00	5.500	990.000			180,00	3.850	693.000
	Relleno y Compactacion			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	800.000	800.000			1,00	#######	1.000.000			1,00	870.200	870.200
2	***ESTRUCTURA DE Hº Aº***					0					0					0					0
	Zapata de HºAº 1,00 x 1,00 x 0,25 con parilla de varilla del 10 mm			8,00	1.000.000	8.000.000			8,00	850.000	6.800.000			8,00	480.000	3.840.000			8,00	400.000	3.200.000
	Tronco de pilar 20x30x 2,4 con varilla 10 mm(sale 1 metro desde el nivel)			19,20	250.000	4.800.000			19,20	125.000	2.400.000			19,20	50.000	960.000			19,20	148.800	2.856.960
3	***ESTRUCTURA METALICA***					0					0					0					0
	Pilar Metalico estruturado con Perfil U de 4" y gusano de Angulo de 1/2" x 1/8			40,00	120.000	4.800.000			40,00	120.000	4.800.000			40,00	60.000	2.400.000			40,00	95.400	3.816.000
	Vigas metalicas de Perfil U de 4" y gusano de Angulo de 1/2" x 1/8 al ras del techo entre pilares			100,16	120.000	12.019.200			100,16	120.000	12.019.200			100,16	75.000	7.512.000			100,16	97.250	9.740.560
4	***TECHO***					0					0					0					0
	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil "U"			187,20	100.000	18.720.000			187,20	156.000	29.203.200			187,20	118.000	22.089.600			187,20	102.300	19.150.560
5	***NIVELACION***					0					0					0					0
	Muro de Nivelacion de ladrillocomun de 0,30 (0,20 enterrado y 0,20 saliendo)			20,28	135.000	2.737.800			20,28	130.000	2.636.400			20,28	28.000	567.840			20,28	114.450	2.321.046
6	***PISO***					0					0					0					0
	Contrapiso de cascote de 7 cm			180,00	30.000	5.400.000			180,00	24.500	4.410.000			180,00	5.000	900.000			180,00	24.600	4.428.000
	Carpeta de 3 cm con liston cada 2,5 mts			180,00	45.000	8.100.000			180,00	22.500	4.050.000			180,00	38.000	6.840.000			180,00	98.300	17.694.000
7	***DESAGÜE PLUVIAL***					0					0					0					0
	Canaletas de 0,40 cm con chapa galvanizada			40,00	60.000	2.400.000			40,00	45.000	1.800.000			40,00	12.500	500.000			40,00	64.200	2.568.000
	Bajadas con caño de 100 mm			24,00	20.000	480.000			24,00	30.000	720.000			24,00	30.000	720.000			24,00	42.100	1.010.400
8	***PINTURA***					0					0					0					0
	De Canaletas			40,00	20.000	800.000			40,00	18.000	720.000			40,00	6.000	240.000			40,00	12.750	510.000

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2013

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Tamet S.A. RUC 80073334-7					Francisco Gómez Zárate RUC 1895960-1					E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla RUC 2951246-8					Aria Servicio de Mario R. Insfrán RUC 3684715-1				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
9	***LIMPIEZA FINAL***					0					0					0					0
	Trabajos de limpieza final			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00	600.000	600.000			1,00	800.000	800.000			1,00	391.274	391.274
Total General						**71.837.000**					**71.138.800**					**49.359.440**					**69.250.000**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015