UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"SERVICIO DE PROVISIÓN DE MAMPARAS Y CIELORRASO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM"

ID. 439.265

Ítem	Código	Descripción	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	CORPORACION LEMURIA S.A.		AYALA PERDOMO INGENIERIA DE VICTOR AYALA		CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH		COIN DE CARLOS ALBERTO PERALES		CONSTRUTEX S.A.		FAMETAL S.A.		INTEC INGENIERIA S.A.E.		IBL INGENIERIA S.R.L.		INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO	
							Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72102602-007	Servicio de instalación de mamparas de eucatex	Servicio de instalación y colocación de Mamparas divisorias de Eucatex de 33 mm, ciegas y/o con vidrios crudos de 5mm transparentes, con burlete de goma para evitar las vibraciones, segun lo indique la convocante. Color de la mampara a elección de la contratante, pintura al agua secado ultravioleta de fácil limpieza.	Evento	Metros cuadrados	1	300.000	300.000	320.000	320.000	315.900	315.900	281.000	281.000	301.861	301.861	400.000	400.000	280.000	280.000	263.250	263.250	296.000	296.000
2	72102602-007	Servicio de instalación de puerta tipo Eucatex con cerradura y marco	Se refiere a la colocación de puertas placas de mamparas de cartón prensado de 33 mm de espesor de 2,10 metros de altura y 0,80 centímetros de ancho, con fichas cromadas con base de asiento especial para perfilaría, incluido las cerraduras con picaporte, incluido la colocación de la puerta, color a elección de la convocante.	Evento	Unidad	1	599.000	599.000	450.000	450.000	935.413	935.413	550.000	550.000	145.000	145.000	860.500	860.500	500.000	500.000	500.000	500.000	950.000	950.000
3	72152605-001	Servicio de instalación y colocación de cielorraso de yeso con moldura	Serán construidos con placas de yeso, junta tomada de 60 x 60 cm. y 1,5 cm. de espesor como mínimo, que irán suspendido de la estructura metálica o losa por medio de alambre. La unión del cielo raso con el muro, se hará con una junta de dilatación de 1" de espesor.	Evento	Metros cuadrados	1	190.000	190.000	199.130	199.130	238.950	238.950	200.000	200.000	292.049	292.049	260.000	260.000	190.000	190.000	199.125	199.125	260.500	260.500
4	72152605-001	Servicio de instalación y colocación de Junta perimetral en cielorraso	La unión del cielorraso con el muro, se hará con una junta de dilatación de 1cm de espesor y finalmente cubiertas con una moldura de yeso cuyo detalle será definido con la fiscalización.	Evento	Metros lineal	1	66.000	66.000	80.820	80.820	96.975	96.975	35.000	35.000	80.814	80.814	123.600	123.600	70.000	70.000	40.000	40.000	105.000	105.000
5	72152605-001	Servicio de instalación de rejillas para ventilación de cielorraso	Las rejillas seran de chapa doblada para ventilación de cielorraso, seran colocadas en los lugares indicados en los planos e irán embutidos en el mismo. Las estructura de las rejillas seran de chapa doblada Nº 18 con un sistema de cerramiento de persianas fijas de modo a permitir la ventilación de los espacios.	Evento	Unidad	1	240.000	240.000	102.000	102.000	149.600	149.600	109.000	109.000	102.001	102.001	152.700	152.700	100.000	100.000	70.000	70.000	130.000	130.000
6	72152605-001	Servicio de instalación de cielorraso de placa foil, con perfilería en aluminio	Bloques aislantes preformados, planos y rígidos de Lana Mineral de Roca aglutinados. Tiene gran resistencia mecánica y no se desmorona cuando está sometido a vibraciones, es de fácil aplicación y uso; puede ser cortado, clavado y pinado, sin perder sus propiedades térmicas y acústicas. Todos los materiales necesarios para la correcta instalación, como son: caños metálicos, tornillos de sujeción, cabos de suspensión, fajas, etc.; deberán estar incluidos, a fin de garantizar el correcto y eficiente trabajo.	Evento	Metros cuadrados	1	129.000	129.000	191.000	191.000	149.294	149.294	150.000	150.000	190.763	190.763	190.500	190.500	150.000	150.000	124.500	124.500	185.000	185.000
7	72152605-001	Servicio de instalación de Cielorraso de PVC	Se refiere a la colocación de los perfiles de PVC de 15 cm de ancho y 8mm de espesor, de alta durabilidad, con aislante acústico, térmico y eléctrico, material inmune a la humedad, resistente a los insectos y a la corrosión, que son fijados por medio de una estructura de perfiles galvanizados, los mismos que se usan para el sistema de parantes y rieles. Las medidas de los parantes son de 11/2. Espesor de 0.45 para luces de 6M. Para luces mayores se podrán utilizar el del espesor de 0.90, de forma que queden las uniones de forma prolija, bien terminadas, sin hendiduras o marcas de uniones, y con superficies bien unidas y fijadas, de tal forma que queden bien uniformes y sin pandear. Todos los materiales necesarios para la correcta instalación, como son: caños metálicos, tornillos de sujeción, cabos de suspensión, fajas, etc.; deberán estar incluidos, a fin de garantizar el correcto y eficiente trabajo.	Evento	Metros cuadrados	1	93.000	93.000	124.500	124.500	149.400	149.400	133.000	133.000	166.001	166.001	180.000	180.000	120.000	120.000	124.500	124.500	150.000	150.000
			TOTAL				**1.617.000**		**1.467.450**		**2.035.532**		**1.458.000**		**1.278.489**		**2.187.300**		**1.410.000**		**1.321.375**		**2.076.500**	

Lic. Fátima B. Cabañas Piñanez
Jefa Dpto. de Contrataciones
FCQ - UNA